

SUSITARIMAS NR.

DĖL 2020 M. LIEPOS 28 D. SUTARTIES NR. S-838 „KAUNO RAJONO AKADEMIJOS,
ALŠĖNŲ, EŽERĖLIO, KAČERGINĖS, RINGAUDŲ, ZAPYŠKIO SENIŪNIJŲ KELIŲ
(GATVIŲ) TAISYMO (REMONTO) DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS“
SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. gegužės 17 d. S-601
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kartu vadinami „**Šalimis**“, sudarė šį 2020 m. liepos 28 d. sutarties Nr. S-838 „Kauno rajono Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų, Zapyškio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai pirkimo sutartis“ (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo Susitarimą (toliau – Susitarimas).

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 2.4.2 ir 13.2 punktais, atsižvelgdamos į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus 2022 m. kovo 15 d. raštą Nr. (9.24-140)NUA-285 „Dėl statistinės informacijos apie infliaciją“ ir į UAB „Kauno keliai“ 2022 m. kovo 16 d. raštą „Dėl darbų įkainių indeksavimo“ Nr. 75-04, susitaria 6,8 proc. pakeisti (padidinti) Sutarties įkainius, kurie nurodyti Susitarimo priede.

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4. Prie šio Susitarimo pridedamas priedas su įkainių perskaičiavimu, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
Įmonės kodas 135640993
PVM kodas LT356409917
A.s. LT51 7044 0600 0389 7125
AB SEB bankas
Banko kodas 40600
Telefonas (8 37) 45 23 89
El. paštas info@kaunokeliai.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

.....
A.V.

.....
A.V.

2022.06.17 Susitarimo S-601

dėl 2020 m. liepos 28 d. sutarties Nr. S-838 "Kauno rajono Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų, Zapyškio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbų pirkimo sutartis" sąlygų pakeitimo priedas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Bendras preliminarus kiekis per 36 mėn.	Vnt. kaina		Vnt. kaina po perskačiavimo		Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM po perskačiavimo	Bendra kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM po perskačiavimo
				Eur be PVM	Eur su PVM	Eur be PVM	Eur su PVM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Surūpinimas iki 1 m gylio	vnt.	255	13,29	14,19	16,08	17,17	3388,95	3618,45	4100,40	4378,35
2	Supaprastinto projekto parengimas	vnt.	60	597,18	637,79	722,59	771,73	35830,80	38267,40	43555,40	46303,80
3	Defektinio akto ir remonto lokalinės sąmatos parengimas	1000 m ²	111	33,74	36,03	40,83	43,60	3745,14	3999,33	4532,13	4839,60
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezines nuotraukos parengimas	1000 m ²	90	272,03	290,33	329,16	351,34	24482,70	26147,70	29624,40	31638,60
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m ² k9=1,15	100 m ²	33	166,60	177,93	201,59	215,30	5497,80	5871,69	6652,47	7104,90
6	A/b dangos valymas mechanizotai ir dalinai rankiniu būdu	100 m ²	30	57,07	60,95	69,05	73,75	1712,10	1828,50	2071,50	2212,50
7	A/b dangos gruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	45	41,39	44,20	50,08	53,48	1862,55	1989,00	2253,60	2406,60
8	Išdaužų iki 100 m ² ploto ir 50 mm storio užtaisymas AC 11 VN asfaltbetonio mišiniu k8=1,17, k9=1,15	100 m ²	105	1395,51	1490,40	1688,57	1803,38	146528,55	156492,00	177299,85	189354,90
9	A/b dangos nufrezavimas freza drožles paliekant vietoje	100 m ²	240	107,95	115,29	130,62	139,50	25908,00	27669,60	31348,80	33480,00
10	Asfalto drožių išlyginimas	100 m ²	240	22,84	24,39	27,64	29,51	5481,60	5853,60	6633,60	7082,40
11	Išlygintų asfalto drožių sutankinimas	100 m ²	240	12,19	13,02	14,75	15,75	2925,60	3124,80	3540,00	3780,00
12	Išlyginamojo sluoksnio iš a/b mišinio AC11VN įrengimas, panaudojanti klotuvą	t	105	65,40	69,83	79,13	84,52	6867,00	7334,25	8308,65	8874,60
13	Sričių asfaltbetonio dangoje įtaisyti diskine freza	100 m	21	63,58	67,90	76,93	82,16	1335,18	1425,90	1615,53	1725,36
14	Asfaltbetonio dangos technologinių sričių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	12	66,98	71,53	81,05	86,55	803,76	858,36	972,60	1038,60
15	5 cm storio vienluoksnės a/b dangos AC11VN įrengimas, panaudojanti klotuvą	100 m ²	75	743,39	793,94	899,50	960,67	55754,25	59545,50	67462,50	72050,25
16	Virsutinio 5 cm AC11VN dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,78	1,90	2,15	2,30	1,78	0,00	2,15	0,00
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²	720	1097,63	1172,27	1328,13	1418,45	790293,60	844034,40	956253,60	1021284,00
18	Vienluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,43	1,53	1,73	1,85	1,43	0,00	1,73	0,00
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skalės 0/4,5 įrengimas klotuvu	100 m ²	795	835,30	892,10	1010,71	1079,44	664063,50	709219,50	803514,45	858154,80
20	Dolomitinės skalės 0/4,5 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,06	1,13	1,28	1,37	1,06	0,00	1,28	0,00
21	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio h=30 cm	100 m ²	45	672,13	717,83	813,28	868,57	30245,85	32302,35	36597,60	39085,65
22	Keičiant smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekanciam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		1,52	1,62	1,84	1,96	1,52	0,00	1,84	0,00
23	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų (žvyro 0/32, 5 cm)	100 m ²	315	141,61	151,24	171,35	183,00	44607,15	47640,60	53975,25	57645,00
24	Žvyro pagrindo taisymas, nepridedant medžiagų	100 m ²	630	33,84	36,14	40,95	43,75	21319,20	22768,20	25798,50	27549,90
25	Juodų dangų paviršiaus viegubas apdaras bitumine emulsija su dolomitinė skaldele 5/8	100 m ²	18	173,96	185,79	210,49	224,81	3131,28	3344,22	3788,82	4046,38
26	Žvyro fr. 0/32 arvežimas ir paskleidimas h=10 cm	1000 m ²	3	2443,80	2609,98	2957,00	3158,08	7331,40	7829,94	8871,00	9474,24
27	Sulūnio angos paaukštėjimas G/B žiedais	vnt.	135	105,63	112,81	127,81	136,50	14260,05	15229,35	17254,35	18427,50
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=10 cm įrengimas	100 m ²	60	298,90	319,23	361,67	386,27	17934,00	19153,80	21700,20	23176,20
29	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=1 cm pokytis, k4=1	1 m ²		2,22	2,37	2,69	2,87	2,22	0,00	2,69	0,00
30	Keičiant žvyro įrengimas 6 cm storio iš žvyro	100 m ²	105	271,78	290,26	328,85	351,21	28536,90	30477,30	34529,25	36877,05
31	Keičiant žvyro sluoksnio storį, (kiekvienam sekanciam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		0,95	1,01	1,15	1,22	0,95	0,00	1,15	0,00

32	Plastikinių (lietaus kanalizacijos) vamzdžių d-160 mm klojimas 1-2 m gylyje	m	600	8,56	9,14	10,36	11,06	5136,00	5484,00	6216,00	6636,00
33	Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas	m ³	135	42,01	44,87	50,83	54,29	5671,35	6037,45	6862,05	7329,15
34	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir keitinio dangčio pastatymas	vnt.	9	293,38	313,33	354,99	379,13	2640,42	2819,97	3194,91	3412,17
35	Kelio griovių atstatymas (kasimas)	km	15	662,51	707,56	801,64	856,15	9937,65	10613,40	12024,60	12842,25
36	Grunto kasimas ekskavatoriškai, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	18	2325,05	2483,15	2813,31	3004,61	41850,90	44696,70	50639,58	54082,98
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriškai	1000 m ³	18	373,27	398,65	451,66	482,37	6718,86	7175,70	8129,88	8682,66
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=1	1000 m ³		1382,47	1476,48	1672,79	1786,54	1382,47	0,00	1672,79	0,00
39	Senos a/b dangos ir pagrindo (h=50cm) išardymas	100 m ²	27	207,35	221,45	250,89	267,95	5598,45	5979,15	6774,03	7234,65
40	Esamų g/b pralaidų demontavimas	m	45	11,17	11,93	13,52	14,44	502,65	556,85	608,40	649,80
41	Plastikinių pralaidų Ø 200 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be anigalų ir žemės darbu)	m	60	18,97	20,26	22,95	24,51	1138,20	1215,60	1377,00	1470,60
42	Plastikinių pralaidų Ø 300 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be anigalų ir žemės darbu)	m	45	24,04	25,67	29,09	31,06	1081,80	1155,15	1309,05	1397,70
43	Plastikinių pralaidų Ø 400 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be anigalų ir žemės darbu)	m	30	31,87	34,04	38,56	41,19	956,10	1021,20	1156,80	1235,70
44	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei pralaidai										
44.1	d200	vnt.	70	15,48	16,53	18,73	20,00	1083,60	1157,10	1311,10	1400,00
44.2	d300	vnt.	50	19,98	21,34	24,18	25,82	999,00	1067,00	1209,00	1291,00
44.3	d500	vnt.	15	24,48	26,14	29,62	31,63	367,20	392,10	444,30	474,45
45	PVC dremažo vamzdžių d113/126mm su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	6	1789,58	1911,27	2165,39	2312,64	10737,48	11467,62	12992,34	13875,84
46	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1,15	vnt.	18	227,66	243,14	275,47	294,20	4097,88	4376,52	4958,46	5295,60
47	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų k9=1,15	100 m	1,8	763,58	815,50	923,93	986,76	1374,44	1467,90	1663,07	1776,17
48	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų k9=1,15	100 m	1,8	991,22	1058,62	1199,38	1280,93	1784,20	1905,52	2158,88	2305,67
49	Keitinių liukų pastatymas	vnt.	9	157,22	167,91	190,24	203,17	1414,98	1511,19	1712,16	1828,53
50	Keitinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	105	234,77	250,73	284,07	303,38	24650,85	26326,65	29827,35	31834,90
51	Šaligatvių su a/b danga ir pagrindu išardymas (h=35 cm)	100 m ²	18	208,73	222,92	252,56	269,73	3757,14	4012,56	4546,08	4855,14
52	Bordūrių (gatvės bortų) išardymas	m	150	4,75	5,07	5,75	6,13	712,50	760,50	862,50	919,50
53	Bordūrių (šaligatvio bortų) išardymas	m	150	2,87	3,07	3,47	3,71	430,50	460,50	520,50	556,50
54	Statybinių šukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriškai 0,25 m ³ talpos kausais	t	600	3,00	3,20	3,63	3,87	1800,00	1920,00	2178,00	2322,00
55	Transportuojant statybines šukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=1	t	18	9,51	10,16	11,51	12,29	171,18	182,88	207,18	221,22
56	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	18	82,70	88,32	100,07	106,87	1488,60	1589,76	1801,26	1923,66
57	150x300 mm skersmens betoninių bordūrių ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	10,5	1789,96	1911,68	2165,85	2313,13	18794,58	20072,64	22741,43	24287,87
58	Kairinių, dešiniųjų 150x300 mm betoninių bordūrių ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	6	205,32	219,28	248,44	265,33	1231,92	1315,68	1490,64	1591,98
59	Įvažavimo 1000x150x220 mm betoninių bordūrių ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	6	186,20	198,86	225,30	240,62	1117,20	1193,16	1351,80	1443,72
60	Asfaltbetonio dangos AC16PD atstatymas prie bortų.	t	21	129,19	137,97	156,32	166,94	2712,99	2897,37	3282,72	3505,74
61	80x200 mm skersmens betoninių bordūrių ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	9	1014,92	1083,93	1228,05	1311,56	9134,28	9755,37	11052,45	11804,04
62	Šaligatvių pagrindu iš smėlio žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	15	290,31	310,05	351,28	375,16	4354,65	4640,75	5269,20	5627,40
63	Keičiant smėlio sluoksnio stori, (kiekvienam sekanciam cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		2,46	2,63	2,98	3,18	2,46	0,00	2,98	0,00
64	Vienluoksnis iki 15 cm storio pagrindu ir dangų iš smėlio – žvyro mišinio ir 50% skaldos 0/22 įrengimas, sumušant objekte	100 m ²	6	715,41	764,06	865,65	924,51	4292,46	4584,36	5193,90	5547,06
65	Keičiant sluoksnio stori, kiekvienam pokyčio 1 cm pridėti arba atimti pagal normatyvus k4=1	1 m ²		0,49	0,52	0,59	0,63	0,49	0,00	0,59	0,00
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	3	790,24	843,98	956,19	1021,22	2370,72	2531,94	2868,57	3063,66
67	Plotų planiravimas rankiniu būdu	100 m ²	6	154,68	163,20	187,16	199,89	928,08	991,20	1122,96	1199,34
68	Grunto sluoksnio sutankinimas perimant savaeigių volu	100 m ²	21	176,22	188,20	213,23	227,72	3700,62	3952,20	4477,83	4782,12

69	Kelkraščio augalinio sluoksnio nustūmimas, naudojant autogreiderį	km	9	131,89	140,86	159,59	170,44	1187,01	1267,74	1436,31	1533,96
70	Skaldos ausių šilgavio pagrindo įrengimas h=3 cm	100 m ²	12	368,90	393,99	446,37	476,73	4426,80	4727,88	5356,44	5720,76
71	Betoninių trinkelų 6 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	12	1666,70	1780,04	2016,71	2153,85	20000,40	21360,48	24200,52	25846,20
72	Betoninių trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	3	2116,10	2259,99	2560,48	2734,59	6348,30	6779,97	7681,44	8203,77
73	Betoninių trinkelų 6 cm (spalvotos) grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu (neįgaliesiems)	10 m ²	3	273,46	292,06	330,89	353,39	820,38	876,18	992,67	1060,17
74	Betoninių plytelių 300x300 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h=60mm	100 m ²	3	1490,09	1591,42	1803,01	1923,62	4470,27	4774,26	5409,03	5776,86
75	Betoninių plytelių 375x375 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h=70mm	100 m ²	3	1483,74	1584,63	1795,33	1917,40	4451,22	4753,89	5385,99	5732,20
76	Betoninių plytelių 500x500 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h=70mm	100 m ²	3	1615,98	1723,87	1955,34	2088,30	4847,94	5177,61	5866,02	6264,90
77	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnių augalinio dirvožemio	100 m ²	15	324,71	346,79	392,90	419,62	4870,65	5201,85	5893,50	6294,30
78	Paprasios vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	6	86,75	92,65	104,97	112,11	520,50	555,90	629,82	672,66
79	„Plaukiojancio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	60	24,47	26,13	29,61	31,62	1468,20	1567,80	1776,60	1897,20
80	Medžių pjovimas	vnt.	30	19,64	20,98	23,76	25,39	589,20	629,40	712,80	761,70
81	Kėlinų rovimas	vnt.	60	23,67	25,28	28,64	30,59	1420,20	1516,80	1718,40	1835,40
82	Kriūnių ir smulkaus miško nuvalymas ir šalinimas	ha	0,9	5177,72	5529,80	6265,04	6691,06	4659,95	4976,82	5638,54	6021,95
83	Greičio mažinimo karnelių (placū) iš a/b įrengimas (su nužymėjimu ir įsėjiamųjų kelių ženklų įrengimu)	m	60	270,58	288,98	327,40	349,67	16234,80	2337489,96	19644,00	20980,20
84	Greičio mažinimo karnelių (guminių) įrengimas (su įsėjiamųjų kelių ženklų įrengimu)	m	27	104,69	111,81	126,67	135,29	2826,63	4671361,47	3420,09	3652,83
85	Signalinių plastikasinių stulpelių pastatymas	vnt.	60	20,03	21,39	24,24	23,88	1201,80	9304453,54	1454,40	1552,80
Bendra pasiūlymo kaina*											
										2674494,20	
										2854546,01	

