

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 4

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 1830-25 VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINIO PADALINIO MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Statiny's 1 Paprastojo remonto aprašas

Žiniaraštis 4 Vietinės reikšmės (miško) kelias: 4 - Želvos g-ja nuo Želvos g-ja nuo 4 kv. 32 skl. iki 3 kv. 14 skl. (ilgis 1,00 km)

2022.05.02				Suma objektui EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1	N1P-0904	Pakelės plotų planiravimas autogreideriu , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	2,0	26,98	53,96	
		Skyriuje 1				53,96	
2 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greidereivimas) prieš atstatant žvyro dangą k9=1.15	t.m2	3,5	20,89	73,12	
2	MN1-158	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas pereinant savaeigiu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	10,5	21,72	228,06	
3	MN5-28	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 įrengimas (hmin=5cm) k9=1.15	100m3	2,251	1983,02	4463,78	52m3
4	N57P-1506	Supilto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais,kai volo masė 6t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m3	2,251	66,58	149,87	
		Skyriuje 2				4914,83	
		žiniaraštyje 4				4968,79	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1043,45	
		Iš viso žiniaraštyje 4				6012,24	

Sudarė:

(Pavardė)



*malto betono turi būti ne mažiau kaip 30 proc. Malto betono frakcija 0/32 - 0/45

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 5

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 1830-25 VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINIO PADALINIO MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Statinyys 1 Paprastojo remonto aprašas

Žiniaraštis 5 Vietinės reikšmės (miško) kelias: 4 - Šešuolių g-ja nuo 43 kv. 1 skl. iki 44 kv. 8 skl. (ilgis 1,30 km)

2022.05.02

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1	N1P-0904	Kelio profiliavimas autogreideriu, išlyginant bangas, išdaužas, provėžas	t.m2	5,2	29,97	155,84	
		Skyriuje 1				155,84	
2 Dangos įrengimas							
3	MN5-28	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 įrengimas (hmin=5cm) k9=1.15	100m3	3,272	2143,04	7012,03	48m3
		Skyriuje 2				7012,03	
		žiniaraštyje 4				7167,87	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1505,25	
		Iš viso žiniaraštyje 4				8673,12	

Sudarė:

(Pavardė)

*malto betono turi būti ne mažiau kaip 30 proc. Malto betono frakcija 0/32 - 0/45

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 6

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 1830-25 VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINIO PADALINIO MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Statinys 1 Paprastojo remonto aprašas

Žiniaraštis 6 Vietinės reikšmės (miško) kelias: 4 - Giedraičių g-ja nuo Giedraičių g-ja nuo 71 kv. 314 skl. iki 68 kv. 10 skl.
(ilgis 0,58 km)

2022.05.02

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1	N1P-0904	Kelio profiliavimas autogreideriu, išlyginant bangas, išdaužas, provėžas	t.m2	2,03	31,47	63,88	
		Skyriuje 1				63,88	
2 Dangos įrengimas							
3	MN5-28	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 įrengimas (hmin=5cm) k9=1.15	100m3	1,471	2196,29	3230,74	22m3
		Skyriuje 2				3230,74	
		žiniaraštyje 4				3294,62	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				691,87	
		Iš viso žiniaraštyje 4				3986,49	

Sudarė: _____
(Pavardė)

*malto betono turi būti ne mažiau kaip 30 proc. Malto betono frakcija 0/32 - 0/45