

SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 12 D. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO
(VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES S-891 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. gegužės 30 d.

Nr. S- 638

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Apdailos ekspertai“, (toliau – Rangovas) įmonės kodas 303202896, Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Gervės iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“ sudarė šį 2021 m. rugpjūčio 12 d. Mokslo paskirties pastato (vaikų darželio) Bijūnų g. 1, Neveronių k., Kauno r., kapitalinio remonto darbų sutarties Nr. S – 891 (toliau – Sutartis), sąlygų pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 papunkčio nuostatomis ir Sutarties Bendrosios dalies 4.7 ir 4.8 papunkčiais, atsižvelgus į techninių projektinių sprendinių keitimo būtinybę, susitaria:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 137810,45 Eur su PVM (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt Eur ir 45 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose Susitarimo (1 priedas).

2. Atsisakyti sutartyje numatytų darbų, kurie Užsakovui tapo nebereikalingi. Numatomų atsisakyti darbų vertė yra 93861,77 Eur su PVM (devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas Eur ir 77 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose (2 priedas).

3. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1348295,68 Eur su PVM (vienas milijonas trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt penki Eur ir 68 ct).

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Prie šio Susitarimo pridėdami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

5.1. Priedas Nr. 1 Papildomų darbų sąmatos, 19 lapų;

5.2. Priedas Nr. 2 Nevykdomų darbų sąmatos, 11 lapų;

5.3. Priedas Nr. 3 Projektuotojo pritarimas, 1 lapas;

5.4. Priedas Nr. 4 Protokolas, 3 lapai.

6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, LT-49500
Kaunas

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas:

UAB „Apdailos ekspertai“
Įmonės kodas 303202896
Partizanų g. 58, LT-49377
Kaunas

Direktorius
Vaidotas Gervė

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 313-313PP MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinsys 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 8 Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų suvienodinimo gaminių medžiagos ir montavimas.

Papildomi darbai. Skačiuojamieji įkainiai

2022.05.18

Suma žiniaraščiui 310.80 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų suvienodinimo gaminių medžiagos ir montavimas

1 N21-574		Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt	1,0	17,44		0,21	17,65
2 88008002		Strypinis žaibolaidis 4m ilgio	kompl.	1,0		65,0		65,0
3 88008006		Kryžminė jungtis juosta/juosta	vnt	2,0		10,2		10,2
4 88008007		Kryžminė jungtis juosta/elektrodas/viela	vnt	1,0		5,1		5,1
5 88008011		Laikiklis vielai sieninis	kompl.	12,0		20,4		20,4
6 88008012		Laikiklis vielai skirtas montuoti ant plokščio stogo	kompl.	48,0		110,4		110,4

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 8

Papildomų medžiagų vertė 2.00%					17,44	211,1	0,21	228,75
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%						4,22		
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(17.44)					0,7			
					18,14	215,32	0,21	233,67
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(17.44+0.70)					0,32			
Statinio statybos išlaidos					18,46	215,32	0,21	233,99
Statyb vietės išlaidos 4.00%								9,36
Iš viso tiesioginės išlaidos								243,35
Pridėtinės išlaidos 20.00%(17.44+0.70)								3,63
Pelnas 4.00%(243.35+3.63)								9,88
Iš viso netiesioginės išlaidos								13,51

Bendra vertė be PVM 256,86

Bendra vertė su PVM 310,8

Sudarė:

/Pavardė/

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Artūras LiškauskasTechninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račičius
Sąskaita Nr. 00129 03129 790Direktorius
Sigitas Berkmanas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

Direktorius

Vaidotas Gervė

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 313-313PP MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinsys 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 3 Konstrukcijos. Papildomi darbai. Skaičiuojamieji įkainiai

2022.05.18

Suma žiniaraščiui 18079,18 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

2 Kiti darbai

1 R4-20	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas k8=1.03	m3	2,15	472,66	515,73			988,39
2 N6P-0610	Monolitinių gelžbetoninių perdangų t armavimas tinklais k8=1.17	t	0,0461	9,06	92,27	0,57		101,9

Skyriuje 2				481,72	608,0	0,57		1090,29
-------------------	--	--	--	--------	-------	------	--	---------

5 Pavėsinė vaikams

1 N6P-0310	Inkarinių pamatų varžtų HPM16L įrengimas	t	0,0756	138,0	799,84	0,93		938,77
2 N9P-0103	Valcuoti plieniniai profiliai. Plienas S275J2 k8=1.03	t	2,608	1308,37	5853,26	197,38		7359,01
3 N7-13	Pamato/ kolonos jungties užpildymas nesitraukiančiais betono mišiniais	vnt.	27,0	128,12	143,84			271,96

Skyriuje 5				1574,49	6796,94	198,31		8569,74
-------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--	---------

6 Stoginė

1 N6P-0310	Inkarinių pamatų varžtų HPM16L įrengimas	t	0,028	51,11	296,24	0,35		347,7
2 N9P-0103	Valcuoti plieniniai profiliai. Plienas S275J2 k8=1.03	t	0,968	485,62	2172,53	73,26		2731,41
3 N7-13	Pamato/ kolonos jungties užpildymas nesitraukiančiais betono mišiniais	vnt.	10,0	47,45	53,27			100,72

Skyriuje 6				584,18	2522,04	73,61		3179,83
-------------------	--	--	--	--------	---------	-------	--	---------

Viso žiniaraštyje 3				2640,39	9926,98	272,49		12839,86
----------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--	----------

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(2640.39+69.54)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2640.39+69.54+108.40)

Statinio statybos išlaidos

Statyb vietės išlaidos 4.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(2640.39+69.54+108.40)

Pelnas 4.00%(13803.13+563.67)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Kauno rajono savivaldybės

administracijos Sūdarė

skrybiaus vyr. techn. darbuotojas

Arūnas Liakauskas

Statinio darbuotojas

Arūnas Liakauskas

Techninės priežiūros vadovas

Antanas Algirdas Račiūnas

Antanas Algirdas Račiūnas

Direktorius
Sąrašas Beržanskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

Direktorius

Vaidotas Gervė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 313-313PP MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinsys 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 1 Sklypo planas. Papildomi darbai. Skaičiuojamieji įkainiai.

2022.05.11

Suma žiniaraščiui

10256,03 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Pėsčiųjų takai								
1	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	2,26	1534,86	2414,53	309,49	4258,88
2	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (naujos, pavėsinišės)	100m2	1,5	1018,71	1602,56	205,41	2826,68
Skyriuje 1					2553,57	4017,09	514,9	7085,56
Viso žiniaraštyje 1					2553,57	4017,09	514,9	7085,56
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						80,34		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							10,3	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(2553.57)					102,14			
					2655,71	4097,43	525,2	7278,34
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2553.57+102.14)					47,54			
Statinio statybos išlaidos					2703,25	4097,43	525,2	7325,88
Statybvietės išlaidos 4.00%								293,04
Iš viso tiesioginės išlaidos								7618,92
Pridėtinės išlaidos 20.00%(2553.57+102.14)								531,14
Pelnas 4.00%(7618.92+531.14)								326,0
Iš viso netiesioginės išlaidos								857,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								

Sudarė :
/Pavardė/

Sudarė: Antanas Ličkauskas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestatas Nr. S01:2018:30470Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Antanas LičkauskasDirektorius
Antanas Berkevičius

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius

Vaidotas Gervė

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 313-313PP MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 4 Elektroniniai ryšiai. Papildomi darbai. Skaičiuojamieji įkainiai

2022.05.13

Suma žiniaraščiui

822.42 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Elektroniniai ryšiai laukas								
1	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,12	34,31	37,08		71,39
2	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas	km	0,12	268,61			268,61
3	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1- km 2 kabeliams I-II grupės grunte		0,12	166,32			166,32

Skyriuje 2

469,24

37,08

506,32

Viso žiniaraštyje 4

469,24

37,08

506,32

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

0,74

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(469.24)

18,77

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(469.24+18.77)

488,01

37,82

525,83

Statinio statybos išlaidos

8,74

Statybvietės išlaidos 4.00%

496,75

37,82

534,57

Iš viso tiesioginės išlaidos

21,38

Pridėtinės išlaidos 20.00%(469.24+18.77)

555,95

Pelnas 4.00%(555.95+97.60)

97,6

Iš viso netiesioginės išlaidos

26,14

123,74

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

679,69

Bendra vertė su PVM

142,73

822,42

Sudarė:

/Pavardė/

Statybos darbuotojas

Antanas Abramavičius

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

Artūras Ličkauskas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestatas Nr. 301:29831:30470Direktorius
Šarūnas Borkmanas

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

Direktorius
Vaidotas Gerve**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 313-313PP MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinsys 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 5 Elektrotechnikos darbai. Papildomi darbai. Skaičiuojamieji įkainiai

2022.05.13

Suma žiniaraščiui 429.72 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmr.	Iš viso
3 Instaliaciniai gaminiai								
1 N21-333		Paskirstomųjų dėžučių montavimas k8=1.03	100vnt	0,09	182,47	90,0		272,47
Skyriuje 3					182,47	90,0		272,47
Viso žiniaraštyje 5					182,47	90,0		272,47
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						1,8		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%								
Specifiniai darbai 17.00%					5,47			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(182.47+5.47)					7,52			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(182.47+5.47+7.52)					195,46	91,8		287,26
Statinio statybos išlaidos					3,5			
Statybvietės išlaidos 4.00%					198,96	91,8		290,76
Iš viso tiesioginės išlaidos								11,63
Pridėtinės išlaidos 20.00%(182.47+5.47+7.52)								302,39
Pelnas 4.00%(302.39+39.09)								39,09
Iš viso netiesioginės išlaidos								13,66
								52,75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
								355,14
								74,58
								429,72

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė/

Antanas Algirdas Račiūnas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestatas Nr. 201:29381:30470Direktorius
Antanas Algirdas RačiūnasKauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liakauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 313-313P MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS

Žiniaraštis 12 Automatika. Papildomi darbai. Skaičiuojamieji įkainiai

2022.05.11

Suma žiniaraščiui 2630.77 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Dūmų šalinimas								
1	N50-317	Dūmų šalinimo mygtukas	vnt	2,0	22,03	50,52	0,13	72,68
2	R61P-2709	Galinės padėties jungiklis	vnt	2,0	20,59	31,0		51,59
3	N50-345	UPS	vnt	1,0	15,61	441,52	0,13	457,26
4	N21-23	Laidas 2x0,75	100m	2,0	229,42	91,8		321,22
5	N21-23	Laidas 2x0,75	100m	2,0	229,42	118,32		347,74
6	N21-23	Laidas 2x0,75	100m	2,0	229,42	316,2		545,62
Skyriuje 1					746,49	1049,36	0,26	1796,11
Viso žiniaraštyje 12					746,49	1049,36	0,26	1796,11
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						20,99		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,01	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(746.49)					29,86			
					776,35	1070,35	0,27	1846,97
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(746.49+29.86)					13,9			
Statinio statybos išlaidos					790,25	1070,35	0,27	1860,87
Statybvietsės išlaidos 4.00%								74,43
Iš viso tiesioginės išlaidos								1935,3
Pridėtinės išlaidos 20.00%(746.49+29.86)								155,27
Pelnas 4.00%(1935.30+155.27)								83,62
Iš viso netiesioginės išlaidos								238,89
Pridėtinės vertės mokesčiai 21.00%								

Sudarė:

/Pavardė/ Antanas Algirdas Račiūnas

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

Antanas Liškauskas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestatas Nr. 801:29881:30470Direktorius
Antanas Liškauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313P MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinyje 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS

Žiniaraštis 13 Sklypo tvarkymo darbai. Papildomi darbai. Sutartiniai į kainiai.

2022.05.11

Suma žiniaraščiui 6871.20 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Demontavimas								
1 N46-131		Betoninių konstrukcijų demontavimas k8=1.17	m3	2,0	62,88		41,4	104,28
Skyriuje 1					62,88		41,4	104,28
3 Pėsčiųjų takai								
1 N1-381-1		Esamo grunto tankinimas k8=1.14	100m3	0,376	32,48		14,32	46,8
2 N27P-27-3		Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, smėlio žvyro mišinys (sluoksnio storis 45 cm)	100m2	1,335	272,0	923,83	71,3	1267,13
3 N27P-27-2		Skaldos pagrindo sluoksnis	100m2	1,335	201,68	796,46	91,33	1089,47
4 R16-85		3,0 cm storio pasluoksnio iš nuosėjų įrengimas	100m2	1,335	96,92	100,09	25,42	222,43
5 N27-114-1		80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	1,94	966,84	879,67	14,46	1860,97
Skyriuje 3					1569,92	2700,05	216,83	4486,8
5 Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas								
1 R61P-0506		Smėlio dėžių su tentu ir karuselės įrengimas kompl.		2,0	125,27		0,89	126,16
Skyriuje 5					125,27		0,89	126,16
Viso žiniaraštyje 13					1758,07	2700,05	259,12	4717,24
						54,0		
							5,18	
					15,24			
					70,93			
					1844,24	2754,05	264,3	4862,59
					33,01			
					1877,25	2754,05	264,3	4895,6
								195,82
								5091,42
								368,85
								218,41
								587,26
								5678,68
								1192,52
								6871,2
								</

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė/

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas LiakauskasTechninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas RačiūnasTechninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
tel. Nr. 301.29381.30470Direktorius
Šarūnas Reikmanas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313P MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinys 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS

Žiniaraštis 2 Konstrukcijos. Papildomi darbai. Sutartiniai įkainiai

2022.05.18

Suma žiniaraščiui 2444.95 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5 Pavėsinė vaikams								
1	N5P-0701	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	7,0	96,71		208,94	305,65
2	N15-176	Plieno dažymas antikoroziniais dažais	100m2	1,02	621,36	163,37		784,73
Skyriuje 5					718,07	163,37	208,94	1090,38
6 Stoginė								
1	N5P-0701	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	6,0	82,9		179,09	261,99
2	N15-176	Plieno dažymas antikoroziniais dažais	100m2	0,32	194,94	51,25		246,19
Skyriuje 6					277,84	51,25	179,09	508,18
Viso žiniaraštyje 2					995,91	214,62	388,03	1598,56
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						4,29		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							7,76	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(995.91)					39,84			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(995.91+39.84)					1035,75	218,91	395,79	1650,45
Statinio statybos išlaidos					18,54			
Statybvietės išlaidos 4.00%					1054,29	218,91	395,79	1668,99
Iš viso tiesioginės išlaidos								66,76
Pridėtinės išlaidos 20.00%(995.91+39.84)								1735,75
Pelnas 4.00%(1735.75+207.15)								207,15
Iš viso netiesioginės išlaidos								77,72
								284,87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2020,62
								424,33
								2444,95

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė/

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyriausiasis specialistas
Arūnas LiškauskasTechninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestatas Nr. 301:2933:20479Direktorius
Gediminas Beronas

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313P MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS

Žiniaraštis 13 Sklypo tvarkymo darbai. Papildomi darbai. Sutartiniai įkainiai.

2022.05.18

Suma žiniaraščiui 1050.28 EUR

Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
--------------	--------------------	--	-------------	--------	--------------	--------------

5 Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas

2	11120	Smėlio dėžė su tentais	vnt	2,0	434,0	868,0
---	-------	------------------------	-----	-----	-------	-------

Skyriuje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso skyriuje 5

žiniaraštyje 13

868,0

182,28

1050,28

1050,28

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestatas Nr. 801:29881:30470

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liakauskas

Statinių priežiūra
Arūnas Liakauskas

Direktorius
Šarūnas Barmanas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius

Vaidotas Gervė

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313P MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI I ETAPAS

Žiniaraštis 5 Statinio konstrukcijos. Papildomi darbai. Sutartiniai įkainiai.

2022.05.11

Suma žiniaraščiui

4160.25 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Demontavimas								
1	N46-134	Mūro pertvarų su vent. šachtomis demontavimas k8=1.17	m3	52,0	816,09		645,84	1461,93
Skyriuje 1					816,09		645,84	1461,93
5 Lifo šachtos įrengimas								
1	N8P-0301	Silikatinių plytų, 250mm storio mūras k8=1.12	m2	29,4	384,8	626,78	133,87	1145,45
Skyriuje 5					384,8	626,78	133,87	1145,45
Viso žiniaraštyje 5					1200,89	626,78	779,71	2607,38
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						12,54		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							15,59	
Specifiniai darbai 17.00%					184,92			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1200.89+184.92)					55,43			
					1441,24	639,32	795,3	2875,86
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1200.89+184.92+55.43)					25,8			
Statinio statybos išlaidos					1467,04	639,32	795,3	2901,66
Statybvietės išlaidos 4.00%								116,07
Iš viso tiesioginės išlaidos								3017,73
Pridėtinės išlaidos 20.00%(1200.89+184.92+55.43)								288,25
Pelnas 4.00%(3017.73+288.25)								132,24
Iš viso netiesioginės išlaidos								420,49
					Bendra vertė be PVM			3438,22
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								722,03
					Bendra vertė su PVM			4160,25

Sudarė:

/Pavardė/


Statinio darbuotojas
Arūnas AbramavičiusTechninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestats Nr. 00120301020479Direktorius
Arūnas BočkmanasKauno rajono savivaldybės
administracijos Apiešos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liškauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____


 Direktorius
Vaidotas Gervė

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313P MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinyse 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI I ETAPAS

Žiniaraštis 3 Elektrotechnikos darbai. Papildomi darbai. Sutartiniai įkainiai

2022.05.13

Suma žiniaraščiui 18066.28 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Šviestuvai								
1 N21-211		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	2,38	2856,0			2856,0
2 88005019		Įleidžiamas šviestuvas led 36W	vnt	170,0		6120,0		6120,0
3 88005019-1		Įleidžiamas šviestuvas led 14W	vnt	49,0		1323,0		1323,0
4 88005019-2		Įleidžiamas šviestuvas led 18W	vnt	8,0		312,0		312,0
5 88005019-3		Hermetinis šviestuvas led 30W	vnt	11,0		495,0		495,0
6 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "Įėjimas", "Išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,03	19,06	0,59		19,65
7 88005020		Avarinis LED šviestuvas >6W, IP44, su 1val. švietimo trukmės akumuliatoriumi (konkretų modelį derinti interjero projekte)	vnt	2,0		76,0		76,0
8 88005021		Evakuacinis šviestuvas su 3W diodiniu pašvietimu, IP44, su 1 val. švietimo trukmės akumuliatoriais (konkretų modelį derinti interjero projekte)	vnt	1,0		27,9		27,9
Skyriuje 2					2875,06	8354,49		11229,55
3 Instaliaciniai gaminiai								
1 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,07	11,63	4,84		16,47
2 88005022		Jungiklis, 1 klavišo, potinkinis, 230V, 10A, IP20	vnt	3,0		10,65		10,65
3 88005023		Jungiklis, 2 klavišų, potinkinis, 230V, 10A, IP20	vnt	4,0		14,8		14,8
4 N21-202		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1,66	0,69		2,35
5 88005024		Perjungiklis, 1 klavišo, potinkinis, 230V, 10A, IP20	vnt	1,0		10,0		10,0
6 N21-199		Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,07	29,43	0,58		30,01
7 88005027		Jungiklis, 1 klavišo, potinkinis, 230V, 10A, IP44	vnt	6,0		36,0		36,0
8 88005027-1		Jungiklis, 2 klavišų, potinkinis, 230V, 10A, IP44	vnt	1,0		6,7		6,7
9 N21-202		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	3,32	1,38		4,7
10 88005024		Perjungiklis, 2 klavišų, potinkinis, 230V, 10A, IP20	vnt	2,0		20,0		20,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
11	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	1,3	215,96	89,82		305,78
12	88005029	Kištukinis lizdas, potinkinis, 230V, 16A, IP44	vnt	117,0		643,5		643,5
13	88005029- 1	Kištukinis lizdas, virštinkinis, 230V, 16A, IP44	vnt	11,0		104,5		104,5
14	88005029- 2	Kištukinis lizdas, virštinkinis, 230V, 16A, IP65	vnt	2,0		22,0		22,0
15	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02	7,69	0,21		7,9
16	88005031	Kištukinis lizdas, virštinkinis, 400V, 16A, IP44	vnt	2,0		14,2		14,2
Skyriuje 3					269,69	979,87		1249,56
4 Kabeliai								
1	N21-172	Kabelio iki 16 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0,55	59,93	17,95		77,88
2	88005043	Kabelis Cu-3x2,5mm2, su >60min nedegia izoliacija, Cca	m	55,0		162,25		162,25
3	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2,0	18,36			18,36
4	88005044	Galinė kabelio mova kabeliui Cu- 5x16mm2	vnt	2,0		14,9		14,9
5	N21-272	Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių iki 16 mm2 skersp. gyslų	100vnt	0,1	10,83	0,36		11,19
6	88005046	Laido Cu 16 mm2 antgaliai	vnt	10,0		13,5		13,5
Skyriuje 4					89,12	208,96		298,08
Viso žiniaraštyje 3					3233,87	9543,32		12777,19
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						190,87		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(3233.87)					129,35			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3233.87+129.35)					3363,22	9734,19		13097,41
Statinio statybos išlaidos					60,2			
Statybvietsės išlaidos 4.00%					3423,42	9734,19		13157,61
Iš viso tiesioginės išlaidos								526,3
Pridėtinės išlaidos 20.00%(3233.87+129.35)								13683,91
Pelnas 4.00%(13683.91+672.64)								672,64
Iš viso netiesioginės išlaidos								574,26
								1246,9
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
								14930,81
								3135,47
								18066,28

Sudarė:

/Pavardė/

Kauno rajono Savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liakauskas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račūnas
Adresas: Ka 30132333130479

Direktorius
Šarūnas Berklėnas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

Direktorius
Vaidotas Gervė

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313P MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinyse 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS

Žiniaraštis 9 Elektroniniai ryšiai. Papildomi darbai. Sutartiniai įkainiai

2022.05.13


Suma žiniaraščiui 5571.95 EUR


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektroniniai ryšiai								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	12,87	0,52	0,13	13,52
2	88009001	Komutacinė spinta pakabinama, U27, 600x600x1350	vnt	1,0		455,0		455,0
3	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	4,0	66,1	0,24		66,34
4	88009002-1	Komutacinė panelė	vnt	3,0		165,0		165,0
5	88009002	Kabelių sutvarkymo panelė	vnt	1,0		39,0		39,0
6	88009003	Kabelių žiedai	vnt	1,0		14,5		14,5
7	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1,0	3,67	0,06		3,73
8	88009007	Komutatorius 24 portų	vnt	1,0		192,0		192,0
9	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose/WiFi stotelė, prieigos taškas	vnt.	2,0	33,05	0,12		33,17
10	88009009	WiFi stotelė, prieigos taškas	vnt	2,0		290,0		290,0
11	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	23,0	101,84	5,98	1,46	109,28
12	88009012	Potinkinis kištukinis lizdas 2xRJ45	vnt	14,0		133,0		133,0
13	88009012-2	Virštinkinis kištukinis lizdas RJ45	vnt	9,0		85,5		85,5
14	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	8,41	721,58			721,58
15	88009013	F/FTP Cat5e kabelis	m	841,0		672,8		672,8
16	N21-149	Iki 50mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0,05	4,36	0,31		4,67
17	88009019	PVC vamzdis, d63	m	5,0		3,85		3,85
Skysiuje 1					943,47	2057,88	1,59	3002,94
2 Elektroniniai ryšiai laukas								
1	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	3,11	360,23			360,23
2	88009013	F/FTP Cat5e kabelis	m	311,0		248,8		248,8

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	N21-150	Iki 25mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	2,65	89,78	16,45		106,23
4	88009018	PVC vamzdis, d20	m	265,0		129,85		129,85
Skyriuje 2					450,01	395,1		845,11
Viso žiniaraštyje 9					1393,48	2452,98	1,59	3848,05
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						49,06		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,03	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1393.48)					55,74			
					1449,22	2502,04	1,62	3952,88
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1393.48+55.74)					25,94			
Statinio statybos išlaidos					1475,16	2502,04	1,62	3978,82
Statybvietės išlaidos 4.00%								159,15
Iš viso tiesioginės išlaidos								4137,97
Pridėtinės išlaidos 20.00%(1393.48+55.74)								289,84
Pelnas 4.00%(4137.97+289.84)								177,11
Iš viso netiesioginės išlaidos								466,95
					Bendra vertė be PVM			4604,92
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								967,03
					Bendra vertė su PVM			5571,95

Sudarė :

/Pavardė/


 Arūnas Ličkauskas


 Techninės priežiūros vadovas
 Antanas Algirdas Račiūnas
 Atstovauja Nr. 89112983130479

Direktorius
 Arūnas Beržinskas

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos
 skyriaus vyr. specialistas
 Arūnas Ličkauskas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Iš viso netiesioginės išlaidos

860,48

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

8560,3

1797,66

Bendra vertė su PVM

10357,96

Sudarė:

statybos darbuotojas
Arūnas Abramavičius

/Pavardė/

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestatas Nr. 801:2988 :30470

Direktorius
Šarūnas Bernešius

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyř. specialistas
Arūnas Liakauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

Direktorius
Vaidotas Gervė**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI**Statinys 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS****Žiniaraštis 8 Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų suvienodinimo gaminių medžiagos ir montavimas. Nevykdomi darbai**

2022.05.11

Suma žiniaraščiui 269,41 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų suvienodinimo gaminių medžiagos ir montavimas								
1	N21-574	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt	1,0	17,44		0,21	17,65
2	88008002	Strypinis žaibolaidis 2m ilgio	kompl.	1,0		65,0		65,0
3	88008005	Antgalis elektrodams 20mm	vnt	1,0		2,1		2,1
4	N21-572	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų	100m	0,4	31,28		30,4	61,68
5	88008009	Aliuminė viela d8mm	m	40,0		44,0		44,0

Skyriuje 1					48,72	111,1	30,61	190,43
Viso žiniaraštyje 8					48,72	111,1	30,61	190,43

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(48.72)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(48.72+1.95)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 4.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(48.72+1.95)

Pelnas 4.00%(203.96+10.13)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė/

Sudarė: _____
Arūnas LičkauskasTechninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestacijos Nr. 301:29831-30470Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas LičkauskasDirektorius
Šarūnas Berklaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

Vaidotas Gervė**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI**Statinsys 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS****Žiniaraštis 13 Sklypo tvarkymo darbai. Nevykdomi darbai.**

2022.05.18

Suma žiniaraščiui 10357.96 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Žemės darbai								
1	N48-260	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	2,018	198,33		34,1	232,43
2	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	2,018	87,29	33,5		120,79
Skyriuje 2					285,62	33,5	34,1	353,22
3 Pėsčiųjų takai								
1	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas	100m2	2,5	1744,55	2573,2	318,24	4635,99
2	R16-101	Išpjėjamųjų paviršių įrengimas k1=1.2	100m2	0,01	7,81	19,79	0,85	28,45
Skyriuje 3					1752,36	2592,99	319,09	4664,44
5 Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas								
1	N27P-30-2	Minkšta vaikų žaidimų aikštelių danga k8=1.17	100m2	0,2	49,02	5,76	4,97	59,75
2	88003001	Gumos granulių danga	m2	20,0		980,0		980,0
Skyriuje 5					49,02	985,76	4,97	1039,75
8 Vaikų žaidimo pavėsinės								
1	N12-140-2	Parapetų, stogelių dengimas skarda	m2	38,0	334,89	266,0		600,89
2	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	6,0	30,84	83,91	0,32	115,07
3	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	2,4	12,34	25,92	0,13	38,39
4	N15P-1206	Vandeniui atspari fanera (suolams)	m2	10,0	80,65	259,2	1,86	341,71
Skyriuje 8					458,72	635,03	2,31	1096,06
Viso žiniaraštyje 13					2545,72	4247,28	360,47	7153,47
						84,95		
							7,21	
					8,33			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(2545.72+8.33)					102,16			
					2656,21	4332,23	367,68	7356,12
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2545.72+8.33+102.16)					47,55			
Statinio statybos išlaidos					2703,76	4332,23	367,68	7403,67
Statybvietės išlaidos 4.00%								296,15
Iš viso tiesioginės išlaidos								7699,82
Pridėtinės išlaidos 20.00%(2545.72+8.33+102.16)								531,24
Pelnas 4.00%(7699.82+531.24)								329,24

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

Direktorius
Vaidotas Genys**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS

Žiniaraštis 11 Gaisrinė signalizacija. Nevykdomi darbai

2022.05.11

Suma žiniaraščiui 258.60 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 Gaisrinė signalizacija

1 N50-270		Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	5,0	54,52	1,45		55,97
2 88010004		Adresuojamas dūmų detektorius su nuvedama LED indikacija	vnt	5,0		125,0		125,0

Skyriuje 1**Viso žiniaraštyje 11**

					54,52	126,45		180,97
					54,52	126,45		180,97
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%				2,53		
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%						
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 4.00%(54.52)			2,18			
					56,7	128,98		185,68
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(54.52+2.18)			1,01			
		Statinio statybos išlaidos			57,71	128,98		186,69
		Statybvietsės išlaidos 4.00%						7,47
		Iš viso tiesioginės išlaidos						194,16
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(54.52+2.18)						11,34
		Pelnas 4.00%(194.16+11.34)						8,22
		Iš viso netiesioginės išlaidos						19,56
								213,72
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						44,88
								258,6

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė :

/Pavardė/

Arūnas Liškauskas

Techninės priežiūros vadovas
Arūnas Algirdas Raciūnas
Telefonas Nr. 01229631 52779

Direktorius
Šarūnas Bartimėnas

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

Arūnas Liškauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI I ETAPAS

Žiniaraštis 3 Elektrotechnikos darbai. Nevykdomi darbai

2022.05.11

Suma žiniaraščiui 15869.31 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Šviestuvai								
1 N21-211		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0,06	31,21			31,21
2 88005012		Apvalus LED šviestuvas 24W, 1920lm, 4000k CRI>80%, IP44 (analogas Ledvance Surface-C)	vnt	6,0		150,0		150,0
3 N21-241		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,19	227,85	4,31		232,16
4 88005013		Kvadratinis LED šviestuvas 35W, 4000K, 4000lm, CRI>80% (analogas LUGCLASSIC SLIM LB LED)	vnt	19,0		494,0		494,0
5 N21-227		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,18	162,68	26,66		189,34
6 88005014		Paviršinis LED šviestuvas 49,5W, 7200Lm, 4000K, IP65, IK08, CRI>80% (analogas Atlantyk 2.0 ECO LED polycarbonate)	vnt	18,0		576,0		576,0
7 N21-227		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,35	316,32	51,83		368,15
8 88005015		Apvalus LED šviestuvas 24W, 2500Lm, 4000K, IP20, IK07 (analogas Lugstar LB p/T)	vnt	35,0		1522,5		1522,5
9 N21-227		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,41	370,54	60,71		431,25
10 88005016		Apvalus LED šviestuvas 24W, 2500Lm, 4000K, IP20, IK07 (analogas Lugstar LB n/T)	vnt	41,0		1599,0		1599,0
11 N21-227		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,44	397,65	65,14		462,79
12 88005017		Apvalus LED šviestuvas 35W, >4000Lm, 4000K, (analogas Petridis Lighting S.A. Discus 35W LED neutral D440mm)	vnt	44,0		1936,0		1936,0
13 N21-211		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0,26	135,25			135,25

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Vaidotas Gervė

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinis 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS

Žiniaraštis 2 Konstrukcijos. Nevykdomi darbai

2022.05.11

Suma žiniaraščiui 1731.64 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR				
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
4 Gelžbetoninio panduso įrengimas									
1 10		Armatūra	t	0,037		24,57		24,57	
Skyriuje 4						24,57		24,57	
5 Pavėsinė vaikams									
1 N5-125		Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04	m3	1,14	57,71	111,79	49,04	218,54	
2 260009		Armatūros karkasai	t	1,023		910,47		910,47	
Skyriuje 5						57,71	1022,26	49,04	1129,01
6 Stoginė									
1 260009		Armatūros karkasai	t	0,143		127,27		127,27	
Skyriuje 6						127,27		127,27	
Viso žiniaraštyje 2					57,71	1174,1	49,04	1280,85	
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						23,48			
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,98		
Specifiniai darbai 17.00%					2,31				
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(57.71+2.31)					2,4				
					62,42	1197,58	50,02	1310,02	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(57.71+2.31+2.40)					1,12				
Statinio statybos išlaidos					63,54	1197,58	50,02	1311,14	
Statybvietės išlaidos 4.00%								52,45	
Iš viso tiesioginės išlaidos								1363,59	
Pridėtinės išlaidos 20.00%(57.71+2.31+2.40)								12,48	
Pelnas 4.00%(1363.59+12.48)								55,04	
Iš viso netiesioginės išlaidos								67,52	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									

Bendra vertė be PVM

1431,11

Bendra vertė su PVM

300,53

1731,64

Sudarė :
/Pavardė/Statybos darbu vadovas
Arūnas AbramavičiusTechninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Pačiūnas
Tel. Nr. 612 6310970Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas LiškauskasDirektorius
Jonas Berkmanas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS **Direktorius**
Vaidotas Gervė

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI**Statiny's 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS****Žiniaraštis 9 Elektroniniai ryšiai. Nevykdomi darbai**

2022.05.11

Suma žiniaraščiui

888.37 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektroniniai ryšiai								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	12,87	0,52	0,13	13,52
2	88009001	Komutacinė spinta pakabinama, U12, 600x450x635	vnt	1,0		87,0		87,0
3	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	24,0	106,27	6,24	1,53	114,04
4	88009012	Potinkinis kištukinis lizdas RJ45	vnt	24,0		105,6		105,6
5	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,4	34,32			34,32
6	88009015	Audio kabelis 2x1,0	m	40,0		25,6		25,6
7	N21-165	Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,21	33,26	4,1	51,96	89,32
8	88009016	Kabelinis lovys 200mm	m	18,0		134,1		134,1
9	88009017	Kabelinis lovys 100mm	m	3,0		18,3		18,3
Skyriuje 1					186,72	381,46	53,62	621,8
Viso žiniaraštyje 9					186,72	381,46	53,62	621,8
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						7,63		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							1,07	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(186.72)					7,47			
					194,19	389,09	54,69	637,97
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(186.72+7.47)					3,48			
Statinio statybos išlaidos					197,67	389,09	54,69	641,45
Statybvietės išlaidos 4.00%								25,66
Iš viso tiesioginės išlaidos								667,11
Pridėtinės išlaidos 20.00%(186.72+7.47)								38,84
Pelnas 4.00%(667.11+38.84)								28,24
Iš viso netiesioginės išlaidos								67,08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								734,19
								154,18
								888,37

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė/

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas LiakauskasStatybos darbu vadovas
Antanas Algirdas RačiūnasTechninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atestatas Nr. 201:20281:20270Direktorius
Garintas Bertėnanas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius

Valdas Gervė

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinyss 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI I ETAPAS

Žiniaraštis 1 Architektūra. Nevykdomi darbai

2022.05.11

Suma žiniaraščiui 62528.34 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Pertvarų įrengimas								
1	N8P-0101	Silikatinių plytų pertvarų įrengimas k8=1.12	m3	15,35	727,38	1307,09	235,54	2270,01
Skyriuje 2					727,38	1307,09	235,54	2270,01
3 Grindų apdailos įrengimas								
1	R61P-2306	Esamų grindų remontas k8=1.09	m2	26,0	334,62	65,06		399,68
2	R2-21	Grindų 2-jų sluoksnių klijuotinės hidroizoliacijos remontas k8=1.14	m2	26,0	161,42	105,28		266,7
3	N11P-0501	Akmens masės plytelės	m2	102,6	1036,05	1192,38	5,98	2234,41
4	N11-175	Sporto salių PVC grindų danga, gruntuojant pagrindą, klijuojant amortizuojantį pasluoksnį ir dangą bei suvirinant siūles	m2	82,0	619,13	3683,98	5,65	4308,76
5	N11-145-2	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	100m2	6,67	3767,55	6182,18	28,28	9978,01
6	R5-44	Laiptų pakopų teraco šlifavimas	100m2	0,8	323,14	25,6	55,26	404,0
7	R5-46	Laiptų pakopų teraco poliravimas	100m2	0,8	411,26	44,0	70,34	525,6
Skyriuje 3					6653,17	11298,48	165,51	18117,16
4 Sienų apdaila								
1	R11-131	Esamo tinko remontas	m2	540,0	1169,8	456,3		1626,1
Skyriuje 4.					1169,8	456,3		1626,1
5 Lubų apdaila								
1	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	24,2	1332,94	2826,08	89,78	4248,8
2	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	5,8	2092,64	1810,06		3902,7
3	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis (drėgmei atsparių)	100m2	0,25	180,4	78,02		258,42
4	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	6,1	1594,78	210,86		1805,64
5	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	6,1	1146,25	210,86		1357,11
6	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6,1	287,86	111,26	0,16	399,28

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	N15-136	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	6,1	2303,06	790,72		3093,78
8	N15-131	Gerasis g/b perdangos dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,771	466,13	144,77		610,9
9	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m ²	0,675	248,16	25,94		274,1
10	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	0,675	31,85	25,69	0,03	57,57
11	N15-131	G/b perdangos dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,675	297,8	126,74		424,54
Skyriuje 5					9981,87	6361,0	89,97	16432,84

8 Kiti

1	N2P-0114	„BLACKOUT“ tipo užuolaidų sistemos montavimas	vnt.	6,0	440,64	3341,28	1,59	3783,51
Skyriuje 8					440,64	3341,28	1,59	3783,51
Viso žiniaraštyje 1					18972,86	22764,15	492,61	42229,62

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(18972.86+140.01)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(18972.86+140.01+764.51)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 4.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(18972.86+140.01+764.51)

Pelnas 4.00%(45713.28+3975.48)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

Arūnas Liakauskas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Ručiūnas
Atestatas Nr. 301:29371:30470Direktorius
Gediminas Liutkevičius

Kauno rajono savivaldybės administracija
Siunčiama el. paštu: arunas.liakauskas@krs.lt

2022-05-19, Nr.220519.R.1

DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G.1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ

Susipažinę su rangovo UAB „Apdailos darbai“ pateiktais nevykdomų ir papildomų darbų kiekiais, pritariame šių darbų vykdymui ir nustatytiems darbų kiekiams:

Architektūra I etapas. Nevykdomi darbai
Elektrotechnikos darbai I etapas. Nevykdomi darbai
Lauko elektros darbai I etapas. Nevykdomi darbai
Konstrukcijos II etapas. Nevykdomi darbai
Sklypo tvarkymo darbai II etapas. Nevykdomi darbai
Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų suvienodinimo gaminių medžiagos ir montavimas II etapas. Nevykdomi darbai
Elektroniniai ryšiai II etapas. Nevykdomi darbai
Gaisrinė signalizacija II etapas. Nevykdomi darbai
Statinio konstrukcijos I etapas. Papildomi darbai
Architektūra I etapas. Papildomi darbai
Konstrukcijos II etapas. Papildomi darbai
Sklypo tvarkymo darbai II Etapas. Papildomi darbai
Sklypo tvarkymo darbai II etapas. Papildomi įrenginiai
Apsauginė signalizacija I etapas. Papildomi darbai
Elektrotechnikos darbai I etapas. Papildomi darbai
Lauko elektros darbai I etapas. Papildomi darbai
Automatika II etapas. Papildomi darbai
Gaisrinė signalizacija II etapas. Papildomi darbai
Elektroniniai ryšiai II etapas. Papildomi darbai
Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų suvienodinimo gaminių medžiagos ir montavimas II etapas. Papildomi darbai

Direktorius



Šarūnas Berkmanas

Rašto originalas siunčiamas nebus

Projekto eigos protokolas

Objekts: Darželis, Bļūņu g. 1, Neveronys

Trešdienas 11.30

Eil. nr.	Klausimas	Klausimo data	Atsakingi	Sprendimo termiņš	Statuss	Sprendimo data	Komentāri
Susirinkums 2022.03.30							
1	Paliekamų žaidimų įrenginių sprendimai	2021.11.10	KRS-FEL, PROJ	2021.11.24 2021.12.15 2022.01.26 2022.02.02 2022.02.16	NE		KRS atstovas informo, kad jei paliekame esamus įrenginius, tai reikia po jais numatyti minkštas dangas. Kitas variantas - perkelti/haikinti esamus įrenginius ir įrengti naujus, su minkšta danga po jais. PROJ turi pateikti sprendimus, Rangovas įvertinti darbus. MINKŠTAS DANGAS PO ESAMAIS ĮRANGINIAIS ĮRENGINĖS KRS. LAUKIAMA SP DERINIMO IŠ KRS. KRS-AL informavo, kad Sklypo plano sprendiniai tinkami, galutiniai. PROJ parengia galutinį variantą vykdymui (SP,EL,LER)
2	Pavėsinės vaikams	2021.11.10	KRS-FEL, PROJ	2021.11.24 2021.12.01 2021.12.15 2022.01.26 2022.02.02 2022.02.16	TAIP	2022.03.09	Projekte numatytos 5 pavėsinės vaikams, o grupių 7. Reikalinga pakoreguoti projekto sprendinius ir įrengti 7 pavėsinės - atskiras arba sujungtas. PROJ pateikia sprendinius. LAUKIAMA SP DERINIMO IŠ KRS. KRS-AL informavo, kad Sklypo plano sprendiniai tinkami, galutiniai. PROJ parengia galutinį variantą vykdymui (SP,EL,LER)
3	Žaidimų ir kitų įrenginių vietos sklypo plane	2021.11.17	KRS-FEL, PROJ	2021.12.01 2021.12.15 2022.01.26 2022.02.02 2022.02.16	TAIP	2022.03.09	PROJ patikslina SP dalį pagal su užsakovu suderintus poreikius. Pagal naują SP laidą AE patikslina darbų sąmatas. Keičiasi - pavėsinių kiekis/vieta, žaidimų įrenginių vieta/kiekis. LAUKIAMA SP DERINIMO IŠ KRS. KRS-AL informavo, kad Sklypo plano sprendiniai tinkami, galutiniai. PROJ parengia galutinį variantą vykdymui (SP,EL,LER). SP su ryšiais galutinis variantas pateiktas. AE teikia paskaičiavimą
4	Įėjimo durys. Projektuojant duris neįvertintas bėsimas apšiltinimo sluoksnis - anga įrengs fasado šiltnamį bus apie 1,3m, o durys suprojektuotos 1,4m dvivėrės. Rangovas siūlo daryti 1,2m vienvėrės duris	2021.11.17	PROJ, KRS-AL	2021.12.01 2021.12.15 2022.01.26 2022.02.16	TAIP	2022.03.09	Reikalingas sprendimas dėl lauko durų įrengimo. Anga faktiškai bus mažesnės ir suprojektuotos durys netilps. Taip pat - ar jas darome pasuktas kaip dabar, ar statmenai pastato/tambūro sienai? PROJ pateikė galimą sprendimą, AE turi atlikti ardyimo darbus ir įvertinti galimybes. Klausimas išspręstas
5	Roletai ir Black out užuolaidos. Ar užuolaidos lieka?	2021.12.01	KRS-FEL, AIR	2021.12.08 2021.12.15 2022.01.19 2022.01.26 2022.02.02	TAIP	2022.03.09	Roletai turi būti ant visų langų, kur nėra plėvelės. Blackout užuolaidos - svarstomos. Darželio direktorė turi galutinai pateikti atsakymą dėl BlackOut užuolaidų klasės. Pagal tai KRS atsiųs oficialų raštą dėl sprendimo. Rangovas negavo rašto iš KRS dėl sprendimo. KRS-AL turi pateikti raštą AE
6	Rangovas iškėlė klausimus dėl patogumo eksploatuojant dažytas gipsines ir glaistytas lubas. Siūlo keisti lubų apdailą visur įrengiant armstrong tipo lubas	2022.01.12	KRS-AL, KRS-FG, PROJ	2022.01.19 2022.01.26 2022.02.02 2022.02.16	TAIP	2022.03.09	Reikalingas sprendimas ar keičiame ar ne. Rangovas 19d. susirinkimui pateikia paskaičiavimus. Reikalingi lubų planai iš PROJ. KRS-AL turi pateikti raštą AE. Raštas gautas, lubos keičiamos. Dažomos lubos lieka tik techninėse patalpose. DP gautas 2022.03.09
7	Lubiniai šviestuvai.	2022.01.12	PROJ	2022.01.19 2022.01.26 2022.02.02 2022.02.16	TAIP	2022.03.09	Jei bus keičiamos lubos, reikės keisti ir įmontuojamus. Iškeltas klausimas, kas perskaitys apšvietas. Nutarta, kad skaitys Rangovas

Projekto eigos protokolai

Objektas: Darželis, Bijūnų g. 1, Neveronys

Trečiadienis 11.30

Eil. nr.	Klausimas	Klausimo data	Atsakingi	Sprendimo terminas	Statusas	Sprendimo data	Komentai
8	Elektros dalies DP	2022.01.12	PROJ	2022.01.14 2022.01.26 2022.02.02 2022.02.16	TAIP	2022.03.14	Nutarta, kad PROJ patikslina ir išleidžia elektros DP iki 2022.01.14 d. Gauta 2022.03.14
9	IT sistemų sprendinių korekcija pagal užsakovo specialisto pastabas	2022.01.19	AE, KRS-FEL	2022.01.26 2022.02.02 2022.02.16	TAIP	2022.03.14	Po susitikimo su užsakovo IT specialistu pateikti pastebėjimai projektuotojui, kokių pakeitimų reiktų padaryti dėl naudojimo patogumo. PROJ paprašė patikslinti komentarus. KRS-FEL ir PROJ galutinai suderina aktualius klausimus su IT specialistu ir DP pateikia išvedamųjų komunikacijų pririšimo taškus.
10	Raštai iš užsakovo dėl sprendinių keitimo	2022.01.19	AIR, KRS-FEL, KRS-AL	2022.01.26 2022.02.02 2022.02.16	TAIP	2022.03.07	Užakovas pateikia Rangovui rašius dėl sprendinių keitimo iniciliavimui. Raštas apima lubų, roletų, užuolaidų keitimus.
11	AE ir KRS-MR diskusija dėl laiptų apdailos	2022.01.26	KRS-AL, AE	2022.02.02	NE		AE išmatuoja ir pateikia esamų laiptų būklės įvertinimą. Pagal tai bus priimami sprendimai ką daryti toliau
12	Elektros ir kitų spec dalių DP	2022.01.26	PROJ	2022.02.02 2022.02.16	TAIP	2022.03.14	PROJ kuo skubiau parengia DP, kad būtų galima vykdyti darbus
13	Vėdinimo vamzdynų šachtos. Projekte numatyta kiekviam ortakui daryti atskirą skylę. Siūloma daryti vieną angą visiem ortakiam.	2022.02.09	AE		TAIP	2022.03.09	Pritaiki daryti vieną angą ortakiams užtikrinant GS reikalavimus perėjimui per perdangą
14	Vėdinimo vamzdynų šachtos. Projekte numatyta kiekviam ortakui daryti atskirą skylę. Siūloma daryti šachtos sienas atitinkančias GS reikalavimus ir ugnies vožtuvus montuoti išėjimuose iš šachtos	2022.02.09	AE	2022.02.16	TAIP	2022.03.09	PROJ su AE aptaria siūlomus variantus ir priima tinkamiausią sprendimą
15	Reikalingi galutiniai sienų ir lubų planai DP	2022.02.09	PROJ	2022.02.11	TAIP	2022.03.09	Planai gauti, patvirtinti
16	Ryšių spintos vieta - šilumos punkte	2022.02.25	PROJ, KRS-AL	2022.03.02	TAIP	2022.03.09	Sprendimas - Ryšių spinta įrengti švartų skal. pat. (1.19 pat.)
17	Žiniaraščiai papildomiems darbams	2022.02.25	PROJ	2022.03.02	TAIP	2022.03.09	AE parengia sąmatas ir iš jų padarom žiniaraščius
18	Užakovas prašo įrengti rozetes kieme, ant stogo	2022.02.25	AIR, KRS-AL, PROJ	2022.03.02	TAIP	2022.03.07	AIR ir KRS-AL pateikia užduotį projektavimui, pakoreguojam projektą, perskaituojam
19	Elektros instaliacija kieme į kupolą, vartus, vartelius	2022.03.02	AIR, KRS-AL, PROJ	2022.03.04	TAIP	2022.03.07	AIR ir KRS-AL pateikia PROJ užduotį, koreguojam projektą
20	Virtuvės oro apykaita. Artikrai 3700m3	2022.03.02	PROJ	2022.03.04	TAIP	2022.03.04	Taip, viskas gerai, turi taip būti
21	Gauti pavėsinių SK brėžiniai - konstrukcijų kiekiai zenkliai didesni. Patikrinti ir pabandyti optimizuoti	2022.03.02	PROJ	2022.03.04	TAIP	2022.03.04	Peržiūrėta, optimizuota
22	Projekte numatytų grindų dangų spalvininko spalvos netinkamos, dėl ko KRS-FEL prašo keisti dangos tipą iš heterogeninės į homogeninę PVC	2022.03.09	KRS-FEL, PROJ	2022.03.14	NE		Atsisakomas sportinės dangos aktu salėje, keičiamas dangos tipas į homogeninę. KRS-AL persiunčia užsakovo raštą dėl keitimų
23	E, AS, PVA dalių projekto dalys	2022.03.09	PROJ	2022.03.16	TAIP	2022.03.16	

2022-04-06

Projekto eigos protokolai

Objektas: Darželis, Bijūnų g. 1, Neveronys

Trečiadieniais 11.30

Eil. nr.	Klausimas	Klausimo data	Atsakingi	Sprendimo terminas	Statusas	Sprendimo data	Komentai
24	SP DP yra pateiktas peržiūrai ir tvirtinimui. Neaišku dėl dangos vaiko pavėsinės. KRS-FEL patikslina projektuotojui kokia danga turi būti.	2022.03.09	KRS-FEL, PROJ	2022.03.16	TAIP	2022.03.30	Sprendiniam iš esmės priarta. Reikia patikslinti dangas pavėsinėse. Patikslinus dangas, atnaujinti SP DP
25	KRS-FEL pasiūlė pritaikyti standartines pavėsines	2022.03.09	KRS-FEL	2022.03.16	TAIP	2022.03.15	Standartinių pavėsinių gamintojas nebegamina. Nutarta statyti suprojektuotas
26	SP DP patvirtinimas	2022.03.30	KRS-FEL	2022.03.30	TAIP	2022.03.30	Galutinai patvirtinta, kad 2022.03.15 dienos SP DP sprendiniai galutinai
27	Laiptų maršų apdaila	2022.03.30	KRS-FEL, KRS-AL, AIR	2022.04.01	NE		Nėra galutinio sprendimo dėl laiptų maršo apdailos
28	Patvirtinta, kad pavėsinėse daroma plytelių danga	2022.03.30			TAIP	2022.03.30	
29	Žaidimų įrenginių montavimas objekte	2022.03.30	AE		TAIP		KRS-FEL iškėlė klausimą, kada bus galima įrenginėti kiemo įrenginius. AE nurodė, kad galima įrenginius montuoti nuo 2022.06.30
30	Išskeltas klausimas dėl dangų kieme - asfalto ir trinkelės.	2022.03.30	AE	2022.04.06			Projekte numatyta keisti dalį asfalto ir dalį trinkelės. Ar keičiama bus dalimis, ar dedame visu plotu naujas dangas? AE pateikia asfaltavimo darbų pasiūlymą visu plotu

KRS-FEL - Feliksas Gedvilas

KRS-TP - Techninė priežiūra

AE - Apdailos ekspertai, Rangovas

PROJ - techninio projekto autoriai, Šarūnas Berkmanas

AIR - Darželio direktorė (nuo 2021.10.18)

KRS-AI - Artūras Jakauskas

Antanas Algirdas Račūnas

Artūras Kuodys

Artūras Abromaitis

