

LOKALINĖ SĄMATA Nr.

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1830-25 VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VEISIEJŲ REGIONINIO PADALINIO MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Statinys 1 VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VEISIEJŲ REGIONINIO PADALINIO MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Žiniaraštis 1 Vietinės reikšmės (miško) kelias : 1 - Želvos girininkija 132 kv.18skl.- 131 kv. 11 skl.; 1,10 km ilgio

2021.10.19					Suma žiniaraščiui EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1		Plotų planavimas autogreideriu , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	2,2	26,98	59,36	x
		Skyriuje 1				59,36	
2 Dangų įrengimas							
1		Kelio dangos lyginimas(greideriavimas) prieš atstatant žvyro dangą k9=1.15	t.m2	3,85	20,89	80,43	x
2		Iki 30 cm storio grunto sluoksnio tankinimas pereinant savaeigiu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	11,55	21,72	250,87	x
3		Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	2,476	2228,52	5517,82	157m3
5		Supulto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais , kai volo masė 6t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m3	2,476	66,58	164,85	x
		Skyriuje 2				6013,97	
		žiniaraštyje 1				6073,33	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
		Iš viso žiniaraštyje 1				7348,73	

Sudarė : Rolandas Valiulis
/Pavardė/

