

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS TP Laida 0	KIEKIS TP Laida A	Skirtumas
	ATLIEKAMI DARBAI				
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.10a	Betoninių bordiūrų (1000x150x300) ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km atstumu)	m/t	1910/ 715	1930/ 722	+20/+7
2.	Žemės darbai				
2.3a	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km atstumu)	m³	13435,0	13895,0	+460
2.9a	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės sėklomis	m²	9900,0	12300,0	+2400
4.	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai				
4.1.	Asfalto konstrukcijos įrengimas (važiuojamoji dalis)				
4.1.6a	8 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS PK 4+00 – 60 m² PK 4+70 – 71 m² PK 7+10 – 64 m² Dangos suvedimų prie geležinkelio asfaltavimas - 320 m²	m²	16550,0	17055,0	+505
4.7	Bordiūrų įrengimas				
4.7.3a	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	3966,0	3986,0	+20

KVALIF. PATVR. DOK. NR	Kęstučio g 66A LT-44304 Kaunas Lietuva  Tel.: 8 37 220 146 Faksas: 8 37 337 774 El. Paštas: info@kaunoplanas.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Europos pr. (nuo Veiverių g. iki Kalvarijos g.) rekonstravimas	
	A1758	PV	A.Nosenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS (Dangos konstrukcijos įrengimas prie apžiūros akto Nr. 4)	LAIDA
	23858	PDV	G.Sarapinas		A
LT	STATYTOJAS: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ UŽSAKOVAS: AB “KAUNO TILTAI”			DOKUMENTO ŽYMUO 429-114-DP-S_SŽ	LAPAS 1
					LAPŲ 1