

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3

DĖL 2020-07-24 RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. R5-(4.1.5)-576

2021-06-15

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **Administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio**, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas)

ir

uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, Šilutėje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2019 m. sausio 1 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2021 m. birželio 14 d. pasitarimo protokolu Nr. 3 susitarė (toliau – Susitarimas) dėl 2020-07-24 rangos darbų sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 „Skvero prie Peterso tilto Rusnės mstl., Šilutės r. sav. kapitalinio remonto darbų“ pakeitimo:

1. Papildomų darbų kaina yra 49.773,89 Eur su PVM, iš kurių PVM – 8.638,44 Eur.
2. Sutarties kaina koreguojama į 150.223,13 Eur su PVM (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt trys eurai ir 13 ct), iš kurių PVM sudaro – 26.071,78 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt vienas euras ir 78 ct).
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o visi kiti sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 punktai nekeičiami ir lieka galioti.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
6. Šalys perskaitė šį Susitarimą, suprato jo turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.
7. Priedas: 2021-06-14 gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 3 kopija, 1 lapas.

UŽSAKOVAS
Administracijos direktorius



Virgilijus Pozingis

Ukio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vindaugas Oželis

RANGOVAS
UAB „Kavesta“
generalinis direktorius



Dionizas Liatukas

TVIRTINA: 46143,89 EUR



Ukio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Mindaugas Oželis

Lokalinė sąmata Nr. 495862

Kompleksas: Šilutės raj. sav adm

Objektas: Skvero prie Peterso tilto Rusnės
miestelyje kapitalinis remontas

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 6. Susisiekimo dalis. Papildomi darbai


Iš viso: 46143.89 EUR

Eil. Nr.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius 1. Paruošimieji darbai				
1	R16-50	Granitinių bortų išardymas	m	34	18,24	620,30
2	N27-123	Granitinių bordiūrų atstatymas (naudojami esami bordiūrai)	100m	0,34	2048,92	696,63
3	R16-50	Esamų vejos bortų išardymas	m	31	18,24	565,57
4	N27-41	Vejos bortų atstatymas (naudojami esami bortai)	m	31	20,43	633,41
		Iš viso už skyrių 1. Paruošimieji darbai				2515,91
		Skyrius 5. Tvarkomieji darbai				
1	R16-98	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100 m2	1,81	482,07	872,55
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	37	17,54	648,98
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.0	t	37	2,74	101,38
4	R16-50	Granitinių bortų išardymas	m	195	18,24	3557,63
5	N27-123	Granitinių bordiūrų atstatymas (naudojami esami bordiūrai)	100m	1,95	2048,92	3995,40
6	N57P-1111	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	1000m3	0,018	1302,18	23,44
7	N57P-1709	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 15.00 km)	1000m3	0,0175	6488,31	113,55
8	N57P-1609	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	1000m2	0,181	9000,00	1629,00
9	N57P-1507	Grunto tankinimas savaeigiais volais k9=1.15	100m3	0,55	800,00	440,00
10	N57P-3101	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	0,267	1960,85	523,55
11	N57P-3105	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 h=0,15 m įrengimas k9=1.15	100m2	0,285	1500,00	427,50
12	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,81	400,00	724,00
13	N57P-3243	Tašytų bazaltinių akmenų įrengimas (40-60x40x80) (klojama "vėduokliniu" principu, smailiu galu į apačią) panaudojant naujus akmenis k9=1.15	100m2	1,37	9200,00	12604,00
14	N57P-3243	Tašytų bazaltinių akmenų įrengimas (40-60x40x80) (klojama "vėduokliniu" principu, smailiu galu į apačią) panaudojant esamus akmenis k9=1.15	100m2	2,16	3291,00	7108,56
		Iš viso už skyrių 5. Tvarkomieji darbai				32769,54

Eil. Nr.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
15	AT	Skyrius 6. Archeologiniai tyrinėjimai				
		Archeologiniai tyrinėjimai	kompl	1	2850,00	2850,00
		Iš viso už skyrių 6. Archeologiniai tyrinėjimai				2850,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				38135,45
		Išrengimai				
		Bendra vertė be PVM				38135,45
		PVM				8008,44
		Bendra vertė su PVM				46143,89

Sudarė: G. Riepšaitė

TVIRTINA: 3630,00 EUR



Lokalinė sąmata Nr. 495862

Kompleksas: Šilutės raj. sav. adm.

Objektas: Skvero prie Peterio tilto Rusnės
miestelyje kapitalinis remontas

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 7. Darbo projekto parengimas. Papildomi darbai

Iš viso: 3630 EUR

Eil. Nr.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	DPP	Darbo projekto parengimas	kompl	1	3000,00	3000,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai				3000,00
		Bendra vertė be PVM				3000,00
		PVM				630,00
		Bendra vertė su PVM				3630,00

Sudarė: G. Riepšaitė