

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SPALIO 7 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-27

2022 m. *gegužės 31* d. Nr. 16S- *25/5.6)*
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, (toliau – IVA), atstovaujama IVA direktoriaus pavaduotojo, atliekančio IVA direktoriaus funkcijas, Aido Šuopio, veikiančio vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. P-1579 „Dėl pavedimo Aidiui Šuopiui atlikti Infrastruktūros valdymo agentūros direktoriaus funkcijas“ bei pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Konsolė“, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pužo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2020 m. spalio 7 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-27 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.6.2 ir 17 punktais, perskaičiuotų neatliktų statybos darbų suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis (Susitarimo 1 priedas) ir atsižvelgdamos į Statistikos departamento 2022 m. kovo 30 d. rašte Nr. (9.24-140) NUA-324 pateiktą informaciją dėl ženkliai padidėjusio pastatų sąnaudų elementų kainų pokyčio (Susitarimo 2 priedas) Šalys sudarė šį susitarimą dėl faktiškai neatliktų darbų ir Sutarties kainos perskaičiavimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 3.6.2 papunkčiu bei šio Susitarimo 2 priede pateikta Statistikos departamento informacija apie statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (bendrą visų statinių), kuris yra didesnis nei 5 proc. (15,5 proc.), perskaičiuojama likusių faktiškai neatliktų darbų kaina, kuri yra 327 530,22 Eur (trys šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų 22 centai) su PVM (*įvertinus nevykdomus darbus pagal 2022-04-22 Susitarimą Nr.16S-16*). Po perskaičiavimo faktiškai neatliktų darbų kaina yra 378 297,40 Eur (trys šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai 40 centų) su PVM (*sutarties pabrangimas po indeksavimo yra 50767,18 Eur su PVM*). Perskaičiuota Sutarties kaina yra 677 101,89 Eur (šeši šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas vienas euras 89 centai) su PVM (*sutarties kaina pagal 2022-04-22 Susitarimą Nr.16S-16 yra 626 334,71 Eur su PVM + pabrangimas po indeksavimo yra 50767,18 Eur su PVM*), kuris sudaro 117 513,55 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių penki šimtai trylika eurų 55 centai).

2. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti statybos darbai yra perskaičiuoti tinkamai, ginčij dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai perskaičiuojant darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

5. Susitarimas įsigalioja įgaliojams Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir Susitarimo 1 priedą.

6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Susitarimo priedai:

7.1. 1 priedas – perskaičiuotų neatliktų statybos darbų suvestinė, objektinės ir lokalinės sąmatos, 49 lapai;

7.2. 2 priedas – Statistikos departamento 2022 m. kovo 30 d. raštas Nr. (9.24-140) NUA-324 „Dėl statistinės informacijos apie statybos sąnaudų elementų kainų pokytį“.

8. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:


Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Aidas Šuopys





Susitarimo šalis:

UAB „Konsolė“
Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
Kodas 140582050
Telefonas 8 46 401433
Faksas 8 46 401433
A.s. LT80 7300 0100 0231 0902
AB bankas Swedbankas

Rangovo vardu

UAB „Konsolė“ direktorius


Gintaras Pužas



PATVIRTINTA _____ EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ _____

20 ____ M. ____ MĖN. ____ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

NEATLIKTŲ DARBŲ NUO 2022-04-01

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV. PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL. REMONTO IR
SANDĖLIAV. PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT
PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL., PROJEK

Išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
1 SANDĖLIS NR.32F1P	110685,77	3062,04		113747,81
2 SANDĖLIS NR.33F1P	127072,60	3611,27		130683,87
3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS	133865,72			133865,72
Viso III:	371624,09	6673,31		378297,40
Viso II-III:	371624,09	6673,31		378297,40
IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
Kitos išlaidos				
Viso IV:				
Viso II-IV:	371624,09	6673,31		378297,40

OBJEKTINĖ SĄMATA
NEATLIKTŲ DARBŲ NUO 2022-04-01

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTŲ IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT
Statinyys 1 SANDĖLIS NR.32F1P

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI	6109,93		6109,93	5049,53
2	STATINIO ARCHITEKTŪRA	54150,54		54150,54	44752,51
3	VIDAUS SANTECHNIKA (VANDENTIEKIS-NUOTEKOS)	7869,45		7869,45	6503,68
4	ŠILUMOS PUNKTAS	8786,39		8786,39	7261,48
5	ŠILDYMAS	2718,9		2718,9	2247,03
6	VĖDINIMAS	6629,98	3062,04	9692,02	8009,93
7	VIDAUS ELEKTROS TINKLAI	12857,26		12857,26	10625,84
8	VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI	290,69		290,69	240,24
10	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA	2329,71		2329,71	1925,38
12	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA	8942,92		8942,92	7390,84
	Iš viso:	110685,77	3062,04	113747,81	94006,46

LOKALINĖ SĄMATA

NEATLIKTŲ DARBŲ NUO 2022-04-01

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr. 2020-10-07 rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 16S-27(5.6); 2022-04-22 susitarimas Nr. 16S-16(5.6)

Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbai.

Rangovas: UAB "Konsolė", įm. kodas 140582050, PVM kodas LT405820515

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, kodas 188743887, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 SANDELIS NR.32F1P						
		1 STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI						
		3 PAMATAI						
6*		PAMATŲ ŠILTINIMAS						
13	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0,246	8,65	19,13	0,02	27,8
14	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (kai sienos be angų)	100m2	0,246	124,48	111,93	1,16	237,57
Skyriuje 3					133,13	131,06	1,18	265,37
		4 SIENOS IR PERTVAROS, SĄRAMOS						
15*		FASADO ŠILTINIMAS						
19	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	3,027	106,41	236,35	0,24	342,0
20	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais	100m2	3,027	1531,66	1377,29	25,83	2934,78
Skyriuje 4					1638,07	1612,64	26,07	3276,78
Viso žinlaraštyje 1					1771,2	1743,7	27,25	3542,15

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (1771,2)

Viso:

70,85
1842,05 1743,7 27,25 3613,0

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (1771,2+70,85)

Viso:

32,96
1875,01 1743,7 27,25 3645,96

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.90% (1771,2+70,85)

Pelnas 2.00% (3901,18+384,99)

Iš viso netiesioginės išlaidos

3901,18

384,99

85,72

470,71

Bendra vertė be PVM 4371,89

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc. 677,64

Bendra vertė be PVM su koef. 5049,53

1060,4

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM 6109,93

		2 STATINIO ARCHITEKTŪRA						
		1 STOGAS						
5	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietausvzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojant pastolius /PURALAS	m	28,0	92,83	259,0	1,48	353,31

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	N12P-0719	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų, kai stogelio ilgis iki 1,6 m	m2	3,0	33,6	157,56	0,52	191,68
8	N12P-0719	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų, kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	11,96	171,46	627,33	1,65	800,44
Skyriuje 1					297,89	1043,89	3,65	1345,43
2 ANGŲ UŽPILDYMO ELEMENTAI								
3	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas /DEMONTAVIMAS/ k1=0,8, k2=0,8, k3=0,0	m2	9,0	141,93		11,5	153,43
4	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	8,8	189,24	1497,39	11,38	1698,01
5	F9-15-2	Segmentiniai pakellami apšilinti vartai 2500x3000mm, kompl. su automatika, su montavimo darbais	kompl.	2,0	220,8	1854,0	3,82	2078,62
6	F9-15-2	Greitaeigiai vidiniai vartai 3000x3000mm, kompl. su automatika, su montavimo darbais	kompl.	2,0	220,8	5616,0	3,82	5840,62
7	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	4,2	90,32	673,66	5,43	769,41
8	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) /UGNIAATSPARIOS/	m2	2,1	45,16	345,94	2,71	393,81
9	N9-214	Metalinų groty montavimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras	m2	19,4	276,04	4860,0	5,76	5131,8
10	R61P-2415	Durų almušų montavimas	vnt.	9,0	17,93	46,17	0,67	64,77
11	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisais)	vnt.	6,0	34,56	300,0	0,64	335,2
Skyriuje 2					1236,78	15183,16	45,73	16465,67
3 FASADŲ APDAILA								
1	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	1,51	194,63	34,25		228,88
Skyriuje 3					194,63	34,25		228,88
4 VIDAUS APDAILA								
1	*	LUBOS						
2	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	197,0	1774,77	406,85	0,73	2182,35
3	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles /DRĖGMEI ATSP. GIPSK./	100m2	0,0753	125,9	43,47	0,35	169,72
4	N15-169-6	Lubų nulinkuotų "Vetonil" arba aptaisyti gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	0,0753	19,2	3,2		22,4

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N15-169-7	Libų nulinuotų "Vetonit" arba aplaisytų gipso kartono plokštėmis sekančis glaistymas	100m2	0,0753	13,8	3,2		17,0
6	N15-133	Paruoštų dažymui libų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0753	34,84	6,89	0,01	41,74
7	*	SIENOS						
10	N15-130	Gerasis linkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais /T.T. GLAISTANT/	100m2	2,738	2085,45	556,26	1,02	2642,73
11	*	GRINDYS						
12	N11P-1604	Savaimė išsilyginančios 2-jų komponentų epoksidinės masės grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo) , dengiant dviem sluoksniais (3,0mm)	100m2	2,9485	1233,95	551,96	12,5	1798,41
13	554-72-1	Epoksidinė danga	m2	294,85		4422,75		4422,75
14	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klizais /AKMENS MASĖS PL./	m2	33,1	652,47	411,97		1064,44
15	N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant /AKMENS MASĖS PL./	100m	0,372	79,99	77,0		156,99
Skyriuje 4					6020,37	6483,55	14,61	12518,53
5 VAIRŪS DARBAI								
1	N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuočių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas /DEMONTAVIMAS/ k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt	1,0	4,16			4,16
2	N23-206	Batų valymo grotelių su vonele montavimas	vnt	2,0	16,74	141,37		158,11
3	N57P-5141	Stovų montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt	16,0	137,63	53,76	2,71	194,1
4	520058-1	Vertikalūs apsauginiai stulpeliai tvirtinami varžtais Ø159mm, 600mm(h)	vnt	16,0		2400,0		2400,0
5	F9-3	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus) /GROTOS/	t	0,0264	12,06	49,2	0,66	61,92
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,7	14,56		33,55	48,11
Skyriuje 5					185,15	2644,33	36,92	2866,4
Viso žiniaraštyje 2					7934,82	25389,18	100,91	33424,91

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (7934,82)

317,39

Viso:

8252,21

25389,18

100,91

33742,3

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (7934,82+317,39)

147,71

Statinio statybos išlaidos

Viso:

8399,92

25389,18

100,91

33890,01

Statybinių išlaidos 7.00%

2372,3

Iš viso tiesioginės išlaidos

36262,31

Pridėtinės išlaidos 20.90% (7934,82+317,39)

1724,71

Pelnas 2.00% (36262,31+1724,71)

759,74

Iš viso netiesioginės išlaidos

2484,45

Bendra vertė be PVM

38746,76

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.

6005,75

Bendra vertė be PVM su koef.

44752,51

9398,03

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM

54150,54

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		3 VIDAUS SANTECHNIKA (VANDENTIEKIS-NUOTEKOS)						
		1 PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS (V2)						
1	N16-4-1	Vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	43,0	516,28	37,28	81,01	634,57
2	N16-3-1	Vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	4,0	43,72	3,25	6,91	53,88
3	980-20.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3,6	m	2,0		40,62		40,62
4	979-46.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3,6	m	41,0		441,98		441,98
5	979-42.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3,2	m	4,0		38,32		38,32
6	88003001	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1,0		312,0		312,0
7	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	8,0	102,02	322,0	1,06	425,08
8	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	kompl.	8,0	81,43	403,04		484,47
9	N16-44	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš., kai privir.objekte	vnt	2,0	67,04	47,91		114,95
10	2014-11.1	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt	1,0		113,0		113,0
11	880030,1	Elektrifikuota flanšinė ketinė sklendė d100	vnt	1,0		1208,0		1208,0
12	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	2,0	11,53			11,53
13	N22P-0201	Plieninių alkūnių, tarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 100 mm	vnt.	1,0	4,69		0,04	4,73
14	1005-154.1	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)	vnt	1,0		96,0		96,0
15	1005-14	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 100	vnt	1,0		74,0		74,0
16	979-117.1	Plieninių vamzdžių perėjimai 89/108	vnt	1,0		56,0		56,0
17	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	1,0	8,51	0,48		8,99
18	981-21.1	Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60	m	1,0		1,95		1,95
19	N18-105	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	1,0	2,64	28,13		30,77
20	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1,0	3,96	0,09		4,05
21	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	1,0		2,95		2,95
22	R17-86	Atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt	1,0	11,65	35,21	6,25	53,11
23	R63P-3105	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo daugiau 100 mm iki 150	vnt.	3,0	11,3	37,75	0,25	49,3
24	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,47	46,0	0,22	2,66	48,88

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
25	N22P-0705	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	100m	0,47	11,74	11,05		22,79
Skyriuje 1					922,51	3311,23	98,18	4331,92
2 VIDAUS LIETAUS NUOTEKOS (L1)								
5	N17-14	Plastikinio lupo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0	14,96	65,0		79,96
6	N17-13	Plastikinio lupo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0	4,21	45,0		49,21
7	N16P-1407	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,2	11,11	1,9		13,01
12	F27-4-3	10 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis	100m2	0,13	11,17	372,81	48,93	432,91
Skyriuje 2					41,45	484,71	48,93	575,09
Viso žinlaštyje 3					963,96	3795,94	147,11	4907,01

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (963,96)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (963,96+38,56)

Statybinės išlaidos 7.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.90% (963,96+38,56)

Pelnas 2.00% (5310,96+209,52)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.

Bendra vertė be PVM su koef.

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM

4 ŠILUMOS PUNKTAS								
1 ŠILUMOS MODULIS								
1	N51-116	Valdiklių montavimas	vnt	1,0	39,01	17,94	0,63	57,58
2	260507.1	Elektroninis valdiklis kompl. su jutikliais	vnt	1,0		576,29		576,29
3	N16P-0602	Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt.	1,0	27,6	6,7	2,61	36,91
4	1096-100.1	Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai XB 06H-1 26 PN25 G 3/4 Ax20mm	vnt	1,0		285,0		285,0
5	1096-213.1	Izoliacija šilumokaičiams	vnt	1,0		120,0		120,0
6	N18-179	Iki 25 mm skersmens triegio (dviegio) movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius	vnt.	1,0	5,47	0,27	0,07	5,81
7	260963.1	Tiesioginio veikimo srauto regulatorius su integruotu reguliavimo vožtuvu DN15, kvs 0,4m3/h	vnt	1,0		280,0		280,0
8	N51-108	Servo pavara 230V, 3-jų pozicijų, 24 s/mm, 5 mm elga, 250N	vnt.	1,0	9,75	285,63		295,38

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	N16P-0702	Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt.	1,0	13,52	3,35	1,31	18,18
10	260720.1	Siurbliai tipo Magna1, 25-60, DN25, 230V	vnt	1,0		550,0		550,0
11	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8,0	31,72	0,67		32,39
12	2011-32.1	Apsauginiai vožtuvai 3/4"	vnt	1,0		12,9		12,9
13	2073.1	Filtrai 3/4"	vnt	2,0		7,9		7,9
14	2073.2	Filtrai 1"	vnt	1,0		5,95		5,95
15	2003-15.1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4"	vnt	2,0		7,9		7,9
16	2003-17.1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"	vnt	2,0		11,9		11,9
17	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	1,0	2,64	28,13		30,77
18	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4,0	19,38	44,25		63,63
19	N18-174	Iki 75 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	vnt.	1,0	9,86	0,96		10,82
20	260962.1	Membraninis išsiplėtimo indas 25 l	vnt	1,0		50,0		50,0
Skyriuje 1					158,95	2295,74	4,62	2459,31
2 ŠILUMOS ĮVADAS								
1	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	5,0	13,2	140,58		153,78
2	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	2,0	9,69	22,12		31,81
3	N18-101	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1,0	28,16	6,14		34,3
4	880040.2	Privirnamas plieninis filtras d20	vnt	1,0		35,72		35,72
5	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	18,02	0,16		18,18
6	2060-121.1	Balansinis ventilis DN 15, kvs 1,6 m3/h, PN 16;	vnt	1,0		73,18		73,18
7	2060-24.1	Nuorintuvai 1/2"	vnt	1,0		4,56		4,56
8	2025.1	Plieniniai flanšai, d 20mm	vnt	2,0		8,52		8,52
9	N18-136	Šilumos skaitiklio su flanšais montavimas	vnt	1,0	34,96	475,52	1,22	511,7
Skyriuje 2					104,03	766,5	1,22	871,75
3 PAPILDYMO LINIJA								
1	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5,0	19,82	0,42		20,24
2	2011-14.1	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2"	vnt	1,0		2,49		2,49
3	2073.3	Filtrai 1/2"	vnt	1,0		2,5		2,5
4	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	2,0		5,9		5,9
5	880040.3	Automatinis papildymo vožtuvas d15	vnt	1,0		21,65		21,65
6	N16P-0806	Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt.	1,0	20,24	63,35	1,31	84,9
Skyriuje 3					40,06	96,31	1,31	137,68
4 MEDŽIAGOS IR GAMINIAI ŠP MONTAVIMUI VIETOJE								

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N18-109	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, privirinant objekte	vnt	2,0	28,13	1,83	5,02	34,98
2	2005-32	Rutuliniai ventiliai (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 80	vnt	2,0		240,0		240,0
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	7,93	0,16		8,09
4	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	2,0		5,9		5,9
5	R61P-2674	Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos laiptinės antenų (duomenų kaupiklių) montavimas	vnt.	1,0	1,79	0,26	0,04	2,09
6	320482.1	Duomenų kaupiklis su GSM/GPRS sąsaja	vnt	1,0		295,0		295,0
7	N21-392	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	1,0	18,04	1,2	10,64	29,88
8	260630.1	Valdymo spinta 600x600x250 (kompl. su elektrotechniniais įrenginiais)	vnt	1,0		240,0		240,0
9	N16-4-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besišilimų vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	15,0	180,1	13,0	28,26	221,36
10	979-46	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	15,0		161,85		161,85
11	N16-1-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	18,0	138,7	7,76		146,46
12	979-31.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	2,0		3,76		3,76
13	979-32.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	10,0		29,4		29,4
14	979-33.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	6,0		22,08		22,08
15	N26-220	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,15	27,62	1,01		28,63
16	897-227.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 60mm	m	15,0		161,85		161,85
17	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,18	22,6	0,69		23,29
18	897-176.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	2,0		7,18		7,18
19	897-181.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 50mm	m	10,0		51,8		51,8
20	897-188.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	6,0		25,5		25,5
21	880040.1	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys ŠP	kompl.	1,0		140,0		140,0
22	N13-67-1	Metallinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,057	5,53	2,88		8,41
23	N15-188	Metallinių vamzdžių paviršių dažymas laku CHV-784, teptuku	100m2	0,057	29,58	7,98		37,56
24	R17-125	Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas	vnt	1,0	112,9	2,7		115,6
25	R61P-2657	Šilumos punkto automatinio reguliavimo sistemos derinimas	vnt.	1,0	17,28			17,28

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 4					590,2	1423,79	43,96	2057,95
Viso žiniaraštyje 4					893,24	4582,34	51,11	5526,69
		Papildomas darbo užmokestis 4.00% (893,24)			35,73			
		Viso:			928,97	4582,34	51,11	5562,42
		Soc.draudimo išlaidos 1.79% (893,24+35,73)			16,63			
		Statinio statybos išlaidos			945,6	4582,34	51,11	5579,05
		Statybvietės išlaidos 7.00%						390,53
		Iš viso tiesioginės išlaidos						5669,58
		Pridėtinės išlaidos 20.90% (893,24+35,73)						194,15
		Pelnas 2.00% (5969,58+194,15)						123,27
		Iš viso netiesioginės išlaidos						317,42
								Bendra vertė be PVM 6287,0
								Indeksavimo koeficientas 15,5 proc. 974,48
								Bendra vertė be PVM su koef. 7261,48
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1524,91
								Bendra vertė su PVM 8786,39

		5 ŠILDYMAS						
		1 ŠILDYMO SISTEMA						
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas	vnt.	8,0	113,25	5,18	1,36	119,79
2	N16P-0902	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas	vnt.	1,0	21,5	0,91	0,25	22,66
3	490301.1	Plieninis panelinis radiatorius lygiu paviršiumi, be konvekcinių elementų, šoninių gaubtų ir viršutinių groelių, pagamintas iš šlapiuoto lakštinio plieno, su apatiniu pajungimu (sandelis 32F1p)	kompl.	9,0		565,56		565,56
4	N18-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	21,0	83,25	1,76		85,01
5	2059-10.1	Termostatinis daviklis RA 2990	vnt.	9,0		171,63		171,63
6	880050.3	H uždarymo ventiliai	vnt.	9,0		74,25		74,25
7	2003-3.1	Rutuliniai ventiliai diam. 3/4", izoliuoti	vnt.	2,0		12,26		12,26
8	2060-82.3	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 20, 1,5m kap. vamzdelis /slėgio perkryčio reguliatorius, su šilumine izoliacija/	vnt.	1,0		85,09		85,09
9	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kaip atšakų skaičius 9.00)	vnt.	1,0	24,64	0,51		25,15
10	2045-80.1	Nereg. kolektoriai 9 ž	vnt.	1,0		111,34		111,34
11	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	1,0	8,96	36,07	0,11	45,14
15	880050.4	PE fasoninės dalys 1	kompl.	1,0		60,0		60,0
16	N16-1-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10,0	77,06	4,3		81,36
17	979-32.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	10,0		16,7		16,7
18	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,1	12,56	0,38		12,94
19	897-180.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoal T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	10,0		40,5		40,5
20	880050.5	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys 1	kompl.	1,0		20,0		20,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
21	N15-188	Metaliųjų iki 50mm skersmens vamzdžių antikorozinis dažymas du kartus	100m2	0,0085	4,41	1,19		5,6
22	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,9	92,97	0,91	10,74	104,62
23	R63P-3402	Šildymo sistemos balansavimas, projeklinį srautą nustatanti termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)	vnt.	9,0	6,45			6,45
Skyriuje 1					445,05	1208,54	12,46	1666,05
Viso žiniaraštyje 5					445,05	1208,54	12,46	1666,05

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (445,05)

17,8

Viso: 462,85 1208,54 12,46 1683,85

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (445,05+17,8)

8,29

Statinio statybos išlaidos

Viso: 471,14 1208,54 12,46 1692,14

Statybvietės išlaidos 7.00%

118,45

Iš viso tiesioginės išlaidos

1810,59

Pridėtinės išlaidos 20.90% (445,05+17,8)

96,74

Pelnas 2.00% (1810,59+96,74)

38,15

Iš viso netiesioginės išlaidos

134,89

Bendra vertė be PVM 1945,48

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc. 301,55

Bendra vertė be PVM su koef. 2247,03

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

471,87

Bendra vertė su PVM 2718,9

6	VĖDINIMAS							
1	OTSR-1							
1	N20-957	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	kompl.	1,0	100,35	2,92	100,0	203,27
3	N20P-0702	Užmaunamų gobtuvų montavimas , kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm /STOGELIS/	vnt.	1,0	5,11			5,11
4	484728.1	Stogelis d200 su tinkleliu	vnt.	1,0		22,1		22,1
5	N20-935	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	3,0	23,39	0,57	0,3	24,26
6	N20-936	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm	vnt.	1,0	12,1	0,35	0,16	12,61
7	260994.1	Triukšmo slopintuvai d200, L-900	vnt.	2,0		76,5		76,5
8	880060.2	Triukšmo slopintuvai d200, L-600	vnt.	1,0		33,16		33,16
9	880060.3	Triukšmo slopintuvai d250, L-600	vnt.	1,0		39,35		39,35
10	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	12,0	43,19	0,46	0,89	44,54
11	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3,0	16,07	0,23	0,33	16,63

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	880060.6	Oro uždarymo sklendės d200 su pavara	vnt	1,0		92,0		92,0
13	880060.7	Oro uždarymo sklendės d250 su pavara	vnt	1,0		95,0		95,0
14	880060.8	Oro reguliavimo sklendės d100	vnt	4,0		31,6		31,6
15	880060.9	Ugnies vožtuvai UVA 30 100 70	vnt	4,0		184,0		184,0
16	880060.10	Ugnies vožtuvai UVA 30-160-70	vnt	4,0		200,0		200,0
17	880060.11	Ugnies vožtuvai UVA 30-250-70	vnt	1,0		60,0		60,0
18	N20P-0207	Diffuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4,0	11,83			11,83
19	484736.1	Diffuzoriai d100	vnt	4,0		11,96		11,96
20	N20-506	Ivairių tipų plieninių šampuolų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	12,0	95,16	2,05		97,21
21	260186.1	Grotelės 300-300 lauko	vnt	1,0		52,0		52,0
22	8800600.13	Grotelės 425-85(75)	vnt	4,0		85,0		85,0
23	880060.14	Grotelės 325-85(75)	vnt	4,0		74,8		74,8
24	880060.15	Grotelės 225-85(75)	vnt	2,0		30,6		30,6
25	N20P-0101	.Plieninių sraiglinių ortaklių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	80,0	358,4	7,6	104,85	470,85
26	N20P-0101	Plieninių sraiglinių ortaklių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	19,0	127,68	2,41	24,9	154,99
27	1072-26.1	Spiraliniai ortakiai d100, L-3000	m	13,0		67,34		67,34
28	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	87,0		555,43		555,43
29	1072-31.1	Spiraliniai ortakiai d200, L-3000	m	10,0		103,7		103,7
30	1072-33	Spiraliniai ortakiai d250, L-3000	m	9,0		116,64		116,64
31	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	0,7	4,39	0,18	0,92	5,49
32	484712.1	Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai	m2	0,84		22,76		22,76
33	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,03	13,39	0,31		13,7
34	N26P-0202	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,1	39,85	0,88		40,73
35	750-22.1	Lamelių dembliai su al. folija 5000x1000x50mm	m2	13,0		84,5		84,5
36	N26P-0233	Stačiakampių kanalų izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai kanalo perimetras daugiau 1000mm iki 2400mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,01	4,14	0,01		4,15
37	572509.1	Kaučiukinė izoliacija, dembliai s-20mm	m2	1,0		15,1		15,1
38	N26-122	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0,005	3,26	13,51		16,77
39	880060.16	Cinkuotos skardos ortaklių fasoninės dalys OTSR-1	kompl.	1,0		100,0		100,0
40	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	15,0	101,38	309,93	300,0	711,29

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
41	D3-35	Ventiliacijos sistemos darinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro liekimo taškų	vnt.	1,0	86,02			86,02
Skiriuje 1					1045,69	2494,95	532,35	4072,99
Viso žiniaraštyje 6					1045,69	2494,95	532,35	4072,99
Papildomas darbo užmokestis 4.00% (1045,69)					41,83			
Viso:					1087,52	2494,95	532,35	4114,82
Soc.draudimo išlaidos 1,79% (1045,69+41,83)					19,47			
Statinio statybos išlaidos					1106,99	2494,95	532,35	4134,29
Statybvietės išlaidos 7.00%								289,4
Iš viso tiesioginės išlaidos								4423,69
Pridėtinės išlaidos 20.90% (1045,69+41,83)								227,29
Pelnas 2.00% (4423,69+227,29)								93,02
Iš viso netiesioginės išlaidos								320,31
Bendra vertė be PVM								4744,0
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.								735,32
Bendra vertė be PVM su koef.								5479,32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1150,66
Bendra vertė su PVM								6629,98

7 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI								
1 KOMPLEKTINIAI ĮRENGINIAI								
1	N21-563	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 72 vnt)	vnt	1,0	121,86		0,13	121,99
2	260811.1	IP31 modul. paskirstymo skydeliai 72 M	vnt	1,0		87,96		87,96
3	880070.20	Elektros aparatai ir prietaisai	vnt	22,0		177,98		177,98
4	N21-257	Trifazių elektros skaitiklių montavimas ant paruošto pagrindo	100vnt	0,01	7,67	69,04		76,71
5	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų /FOTO RELÉ/	vnt	1,0	8,96	49,15		58,11
6	N21-389	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų /VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI/	vnt.	1,0	17,92	160,25		178,17
7	N21-588	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas skyduose	vnt	1,0	10,42	295,52	0,13	306,07
8	N21P-0409	Įtampą žeminančių iki 250 VA galios transformatorių dėžių montavimas	vnt.	2,0	20,43	211,04	0,27	231,74
9	N21-548	Iki 100 A galios automatinio jungiklio montavimas spintose /SKYDE SS-1/	vnt	1,0	13,8	10,0	0,07	23,87
Skiriuje 1					201,06	1060,94	0,6	1262,6
2 ŠVIESTUVAI								
1	N21-228	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,31	297,05	906,93	108,77	1311,75

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	N21-242	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,02	39,35	56,02		95,37
3	2910.1	Liūminescencinės lempos	Lvnt	0,066		138,08		138,08
4	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių /LED/	vnt.	12,0	61,27	300,0	0,64	361,91
5	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,03	18,59	87,58		106,17
6	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų	vnt	2,0	17,92	0,3		18,22
7	260494.3	Avarinio mait. blokas (1h)	vnt	2,0		110,0		110,0
Skyriuje 2					434,18	1597,91	109,41	2141,5
3 INSTALIACINIAI GAMINIAI								
1	N21-199	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,09	33,75	32,24		65,99
2	N21-206	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,03	11,25	10,7		21,95
Skyriuje 3					45,0	42,94		87,94
4 KABELIAI IR LAIDAI								
1	N21-23	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjuvio įrtaukimas į sumontuolus vamzdžius	100m	3,95	442,15	92,88	49,98	585,01
2	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjuvio ploto tiesimas linkuolul arba mediniu pagrindu, tvirtlinant apkabėlėmis	100m	0,3	38,67			38,67
4	3498-38.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	250,0		150,0		150,0
5	3498-39.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	100,0		85,0		85,0
6	3498-174.1	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH- J FE180/E30 3x1.5RE	m	60,0		103,2		103,2
7	3498-185.1	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 5x2.5RE	m	15,0		40,2		40,2
Skyriuje 4					480,82	471,28	49,98	1002,08
5 VAMZDŽIAI IR MONTAŽINIAI GAMINIAI								
1	N21-141	.iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	3,95	549,68	76,47		626,15
2	1035-54.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	180,0		46,8		46,8
3	1035-55.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	215,0		64,5		64,5
4	2520-25.1	Dėžutės potinkiniam montazui su varžteliais	vnt	1,0		2,21		2,21
5	2520-34.1	Paskirstymo dėžutės	vnt	10,0		8,9		8,9
6	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sistema	vnt	3,0	25,61	85,75		111,36

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 5					575,29	284,63		859,92
	6 ŽAIBOSAUGA IR ĮŽEMINIMAS							
1	N21P-0803	Žaibolaidžių montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant ant stogo	100m	1,5	198,24	292,5	173,31	664,05
2	N21-577	Metallinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant ant šlaitinio stogo (1 jungtis)	vnt	4,0	31,88			31,88
3	260890.1	Kontrolinė jungtis	vnt	4,0		31,8		31,8
4	N21P-0805	Metallinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro (1 jungtis)	vnt.	14,0	22,32		40,69	63,01
5	260890.2	Kryžminis sujungimas juosta-juosta	vnt	5,0		24,75		24,75
6	880070.16	Kryžminis sujungimas viela-viela	vnt	9,0		20,25		20,25
7	N21-566	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gyllo I-II gr. grunte	m	24,0	200,88	207,2	16,58	424,66
8	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0,99	735,97	225,22	37,96	999,15
9	880070.22	Antikorozinė juosta	vnt	1,0		50,0		50,0
Skyriuje 6					1189,29	851,72	268,54	2309,55
Viso žinlaraštyje 7					2925,64	4309,42	428,53	7663,59

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (2925,64)

117,03

Viso:

3042,67

4309,42

428,53

7780,62

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (2925,64+117,03)

54,47

Statinio statybos išlaidos

Viso:

3097,14

4309,42

428,53

7835,09

Statybvietės išlaidos 7.00%

548,46

Iš viso tiesioginės išlaidos

8383,55

Pridėtinės išlaidos 20.90% (2925,64+117,03)

635,92

Pelnas 2.00% (8383,55+635,92)

180,39

Iš viso netiesioginės išlaidos

816,31

Bendra vertė be PVM

9199,86

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.

1425,98

Bendra vertė be PVM su koef.

10625,84

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2231,42

Bendra vertė su PVM

12857,26

8 VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI								
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	1,0	4,32	0,26	0,06	4,64
2	2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	1,0		4,27		4,27
3	2520-6	Remeliai 1v.	vnt	1,0		0,48		0,48
4	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,1	27,83	17,24		45,07
5	N21-143	Iki 50mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,04	13,43	4,24		17,67

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	10,0		2,8		2,8
7	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	4,0		4,68		4,68
8	N21P-0329	Kabelių iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,1	1,26	6,08		7,34
9	N50-366	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas medine siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0,15	3,77		0,12	3,89
10	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	25,0		5,5		5,5
11	N50-245	Jungiamųjų, paskirstomųjų dėžučių montavimas	vnt	2,0	14,42	0,03		14,45
12	2520-25	Dėžulės polinkiniam montavimui su varžteliais	vnt	1,0		0,22		0,22
13	2520-102	Instaliacinės dėžutės 100x100x50	vnt	1,0		3,93		3,93
14	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt	1,0	2,85	0,31		3,16
15	N50-393-1	Sistemos derinimas	vnt.	1,0	43,36			43,36
Skyriuje 1					111,24	50,04	0,18	161,46
Viso žinlaraštyje 8					111,24	50,04	0,18	161,46

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (111,24)

4,45

Viso:

115,69

50,04

0,18

165,91

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (111,24+4,45)

2,07

Viso:

117,76

50,04

0,18

167,98

Statinio statybos išlaidos

7.00%

11,76

Iš viso tiesioginės išlaidos

179,74

Pridėtinės išlaidos 20.90% (111,24+4,45)

24,18

Pelnas 2.00% (179,74+24,18)

4,08

Iš viso netiesioginės išlaidos

28,26

Bendra vertė be PVM

208,0

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.

32,24

Bendra vertė be PVM su koef.

240,24

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

50,45

Bendra vertė su PVM

290,69

10 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA								
1 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA								
1	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	12,0	44,08	3,12	0,78	47,98
2	3855-95	Dūmų jutikliai, EN-54	vnt	12,0		135,84		135,84
3	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	3,0	13,17	0,78	0,19	14,14
4	2520-70	Mygtukas Plexo IP55 N/O 10A	vnt	3,0		37,8		37,8
5	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2,0	6,81	0,52	0,13	7,46
6	3855-110	Sirena LD-93 110 dB/1m	vnt	2,0		8,96		8,96
7	N50-320	Magnetinio kontakto (uždedamo) montavimas, prijungiant /LED INDIKATORIUS/	vnt.	1,0	1,79			1,79
8	3855-74	LED indikatorius	vnt	1,0		37,1		37,1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	N21-173	Kabelio iki 2,5 mm ² skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	1,55	68,76	28,46		97,22
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1,0	111,94	23,51	12,65	148,1
11	3600-41	1x2x0,8 kabeliai konvencinėms sistemoms	m	255,0		45,9		45,9
12	N21-141	.iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,55	431,39	267,17		698,56
13	1035-37	Elektrios instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12,1mm	m	155,0		31,0		31,0
14	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt	1,0	2,85	0,31		3,16
15	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1,0	27,1			27,1
Skyriuje 1					707,89	620,47	13,73	1342,09
Viso žiniaraštyje 10					707,89	620,47	13,73	1342,09

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (707,89)

Viso:

28,32

736,21 620,47 13,73 1370,41

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (707,89+28,32)

Viso:

13,18

749,39 620,47 13,73 1383,59

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.90% (707,89+28,32)

Pelnas 2.00% (1480,44+153,87)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM 1667,0

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc. 258,38

Bendra vertė be PVM su koef. 1925,38

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM 2329,71

12	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA							
1	VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS							
1	N21-392	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	1,0	18,04	1,2	10,64	29,88
2	260630.1	Valdymo spinta 600x400x250 (kompl. su elektrotechniniais įrenginiais)	vnt	1,0		700,23		700,23
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	3,0	41,4	30,0	0,22	71,62
4	N50-346	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	18,82	0,52	0,13	19,47
5	261087.1	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1~230V 3kVA	vnt	1,0		1958,0		1958,0
6	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	8,0	35,12	2,08	0,51	37,71
7	261085.1	Gaisro pavojaus mygtukas (su dėžute ir NO kontaktu)	vnt.	8,0		120,0		120,0
8	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	1,0	39,01	17,94	0,63	57,58

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	260507.1	Signalizacijos prietaisai	vnt	1,0		100,0		100,0
10	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,7	194,82	13,56		208,38
11	1035-38.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	70,0		18,2		18,2
12	N21P-0118	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,7	69,72	14,6	8,86	93,18
13	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	6,5	843,28	181,55	127,15	1151,98
14	3498-157.1	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 4x0.75	m	650,0		448,5		448,5
15	3498-184.	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E90 5x1.5RE	m	10,0		15,8		15,8
16	3498-175.1	Karščiui atsparūs kabeliai (N)HXH FE180/E30 2x1.5 (2x0.8)	m	60,0		55,8		55,8
17	D1-360	Automatinio reguliavimo sistemos derinimas	vnt	1,0	354,2			354,2
Skyriuje 1					1614,41	3677,98	148,14	5440,53
Viso žiniaraštyje 12					1614,41	3677,98	148,14	5440,53
Papildomas darbo užmokestis 4.00% (1614,41)					64,58			
Viso:					1678,99	3677,98	148,14	5505,11
Soc.draudimo išlaidos 1,79% (1614,41+64,58)					30,05			
Statinio statybos išlaidos Viso:					1709,04	3677,98	148,14	5535,16
Statybvietsės išlaidos 7.00%								387,46
Iš viso tiesioginės išlaidos								5922,62
Pridėtinės išlaidos 20.90% (1614,41+64,58)								350,91
Pelnas 2.00% (5922,62+350,91)								125,47
Iš viso netiesioginės išlaidos								476,38
Bendra vertė be PVM								6399,0
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.								991,84
Bendra vertė be PVM su koef.								7390,84
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1552,08
Bendra vertė su PVM								8942,92
Viso statinyje 1								110685,77

NEATLIKTŲ DARBŲ NUO 2022-04-01 ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr. 2020-10-07 rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 16S-27(5.6); 2022-04-22 susitarimas Nr. 16S-16(5.6)

Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbai.

Rangovas: UAB "Konsolė", įm. kodas 140582050, PVM kodas LT405820515

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, kodas 188743887, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
	1	SANDĖLIS NR.32F1P				
	6	VĖDINIMAS				
	1	OTSR-1				
2	JR1	Oro tiekimo-šalinimo agregatas L=600/600 m3/h sukomplektuotas, su automatikos bloku	vnt.	1,0	2191,0	2191,0
Skyriuje 1						2191,0
Viso žiniaraštyje 6						2191,0
Bendra vertė be PVM						2191,0
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.						339,61
Bendra vertė be PVM su koef.						2530,61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						531,43
Bendra vertė su PVM						3062,04
Statinyje 1						3062,04

OBJEKTINĖ SAMATA
NEATLIKTŲ DARBŲ NUO 2022-04-01

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT
Statinys 2 SANDĖLIS NR.33F1P

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI	31934,55		31934,55	26392,19
2	STATINIO ARCHITEKTŪRA	44897,69		44897,69	37105,53
3	VIDAUS SANTECHNIKA (VANDENTIEKIS-NUOTEKOS)	7813,71		7813,71	6457,61
5	ŠILDYMAS	2934,68		2934,68	2425,36
6	VĖDINIMAS	13690,4	3611,27	17301,67	14298,9
7	VIDAUS ELEKTROS TINKLAI	13983,89		13983,89	11556,93
8	VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI	614,92		614,92	508,2
10	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA	2294,78		2294,78	1896,51
12	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA	8907,98		8907,98	7361,97
	IŠ viso:	127072,6	3611,27	130683,87	108003,2

LOKALINĖ SAMATA

NEATLIKŲ DARBŲ NUO 2022-04-01

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr. 2020-10-07 rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 16S-27(5.6); 2022-04-22 susitarimas Nr. 16S-16(5.6)

Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbai.

Rangovas: UAB "Konsolė", įm. kodas 140582050, PVM kodas LT405820515

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, kodas 188743887, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		2 SANDĖLIS NR.33F1P						
		1 STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI						
		3 PAMATAI						
6 *		PAMATŲ ŠILTINIMAS						
13	R62P-0503	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais	100m2	0,225	92,74	39,99	0,25	132,98
14	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu /papildomas/	100m2	0,225	45,2	19,37		64,57
15	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0,225	7,91	17,49	0,02	25,42
16	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (kai sienos be angų)	100m2	0,225	113,85	102,38	1,06	217,29
19	R62P-0503	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais	100m2	0,057	23,49	10,13	0,06	33,68
20	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu /papildomas/	100m2	0,057	11,45	4,91		16,36
21	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0,057	2,0	4,43		6,43
22	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (kai sienos be angų)	100m2	0,057	28,84	25,94	0,27	55,05
Skryjuje 3					325,48	224,64	1,66	551,78
		4 SIENOS IR PERTVAROS, SĄRAMOS						
7 *		VIDINIŲ SIENŲ ŠILTINIMAS						
8	F60-3-6	Sienų šiltinimas iš vidaus termoizol. pl., įrengiant metalinį karkasą ir aplaisant gipskartonio pl. (100m2 sienos pav.) /SMÜGIAMS ATSP./	100m2	0,345	622,35	305,79	13,17	941,31
9	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų /2-AS SL./	100m2	0,345	88,99	121,72	2,19	222,9
10 *		FASADO ŠILTINIMAS						
11	R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai izoliacines plokštes, naudojant tinkuojamų fasadų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 160.00 mm	100m2	0,37	289,58	443,26	5,77	738,61

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.žm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	R62P-2409	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluksnis tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinkeliais, kai sienos su angomis	100m2	2,372	977,64	421,5	2,64	1401,78
13	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkeliu /papildomas/	100m2	1,109	222,78	95,48		318,26
14	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	2,372	83,39	184,42	0,19	268,0
15	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais	100m2	2,372	1200,23	1079,26	20,24	2299,73
18 *		COKOLIO SIENOS ŠILTINIMAS						
21	R62P-0503	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluksnis tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinklais	100m2	0,312	128,59	55,44	0,35	184,38
22	N15P-0603	Tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkeliu /papildomas/	100m2	0,312	62,67	26,86		89,53
23	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0,312	10,97	24,26	0,02	35,25
24	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (kai sienos be angų)	100m2	0,312	157,87	141,96	1,47	301,3
Skylėje 4					3855,06	2899,95	46,04	6801,05
6 STOGO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS								
1	N12-44-1	Denginių izoliacija 1 sluoksnio polietilene plėvele	100m2	2,55	120,83	140,25		261,08
2	N12P-0406	Stogų daugiasluksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 160 mm storio, ir papildomai klojant mineralinės vatos 40mm storio plokštes)	100m2	2,55	882,04	2206,26	37,13	3125,43
3	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100vnt	10,2	471,51	153,0	31,35	655,86
4	N12P-0501	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluksne, prilydant)	100m2	2,55	853,74	1674,94	29,1	2557,78
5	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt.	4,0	50,18	58,43		108,61
6 *		KARNIZINIŲ PLOKŠČIŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS						
7	R62P-1201	Lubų šiltinimas iš apačios, klijuojant (pagrindo mineralinės vatos plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm)	100m2	0,182	94,29	104,2	0,23	198,72
8	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100vnt	1,09	50,39	16,35	3,35	70,09
9	R62P-1301	Lubų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluksnis tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinkeliais	100m2	0,182	85,43	31,6	0,2	118,23
10	R62P-2413	Paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą k1=1.3	100m2	0,182	8,32	14,15	0,01	22,48

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) /UGNIAATSPARIOS/	m2	2,1	45,16	345,94	2,71	393,81
5	N9-214	Metalinų grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras	m2	9,7	138,02	2425,0	2,88	2565,9
6	656-3	Laminuotos MDP palangės 400mm pločio	m	1,0		11,43		11,43
7	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	7,0	13,95	35,91	0,52	50,38
8	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įlaisas)	vnt.	5,0	28,8	250,0	0,53	279,33
Skryjuje 2					720,9	6901,28	24,69	7646,87
3 FASADŲ APDAILA								
1	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	1,0	4,48	2,52	0,06	7,06
2	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	2,78	358,34	63,07		421,41
Skryjuje 3					362,82	65,59	0,06	428,47
4 VIDAUS APDAILA								
1 *		LUBOS						
2	N15-205	Mūrinių ir monolitinio namų lubų betoninių paviršių paruošimas dažymui	100m2	1,9614	938,53	177,64	0,52	1116,69
3	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,9614	1016,1	100,94	0,16	1117,2
4	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles /DRĖGMEI ATSP. GIPSK./	100m2	0,0852	142,45	49,19	0,4	192,04
5	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisyti gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	0,0852	21,73	3,63		25,36
6	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisyti gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	0,0852	15,62	3,63		19,25
7	N15-133	Paruošų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0852	39,42	4,39	0,01	43,82
8 *		SIENOS						
9	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis linkas	100m2	3,7135	2424,4	574,33	141,93	3140,66
10	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais /l.sk. glaistant/	100m2	3,6525	2782,0	595,48	1,36	3378,84
11 *		GRINDYS						
12	N11P-1604	Savaime išsilyginančios 2-jų komponentų epoksidinės masės grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo) , dengiant dviem sluoksniais (3,0mm)	100m2	1,6995	711,24	318,15	7,21	1036,6
13	554-72-1	Epoksidinė danga	m2	169,95		2549,25		2549,25
14	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatinomomis siūlėmis, klijuojant klijais /AKMENS MASĖS PL./	m2	37,5	739,2	466,73		1205,93
15	N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant /AKMENS MASĖS PL./	100m	0,502	107,95	103,9		211,85

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 4					8938,64	4947,26	151,59	14037,49
5) IVAIRŲS DARBAI								
1	N7-229	Metaliųjų turėklų įrengimas /NPL/	100m	0,05	22,18	653,96	0,29	676,43
2	N23-205	Batų valymo grotelių su vonele montavimas	vnt	3,0	25,11	212,05		237,16
3	N57P-5141	Stovų montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	8,0	68,81	26,88	1,36	97,05
4	520058-1	Vertikalūs apsauginiai stulpeliai (virtinami varžtais Ø159mm, 600mm(h)	vnt	8,0		1200,0		1200,0
5	F9-3	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus) /GROTOS/	l	0,0462	21,11	86,1	1,16	108,37
6	N8P-0806	Trinkelų konstrukcijų mūrijimas , kai mūras horizontaliomis ir vertikaliomis skiedinio siūlėmis	m3	0,384	141,52	54,12	1,83	197,47
Skyriuje 5					278,73	2233,11	4,64	2516,48
Viso žiniaraštyje 2					10981,47	15390,99	188,66	26561,12

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (10981,47)

Viso:

439,26

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (10981,47+439,26)

Viso:

11420,73

Statinio statybos išlaidos

15390,99

Statybvietės išlaidos 7.00%

188,66

Iš viso tiesioginės išlaidos

27204,81

Pridėtinės išlaidos 20.90% (10981,47+439,26)

1904,34

Pelnas 2.00% (29109,15+2386,93)

29109,15

Iš viso netiesioginės išlaidos

2386,93

629,92

3016,85

Bendra vertė be PVM

32126,0

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.

4979,53

Bendra vertė be PVM su koef.

37105,53

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

7792,16

Bendra vertė su PVM

44897,69

3) VIDAUS SANTECHNIKA (VANDENTIEKIS-NUOTEKOS)								
1) PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS (V2)								
1	N16-4-1	Vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	40,0	480,26	34,68	75,36	590,3
2	N16-3-1	Vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	5,0	54,66	4,07	8,64	87,37
3	980-20.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	2,0		40,62		40,62
4	979-46.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	38,0		409,64		409,64
5	979-42.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	5,0		47,9		47,9
6	88003001,1	Pilieninių vamzdžių fasoninės dalys 2	kompl.	1,0		298,29		298,29
7	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	10,0	127,52	402,5	1,33	531,35
8	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų, kurių D 50mm, prijung.	kompl.	10,0	101,79	503,8		605,59
9	N16-44	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš., kai privir.objekte	vnt	2,0	67,04	47,91		114,95

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	2014-11.1	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt	1,0		113,0		113,0
11	880030.1	Elektrifikuota flanšinė ketinė sklendė d100	vnt	1,0		1208,0		1208,0
12	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	2,0	11,53			11,53
13	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 100 mm	vnt.	1,0	4,69		0,04	4,73
14	1005-154.1	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)	vnt	1,0		96,0		96,0
15	1005-14	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 100	vnt	1,0		74,0		74,0
16	979-117.1	Plieninių vamzdžių perėjimai 89/108	vnt	1,0		56,0		56,0
17	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	1,0	8,51	0,48		8,99
18	981-21.1	Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60	m	1,0		1,95		1,95
19	N18-105	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	1,0	2,64	28,13		30,77
20	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1,0	3,95	0,09		4,05
21	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	1,0		2,95		2,95
22	R17-86	Atramų įrengimas vamzdinams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt	1,0	11,65	35,21	6,25	53,11
23	R63P-3105	Plieninių dėklų vamzdžiams per atliktas pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo daugiau 100 mm iki 150	vnt.	4,0	15,07	50,32	0,34	65,73
24	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,45	44,04	0,21	2,54	46,79
25	N22P-0705	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	100m	0,45	11,24	10,58		21,82
Skyriaus 1					944,6	3466,33	94,5	4505,43
2 VIDAUS LIETAUS NUOTEKOS (L1)								
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	8,0	35,83	8,92		44,75
2	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.)	vnt	5,0		26,25		26,25
3	1030-41	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	3,0		7,5		7,5
4	88003002,2	PVC fasoninės dalys 2	kompl.	1,0		20,0		20,0
5	N17-14	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0	14,96	65,0		79,96
6	N17-13	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0	4,21	45,0		49,21
7	N16P-1407	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,08	4,44	0,76		5,2
8	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermizavimas	vnt	1,0	16,07	42,42		58,49

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	1033-103	Protarpinis 160, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	1,0		15,75		15,75
10	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų /DÉKLUI/	100m	0,015	1,41			1,41
11	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	1,5		20,6		20,6
12	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose	km	0,0015	3,84		8,71	12,55
13	N23-1	Srėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	0,22	3,78	2,51		6,29
Skyriuje 2					84,54	254,71	8,71	347,96
Viso žiniaraštyje 3					1029,14	3721,04	103,21	4853,39

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (1029,14)

Viso:

41,17

1070,31

3721,04

103,21

4894,56

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (1029,14+41,17)

Viso:

19,16

1089,47

3721,04

103,21

4913,72

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

343,96

Iš viso tiesioginės išlaidos

5257,68

Pridėtinės išlaidos 20,90% (1029,14+41,17)

223,69

Pelnas 2.00% (5257,68+223,69)

109,63

Iš viso netiesioginės išlaidos

333,32

Bendra vertė be PVM

5591,0

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.

866,61

Bendra vertė be PVM su koef.

6457,61

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1356,1

Bendra vertė su PVM

7813,71

5 ŠILDYMAS								
1 ŠILDYMO SISTEMA								
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas	vnt.	9,0	127,41	5,82	1,53	134,76
2	490301.1	Plieninis panelinis radiatorius lygiu paviršiumi, be konvekcinių elementų, šoninių gaubtų ir viršulinių grotelių, pagamintas iš šlapiuoto lakštinio plieno, su apatiniu pajungimu (sandelis 33F1p)	kompl.	9,0		584,01		584,01
3	N16-61	Įmovinių ventilių, čiurpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	21,0	83,25	1,76		85,01
4	2059-10.1	Termostatinis daviklis RA 2990	vnt	9,0		171,63		171,63
5	880050.3	H uždarymo ventiliai	vnt	9,0		74,25		74,25
6	2003-3.1	Rutuliniai ventiliai diam. 3/4", izoliuoti	vnt	2,0		12,26		12,26
7	2060-82.3	Automat. balansavimo ventiliai DN 20, 1.5m kap. vamzdelis /slėgio perkryčio reguliatorius, su šilumine izoliacija/	vnt	1,0		85,31		85,31
8	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	1,0	24,64	0,51		25,15
9	2045-80.1	Nereg. kolektoriai 9 ž	vnt	1,0		111,95		111,95
10	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	1,0	8,96	36,07	0,11	45,14
14	880050.8	PE fasoninės dalys 2	kompl.	1,0		60,0		60,0
15	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	20,0	154,11	8,63		162,74

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	979-32.1	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26,9x2.60	m	20,0		33,4		33,4
17	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,1	12,56	0,38		12,94
18	897-180.1	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	10,0		40,5		40,5
19	880050.5	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys 1	kompl.	1,0		20,0		20,0
20	N15-188	Metaliinių iki 50mm skersmens vamzdžių antikorozinis dažymas du kartus	100m2	0,0085	4,41	1,19		5,6
21	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	2,1	102,76	1,0	11,87	115,63
22	R63P-3402	Šildymo sistemos balansavimas, projeklinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)	vnt.	9,0	6,45			6,45
Skryčiuje 1					524,55	1248,67	13,51	1786,73
Viso žinlaraštyje 5					524,55	1248,67	13,51	1786,73
Papildomas darbo užmokeslis 4.00% (524,55)					20,98			
Viso:					545,53	1248,67	13,51	1807,71
Soc.draudimo išlaidos 1.79% (524,55+20,98)					9,76			
Statinio statybos išlaidos Viso:					555,29	1248,67	13,51	1817,47
Statybvietės išlaidos 7.00%								127,22
Iš viso tiesioginės išlaidos								1944,69
Pridėtinės išlaidos 20.00% (524,55+20,98)								114,02
Pelnas 2.00% (1944,69+114,02)								41,17
Iš viso netiesioginės išlaidos								155,19
Bendra vertė be PVM								2099,88
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.								325,48
Bendra vertė be PVM su koef.								2425,36
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								509,32
Bendra vertė su PVM								2934,68

6 VĖDINIMAS								
1 OTŠR-2								
1	N20-957	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	kompl.	1,0	100,35	2,92	100,0	203,27
3	N20P-0702	Užmaunamų gobtuvų montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo iki 160 mm /STOGELIS/	vnt.	1,0	5,11			5,11
4	484728.2	Šlogelis d160 su tinkleliu	vnt	1,0		17,85		17,85
5	N20-935	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4,0	31,18	0,76	0,4	32,34
6	260994.5	Triukšmo slopintuvai d160, L-900	vnt.	2,0		71,4		71,4
7	880060.3	Triukšmo slopintuvai d160, L-600	vnt.	2,0		59,5		59,5
8	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	13,0	46,79	0,49	0,96	48,24
9	880060.61	Oro uždarymo sklendės d160 su pavara	vnt	2,0		180,38		180,38
10	880060.8	Oro reguliavimo sklendės d100	vnt	3,0		23,7		23,7

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
11	880060.9	Ugnies vožtuvai UVA 30 100 70	vnt	5,0		230,0		230,0
12	880060.10	Ugnies vožtuvai UVA 30-160-70	vnt	3,0		150,0		150,0
13	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0	8,87			8,87
14	484736.1	Difuzoriai d100	vnt	3,0		8,97		8,97
15	N20-506	Ivairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas	vnt	10,0	79,3	1,7		81,0
16	260186.11	Grotelės 600-300(200) lauko	vnt	1,0		64,0		64,0
17	8800600.13	Grotelės 425-85(75)	vnt	4,0		85,0		85,0
18	880060.15	Grotelės 225-85(75)	vnt	1,0		15,22		15,22
19	88006001	Grotelės 200-(100)(150)200	vnt	4,0		180,0		180,0
20	N20P-0101	Plieninių sraiginių ortaklių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	65,0	291,2	6,18	85,19	382,57
21	1072-26.1	Spiraliniai ortakiai d100, L-3000	m	15,0		77,7		77,7
22	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	50,0		414,5		414,5
23	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	0,6	3,76	0,15	0,79	4,7
24	484712.1	Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai	m ²	0,96		26,02		26,02
25	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0,082	36,6	0,85		37,45
26	750-22.1	Lamelių dembliai su al. folija 5000x1000x50mm	m ²	8,2		53,3		53,3
27	N26P-0233	Stačiakampių kanalų izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštelėmis, kai kanalo perimetras daugiau 1000mm iki 2400mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0,011	4,56	0,01		4,57
28	572509.1	Kaučiukinė izoliacija, dembliai s-20mm	m ²	1,1		16,61		16,61
29	N26-122	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštinu metalu, gaminant detales	100m ²	0,0045	2,94	12,16		15,1
30	880060.16	Cinkuotos skardos ortaklių fasoninės dalys OTŠR-2	kompl.	1,0		250,0		250,0
31	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	10,0	67,58	206,62	200,0	474,2
32	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	86,02			86,02
Skyriuje 1					764,26	2155,99	387,34	3307,59
2 OT-1								
1	N20-957	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m ³ /h, montavimas	kompl.	1,0	100,35	2,92	100,0	203,27
3	N20-935	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1,0	7,8	0,19	0,1	8,09
4	880060.3	Triukšmo slopintuvai d160, L-600	vnt.	1,0		29,75		29,75

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (ršlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	3,0	10,8	0,11	0,22	11,13
6	880060.61	Oro uždarymo sklendės d160 su pavara	vnt	1,0		90,19		90,19
7	880060.81	Atbulinės traukos sklendė d160	vnt	1,0		36,8		36,8
8	880060.10	Ugnies vožtuvai UVA 30-160-70	vnt	1,0		50,0		50,0
9	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1,0	7,93	0,17		8,1
10	88006001	Grotelės 200-(100)(150)200	vnt	1,0		45,0		45,0
11	N20P-0101	Plieninių sraigtnių ortakų montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	7,0	31,36	0,67	9,17	41,2
12	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	7,0		58,03		58,03
13	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,017	7,59	0,18		7,77
14	750-22.1	Lamelų dembliai su al. folija 5000x1000x50mm	m2	1,7		11,05		11,05
15	880060.18	Cinkuotos skardos ortakų fasoninės dalys OT-1	kompl.	1,0		20,0		20,0
16	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,004	0,19	0,71		0,9
17	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,004	0,17	0,64		0,81
18	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	2,0	13,52	41,33	40,0	94,85
19	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	43,01			43,01
Skyriuje 2					222,72	387,74	149,49	759,95
3 OT-1.1								
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	kompl.	1,0	9,5	144,23	0,05	153,78
2	N20-928	Kasėlinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0	6,0	61,4	0,07	67,47
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2,0	7,2	0,08	-0,45	7,43
4	880060.89	Atbulinės traukos sklendė d160	vnt	1,0		7,4		7,4
5	880060.10	Ugnies vožtuvai UVA 30-160-70	vnt	1,0		50,0		50,0
6	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1,0	7,93	0,17		8,1
7	88006001	Grotelės 200-(100)(150)200	vnt	1,0		45,0		45,0
8	N20P-0101	Plieninių sraigtnių ortakų montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	7,0	31,36	0,67	9,17	41,2
9	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	7,0		58,03		58,03

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,058	25,89	0,6		26,49
11	750-22.1	Lamelių dembliai su al. folija 5000x1000x50mm	m2	5,8		37,7		37,7
12	880060.19	Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys OT-1.1	kompl.	1,0		20,0		20,0
13	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,004	0,19	0,71		0,9
14	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,004	0,17	0,64		0,81
15	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	2,0	13,52	41,33	40,0	94,85
16	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	43,01			43,01
Skyriuje 3					144,77	467,96	49,44	662,17
4 OŠ-1, OŠ-1.1								
1	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	vnt.	2,0	93,18	4,75	63,6	161,53
2	260207.1	Stoginis sprogimui saugaus išpildymo ištraukimo ventiliatorius L=277 m³/h; P=150Pa kompl. su dažnio keitikliu ir kaminėliu	vnt	2,0		3170,0		3170,0
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0	10,8	0,11	0,22	11,13
4	880060.81	Atbulinės traukos sklendė d160	vnt	2,0		73,6		73,6
5	88006002	Oro srauto reguliavimo sklendės d125	vnt	1,0		8,1		8,1
6	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampaotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1,0	7,93	0,17		8,1
7	8800600.23	Grotelės 525-85(75)	vnt	1,0		23,8		23,8
8	N20P-0101	Plieninių sraigčių ortakio montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	10,0	29,57	0,95	13,11	43,63
9	1072-27	Spiraliniai ortakiai d125, L-3000	m	4,0		25,92		25,92
10	1072-29	Spiraliniai ortakiai d160, L-3000	m	6,0		49,74		49,74
11	880060.27	Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys OŠ	kompl.	1,0		30,0		30,0
12	88006003	Metalinis tinklėlis d125	vnt	1,0		5,0		5,0
13	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,047	2,25	8,36		10,61
14	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,047	1,99	7,51		9,5
15	R23-50	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius /ORTAKIUS/	vnt	2,0	13,52	41,33	40,0	94,85
16	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	43,01			43,01

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 4					202,25	3449,34	116,93	3768,52
	5 NATŪRALUS VĖDINIMAS NOŠ-1							
1	N20P-0101	Plieninių sraigtinių ortaklių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	2,0	5,91	0,19	2,62	8,72
2	1072-26.1	Spiraliniai ortakiai d100, L-3000	m	2,0		10,36		10,36
3	88006003,2	Metalinis tinktelis d100	vnt	1,0		3,7		3,7
4	N20-592	Deflektorių montavimas ant stogų , kai deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm	vnt	1,0	36,34	45,18	10,0	91,52
5	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,0063	0,3	1,12		1,42
6	N15P-0706	Paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,0063	0,27	1,01		1,28
Skyriuje 5					42,82	61,56	12,62	117,0
Viso žiniaraštyje 6					1376,82	6522,59	715,82	8615,23

Papildomas darbo užmokesis 4.00% (1376,82)

55,07

Viso:

1431,89

6522,59

715,82

8670,3

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (1376,82+55,07)

Viso:

25,63

6522,59

715,82

8695,93

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

808,72

Iš viso tiesioginės išlaidos

9304,65

Pridėtinės išlaidos 20.90% (1376,82+55,07)

299,27

Pelnas 2.00% (9304,65+299,27)

192,08

Iš viso netiesioginės išlaidos

491,35

Bendra vertė be PVM

9796,0

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.

1518,38

Bendra vertė be PVM su koef.

11314,38

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM

13690,4

7 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI								
1 KOMPLEKTINIAI ĮRENGINIAI								
1	N21-563	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 72 vnt)	vnt	1,0	121,86		0,13	121,99
2	260811.1	IP31 modul. paskirstymo skydeliai 72 M	vnt	1,0		88,24		88,24
3	N21-562	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt	1,0	94,08		0,13	94,21
4	260811.2	IP 40 virštink. modul. paskirstymo skydeliai 36-M	vnt	1,0		45,0		45,0
5	880070.20	Elektros aparatai ir prietaisai	vnt	38,0		386,46		386,46
6	N21-257	Trifazių elektros skaitiklių montavimas ant paruošto pagrindo	100vnt	0,01	7,67	69,04		76,71
7	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų /FOTO RELĖ/	vnt	1,0	8,96	49,15		58,11

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8	N21-389	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų /VIRŠJTAMPIŲ RIBOTUVAI/	vnt.	1,0	17,92	160,25		178,17
9	N21-588	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas skyduose	vnt	1,0	10,42	295,52	0,13	306,07
10	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų /LAIKO RELÉ/	vnt	1,0	13,44	49,19		62,63
11	N21P-0409	Įlampų žeminančių iki 250 VA galios transformatorių dėžių montavimas	vnt.	3,0	30,64	316,56	0,4	347,6
12	N21-548	Iki 100 A galios automatinį jungiklį montavimas spintose /SKYDE SS-1/	vnt	1,0	13,8	10,0	0,07	23,87
Skyriuje 1					318,79	1469,41	0,86	1789,06
2 ŠVIESTUVAI								
1	N21-228	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,18	172,48	526,02	63,16	761,66
2	N21-242	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,02	39,35	56,02		95,37
3	2910.1	Liūminescencinės lempos	1vnt	0,04		83,69		83,69
4	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių /LED/	vnt.	11,0	56,16	275,0	0,58	331,74
5	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,03	16,59	87,58		106,17
6	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų	vnt	4,0	35,84	0,61		36,45
7	260494.3	Avarinio mait. blokas (1h)	vnt	4,0		220,0		220,0
Skyriuje 2					322,42	1248,92	63,74	1635,08
3 INSTALIACINIAI GAMINIAI								
1	N21-199	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,07	26,25	25,08		51,33
2	N21-206	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06	22,5	21,39		43,89
Skyriuje 3					48,75	46,47		95,22
4 KABELIAI IR LAIDAI								
1	N21-23	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	6,35	710,79	149,31	80,35	940,45
2	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0,45	58,0			58,0
3	3498-37.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 2x1.5	m	20,0		8,2		8,2

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Malo vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	3498-38.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	400,0		240,0		240,0
5	3498-39.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	150,0		127,5		127,5
6	3498-198.1	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x2.5	m	20,0		27,6		27,6
7	3498-288	1kV galios variniai kabeliai 5x4	m	15,0		32,7		32,7
8	3498-174.1	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH- J FE180/E30 3x1.5RE	m	60,0		103,2		103,2
9	3498-185	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 5x2.5RE	m	15,0		40,2		40,2
Skyriuje 4					768,79	728,71	80,35	1577,85
5 VAMZDŽIAI IR MONTAŽINIAI GAMINIAI								
1	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	8,2	882,78	120,04		982,82
2	N21-142	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,15	49,48	2,96		52,44
3	1035-54.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15,5mm	m	450,0		117,0		117,0
4	1035-55.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20,1mm	m	170,0		51,0		51,0
5	1035-56	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 32/24,6mm	m	15,0		6,9		6,9
6	2520-25.1	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	1,0		2,21		2,21
7	2520-34.1	Paskirstymo dėžutės	vnt	10,0		8,9		8,9
8	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sistema	vnt	1,0	8,54	28,58		37,12
Skyriuje 5					920,8	337,59		1258,39
6 ŽAIBOSAUGA IR ĮŽEMINIMAS								
1	N21P-0803	Žaibolaidžių montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant ant stogo	100m	1,0	132,16	195,0	115,54	442,7
2	N21-577	Metaliųjų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant ant slatino stogo (1 jungtis)	vnt	4,0	31,88			31,88
3	260890.1	Kontrolinė jungtis	vnt	4,0		31,8		31,8
4	N21P-0805	Metaliųjų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro (1 jungtis)	vnt	14,0	22,32		40,69	63,01
5	260890.2	Kryžminis sujungimas juosta-juosta	vnt	5,0		24,75		24,75
6	880070.16	Kryžminis sujungimas viela-viela	vnt	9,0		20,25		20,25
7	N21-566	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte	m	24,0	200,88	207,2	16,58	424,66
8	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0,83	617,02	188,82	31,82	837,66

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	880070.22	Antikoroziinė juosta	vnt	1,0		50,0		50,0
Skyriuje 6					1004,26	717,82	204,63	1926,71
Viso žiniaraštyje 7					3383,81	4548,92	349,58	8282,31
Papildomas darbo užmokeskis 4.00% (3383,81)					135,35			
Viso:					3519,16	4548,92	349,58	8417,66
Soc.draudimo išlaidos 1.79% (3383,81+135,35)					62,99			
Statinio statybos išlaidos					3582,15	4548,92	349,58	8480,65
Statybvietės išlaidos 7.00%								593,65
Iš viso tiesioginės išlaidos								9074,3
Pridėtinės išlaidos 20,90% (3383,81+135,35)								735,5
Pelnas 2.00% (9074,3+735,5)								196,2
Iš viso netiesioginės išlaidos								931,7
Bendra vertė be PVM								10006,0
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.								1550,93
Bendra vertė be PVM su koef.								11556,93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2426,96
Bendra vertė su PVM								13983,89

8 VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI								
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	1,0	4,32	0,26	0,06	4,64
2	2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	1,0		4,27		4,27
3	2520-6	Rėmeliai 1v.	vnt	1,0		0,48		0,48
4	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,1	27,83	17,24		45,07
5	N21-143	Iki 50mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,3	100,76	31,86		132,62
6	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	10,0		2,8		2,8
7	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	30,0		35,1		35,1
8	N21P-0329	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,35	4,39	21,27		25,66
9	3600-59	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	10,0		2,2		2,2
10	N50-245	Jungiamųjų, paskirstomųjų dėžučių montavimas	vnt	4,0	28,83	0,05		28,88
11	2520-25	Dėžutės polinkiniam montažui su varžteliais	vnt	1,0		0,22		0,22
12	2520-102	Instaliacinės dėžutės 100x100x50	vnt	2,0		9,08		9,08
13	3855-59	Dėžutė su 1 LSA-Plius plintu	vnt	1,0		10,04		10,04
14	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt	1,0	2,85	0,31		3,16
15	N50-393-1	Sistemos derinimas	vnt.	1,0	43,36			43,36
Skyriuje 1					212,34	135,18	0,06	347,58
Viso žiniaraštyje 8					212,34	135,18	0,06	347,58
Papildomas darbo užmokeskis 4.00% (212,34)					8,49			

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Viso:			220,83	135,18	0,06	356,07
		Soc.draudimo išlaidos 1.79% (212,34+8,49)			3,95			
		Statinio statybos išlaidos		Viso:	224,78	135,18	0,06	360,02
		Statybvietės išlaidos 7.00%						25,2
		Iš viso tiesioginės išlaidos						385,22
		Pridėtinės išlaidos 20.90% (212,34+8,49)						46,15
		Pelnas 2.00% (385,22+46,15)						8,63
		Iš viso netiesioginės išlaidos						54,78
								440,0
								68,2
								508,2
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						106,72
								614,92

		10 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA						
		1 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA						
1	N50-303	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0	22,08	0,52	0,13	22,73
2	3855-28	Konvencinė 8 zonų centralė	vnt.	1,0		316,28		316,28
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2,0	8,6	20,28	0,13	29,01
4	3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt.	2,0		19,76		19,76
5	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	10,0	36,74	2,6	0,64	39,98
6	3855-95	Dūmų jutikliai, EN-54	vnt.	10,0		113,2		113,2
7	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	3,0	13,17	0,78	0,19	14,14
8	2520-70	Mygtukas Plexo IP55 N/O 10A	vnt.	3,0		37,8		37,8
9	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2,0	6,81	0,52	0,13	7,46
10	3855-110	Sirena LD-93 110 dB/1m	vnt.	2,0		8,96		8,96
11	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0	4,75	0,52	0,13	5,4
12	3855-107	Išorinė sirena su akumuliatoriumi	vnt.	1,0		25,08		25,08
13	N50-320	Magnetinio kontakto (uždedamo) montavimas, prijungiant /LED INDIKATORIUS/	vnt.	1,0	1,79			1,79
14	3855-74	LED indikatorius	vnt.	1,0		37,19		37,19
15	N21-173	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	1,2	53,23	22,03		75,26
16	3600-41	1x2x0.8 kabeliai konvencinėms sistemoms	m	120,0		21,6		21,6
17	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,2	333,98	206,83		540,81
18	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm	m	120,0		24,0		24,0
19	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas priešgaisrine sandarinimo medžiaga	vnt.	1,0	2,85	0,31		3,16
20	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1,0	27,1			27,1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	1				511,1	858,26	1,35	1370,71
	10				511,1	858,26	1,35	1370,71
		Papildomas darbo užmokestis 4.00% (511,1)			20,44			
		Viso:			531,54	858,26	1,35	1391,15
		Soc.draudimo išlaidos 1.79% (511,1+20,44)			9,51			
		Statinio statybos išlaidos			541,05	858,26	1,35	1400,66
		Statybvietės išlaidos 7.00%						98,05
		Iš viso tiesioginės išlaidos						1498,71
		Pridėtinės išlaidos 20.90% (511,1+20,44)						111,09
		Pelnas 2.00% (1498,71+111,09)						32,2
		Iš viso netiesioginės išlaidos						143,29
								1642,0
								254,51
								1896,51
								398,27
								2294,78

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM

	12	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA						
	1	VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS						
1	N21-392	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	1,0	18,04	1,2	10,64	29,88
2	260630,1	Valdymo spinta 600x400x250 (kompl. su elektrotechiniais įrenginiais)	vnt	1,0		700,48		700,48
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	3,0	41,4	30,0	0,22	71,62
4	N50-346	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	18,82	0,52	0,13	19,47
5	261087,1	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1~230V 3kVA	vnt	1,0		1958,0		1958,0
6	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	10,0	43,9	2,6	0,64	47,14
7	261085,1	Gaisro pavojaus mygtukas (su dėžute ir NO kontaktu)	vnt.	10,0		150,0		150,0
8	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	1,0	39,01	17,94	0,63	57,58
9	260507,1	Signalizacijos prietaisai	vnt	1,0		100,0		100,0
10	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,6	166,99	11,61		178,6
11	1035-38.1	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	60,0		15,6		15,6
12	N21P-0118	Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,6	59,76	12,52	7,59	79,87
13	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	6,5	843,28	181,55	127,15	1151,98
14	3498-157.1	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 4x0.75	m	650,0		448,5		448,5
15	3498-184.	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E90 5x1.5RE	m	10,0		15,8		15,8
16	3498-175.1	Karščiui atsparūs kabeliai (N)HXH FE180/E30 2x1.5 (2x0.8)	m	50,0		46,5		46,5
17	D1-360	Automatinio reguliavimo sistemos derinimas	vnt	1,0	354,2			354,2

NEATLIKTŲ DARBŲ NUO 2022-04-01 ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr. 2020-10-07 rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 16S-27(5.6), 2022-04-22 susitarimas Nr. 16S-16(5.6)

Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbai.

Rangovas: UAB "Konsole", įm. kodas 140582050, PVM kodas LT405820515

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, kodas 188743887, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
	2	SANDĖLIS NR.33F1P				
	6	VĖDINIMAS				
	1	OTŠR-2				
2	IR2	Oro tiekimo-šalinimo agregatas L=370/370 m3/h sukomplektuotas, su automatikos bloku	vnt.	1,0	1535,0	1535,0
Skyriuje 1						1535,0
	2	OT-1				
2	IR3	Oro tiekimo įrenginys L=235 m3/h sukomplektuotas, su automatikos bloku	vnt.	1,0	1049,0	1049,0
Skyriuje 2						1049,0
Viso žiniaraštyje 6						2584,0
Bendra vertė be PVM						2584,0
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.						400,52
Bendra vertė be PVM su koef.						2984,52
Pridėtinės vertės mokestis 21,00%						626,75
Bendra vertė su PVM						3611,27
Statinyje 2						3611,27

OBJEKTINĖ SĄMATA
NEATLIKTŲ DARBŲ NUO 2022-04-01

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTŲ IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT
Statiny's 3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
14	LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI	15461,31		16461,31	12777,94
15	LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI	9484,49		9484,49	7838,42
17	LAUKO ŠILUMOS TINKLAI	7350,59		7350,59	6074,87
18	LAUKO ŠILUMOS TINKLAI IŠ PASTATO Nr.32F1p IKI PASTATO Nr.33F1p	184,88		184,88	152,79
20	LAUKO ELEKTROS TINKLAI	3816,72		3816,72	3154,31
21	LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI	49,49		49,49	40,9
22	KITI LAUKO KOMUNIKACIJŲ DARBAI /GSS/	1956,57		1956,57	1617,0
24	APLINKOS TVARKYMAS	95561,67		95561,67	76976,59
	Iš viso:	133865,72		133865,72	110632,82

LOKALINĖ SAMATA
NEATLIKTŲ DARBŲ NUO 2022-04-01

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr. 2020-10-07 rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 16S-27(5.6), 2022-04-22 susitarimas Nr. 16S-16(5.6)

Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato Nr. 32F1p kapitalinio remonto ir sandėliavimo paskirties pastato Nr. 33F1p rekonstravimo Liepojos g. 5, Klaipėdoje, keičiant pastatų paskirtį į specialiąją statybos darbai.

Rangovas: UAB "Konsolė", įm. kodas 140582050, PVM kodas LT405820515

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, kodas 188743887, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		3 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS						
		14 LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI						
		1 LAUKO VANDENTIEKIS						
1	N22-117	Vamzdynai iš polietilėninių D iki 100mm vamzdžių	m	99,0	340,16	9,4	49,21	398,77
2	N22-118	Vamzdynai iš polietilėninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių	m	7,5	32,21	2,81	3,73	38,75
3	1020-72.1	PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 110x6.6	m	130,0		773,5		773,5
4	1020-75	PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 160x9.5	m	7,5		101,25		101,25
5	N22-265	Polietilėninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas	10 vnt.	0,4	20,88			20,88
6	1024-31.1	Alkūnės PE 100 SDR 11, d 110mm	vnt	4,0		155,8		155,8
9	N22-547	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt.	1,0	6,61			6,61
10	1005-67.1	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100	vnt	1,0		115,0		115,0
11	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas	vnt	1,0	26,4	7,56		33,96
12	2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt	1,0		120,0		120,0
13	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	4,0	30,53			30,53
14	1005-154	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107,2-115,1)	vnt	4,0		480,0		480,0
16	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	15,0	257,73	170,89		428,62
17	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose	km	0,1065	427,01		1059,01	1486,02
18	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	16,07	16,48		32,55
19	1033-100.1	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0		12,5		12,5
20	1033-101.1	Protarpinis 110, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	1,0		18,95		18,95
22	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	100m	0,99	44,69	46,55		91,24

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
23	N1-134	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5m atstumu	l. m3	0,1			80,37	80,37
24	N1-135	Kiekvieniems sekančioms 5m, perstumiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais, pridėti prie N1-134 k4=19,0	l. m3	0,1			381,79	381,79
25	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	1,0	84,25		80,7	164,95
26	F27-4-3	10 cm dv sluoksnių asfaltbetonio dangą, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis	100m2	1,44	123,71	4129,54	542,22	4795,47
Skiriuje 1					1410,25	6160,23	2197,03	9767,51
Viso žinlaraštyje 14					1410,25	6160,23	2197,03	9767,51

Papildomas darbo užmokeskis 4.00% (1410,25)

56,41

Viso:

1466,66

6160,23

2197,03

9823,92

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (1410,25+56,41)

Viso:

26,25

6160,23

2197,03

9850,17

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

10539,68

Pridėtinės išlaidos 20.90% (1410,25+56,41)

306,54

Pelnas 2.00% (10539,68+306,54)

216,93

Iš viso netiesioginės išlaidos

523,47

Bendra vertė be PVM

11063,15

Indeksavimo koeficientas 15,6 proc.

1714,79

Bendra vertė be PVM su koef.

12777,94

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2683,37

Bendra vertė su PVM

15461,31

15 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI								
1 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI								
1	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdinams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose	km	0,005	20,05		69,12	89,17
2	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,05	5,86			5,86
4	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	5,0		39,75		39,75
6	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	0,6	135,63	280,65	52,3	468,58
7	2050,1	Ketaus liukai	vnt	1,0		189,82		189,82
8	N23-195	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas	vnt	1,0	34,05			34,05
9	1033-31.1	PP valymo ir apž. II tipo šul.dugnai, deš. ir kair. atš., 110x110, 315mm gofr. šulin.	vnt	1,0		95,0		95,0
10	1033-50.1	Gofruoti vamzdžiai be movų 315x1250 (išor. nuotek.)	vnt	1,0		49,82		49,82

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
11	88014001	Kalvas ketaus dangtis su teleskopu 315x375 (išor. nuotek.)	vnt	1,0		140,0		140,0
12	1033-100.1	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0		12,5		12,5
13	1033-102.1	Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1,0		7,25		7,25
14	N23-202	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras	100m	0,15	313,88	34,79		348,67
15	N23-203	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu montavimas	vnt	1,0	8,37	4,8		13,17
16	88014002	Polimerbetoninis lietaus surinkimo latakas b-21,0/15,0(vid.)cm, h-38cm su nešvarumų surinkimo indu su išėjimu d110, ket. grotelėmis (l=15m)	kompl.	1,0		3990,0		3990,0
17	N21P-0124	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt.	1,0	2,39	20,64	0,05	23,08
18	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1,0	6,38	45,67		52,05
20	N24-268	Iki 150 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,05	5,56	0,45	1,25	7,26
21	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	0,05	2,83		7,38	10,21
22	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	0,77	13,23	31,27		44,5
23	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)	vnt.	2,0	318,8	10,4	41,28	370,48
Skyriuje 1					867,03	4952,81	171,38	5991,22
Viso žiniaraštyje 15					867,03	4952,81	171,38	5991,22

Papildomas darbo užmokestis 4.00% (867,03)

34,68

Viso:

901,71

4952,81

171,38

6025,9

Soc.draudimo išlaidos 1.79% (867,03+34,68)

16,14

Viso:

917,85

4952,81

171,38

6042,04

Statinio statybos išlaidos

422,94

Statybvietsės išlaidos 7.00%

6464,98

Iš viso tiesioginės išlaidos

188,46

Pridėtinės išlaidos 20.90% (867,03+34,68)

133,07

Pelnas 2.00% (6464,98+188,46)

321,53

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM

6786,51

Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.

1051,91

Bendra vertė be PVM su koef.

7838,42

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1646,07

Bendra vertė su PVM

9484,49

17	LAUKO ŠILUMOS TINKLAI							
1	MONTAVIMO DARBAI							
1	N24-203	80 mm skersmens kvartalinių vamzdynų montavimas, kai vamzdžiai ir fasoninės dalys izoliuotos pramoniniu būdu	m	13,97	415,13	24,51	52,09	491,73
2	968-106	.89/160 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais	m	13,97		447,04		447,04
10	N26-10	Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas segmentais iš plokščių /pažeistos izoliacijos atstatymas/	m3	4,0	565,44	227,3		792,74

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
11	968-467	Puolplascio paketas jungtims Nr.4 DN80/160	vnt	4,0		80,0		80,0
12	N24P-0612	Šilumos tiekimo tinklų kontrolės sistemos laidų, įlietų termoizoliacijoje, montavimas vamzdžių sandūrose (sandūra)	vnt.	15,0	165,31	92,79		258,1
Skyriuje 1					1145,88	871,64	52,09	2069,61
2 VAMZDYNAI PASTATE								
1	N16-4-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	15,0	979,78	13,0	28,26	1021,04
2	979-46	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88,9x3,6	m	15,0		225,0		225,0
3	260975-	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys 3	kompl.	1,0		140,9		140,9
4	N15-189	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,02	23,1	3,1		26,2
5	N26-220	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,15	153,17	1,01		154,18
6	897-229	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 100mm	m	15,0		489,0		489,0
7	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,15	71,14	0,07	0,85	72,06
Skyriuje 2					1227,19	872,08	29,11	2128,38
Viso žiniaraštyje 17					2373,07	1743,72	81,2	4197,99
Papildomas darbo užmokeskis 4.00% (2373,07)					94,92			
Viso:					2467,99	1743,72	81,2	4292,91
Soc.draudimo išlaidos 1.79% (2373,07+94,92)					44,18			
Statinio statybos išlaidos Viso:					2512,17	1743,72	81,2	4337,09
Statybvielės išlaidos 7.00%								303,6
Iš viso tiesioginės išlaidos								4640,69
Pridėtinės išlaidos 20.90% (2373,07+94,92;								515,81
Pelnas 2.00% (4640,69+515,81)								103,13
Iš viso netiesioginės išlaidos								618,94
Bendra vertė be PVM								5259,63
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.								815,24
Bendra vertė be PVM su koef.								6074,87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1275,72
Bendra vertė su PVM								7350,59

18 LAUKO ŠILUMOS TINKLAI IŠ PASTATO Nr.32F1p IKI PASTATO Nr.33F1p								
1 MONTAVIMO DARBAI								
3	N16P-1103	Plastikinių termoizol. vamzd. jungiamųjų iki 50 mm skersmens detalių montavimas	vnt.	4,0	35,84			35,84
4	2045-443	Jungtis išoriniu sriegiu 25x3/4"	vnt	2,0		30,0		30,0
5	650-76-	Guminis sandarik. 25+32/125	vnt	2,0		30,0		30,0
6	3830-16-	Dvigubas laikiklis 25/20	vnt	2,0		16,0		16,0
Skyriuje 1					35,84	76,0		111,84
Viso žiniaraštyje 18					35,84	76,0		111,84
Papildomas darbo užmokeskis 4.00% (35,84)					1,43			
Viso:					37,27	76,0		113,27

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Malo vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Viso žiniaraštyje 20					1323,82	742,56	89,4	2155,78
Papildomas darbo užmokestis 4.00% (1323,82)					52,95			
Viso:					1376,77	742,56	89,4	2208,73
Soc.draudimo išlaidos 1.79% (1323,82+52,95)					24,64			
Statinio statybos išlaidos Viso:					1401,41	742,56	89,4	2233,37
Statybvietės išlaidos 7.00%								156,34
Iš viso tiesioginės išlaidos								2389,71
Pridėtinės išlaidos 20.90% (1323,82+52,95)								287,74
Pelnas 2.00% (2389,71+287,74)								53,55
Iš viso netiesioginės išlaidos								341,29

21 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI								
1 LAUKO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI								
9	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio plokštės tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0,2	16,07	12,15		28,22
Skiriuje 1								
					16,07	12,15		28,22
Viso žiniaraštyje 21					16,07	12,15		28,22
Papildomas darbo užmokestis 4.00% (16,07)					0,65			
Viso:					16,72	12,15		28,87
Soc.draudimo išlaidos 1.79% (16,07+0,65)					0,3			
Statinio statybos išlaidos Viso:					17,02	12,15		29,17
Statybvietės išlaidos 7.00%								2,04
Iš viso tiesioginės išlaidos								31,22
Pridėtinės išlaidos 20.90% (16,07+0,65)								3,5
Pelnas 2.00% (31,22+3,5)								0,69
Iš viso netiesioginės išlaidos								4,19
Bendra vertė be PVM								35,41
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.								5,49
Bendra vertė be PVM su koef.								40,9
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								8,59
Bendra vertė su PVM								49,49

22 KITI LAUKO KOMUNIKACIJŲ DARBAI /GSS/								
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N50-292	Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos pagalbinis linijinis keitiklių blokas /KARTOTUVAS/	vnt	1,0	12,23	0,19		12,42
2	880221	Kartotuvai	vnt	1,0		147,62		147,62
3	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	6,5	727,58			727,58
4	3600-60	Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	650,0		201,5		201,5
Skiriuje 1								
					739,81	349,31		1089,12
Viso žiniaraštyje 22					739,81	349,31		1089,12
Papildomas darbo užmokestis 4.00% (739,81)					29,59			
Viso:					769,4	349,31		1118,71
Soc.draudimo išlaidos 1.79% (739,81+29,59)					13,77			

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Statinio statybos išlaidos	Viso:		783,17	349,31		1132,48
		Statybvietės išlaidos 7,00%						79,27
		Iš viso tiesioginės išlaidos						1211,75
		Pridėtinės išlaidos 20.90% (739,81+29,59)						160,8
		Pelnas 2.00% (1211,75+160,8)						27,45
		Iš viso netiesioginės išlaidos						188,25
							Bendra vertė be PVM	1400,0
							Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.	217,0
							Bendra vertė be PVM su koef.	1617,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21,00%						339,57
							Bendra vertė su PVM	1956,57

24	APLINKOS TVARKYMAS							
1	ŽEMĖS DARBAI							
1	N7P-0807	Vartų įrengimas, pasilatant metalinius stulpus /TVOROS PERMONTAVIMAS, SUMAŽINANT TVOROS DALI/ k1=1.8, k2=1.8	vnt	1,0	219,8	23,7	67,57	311,07
2	N27-38	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	0,8146	307,4		413,42	720,82
3	R62P-0301	Nuogrindų ardymas, kai nuogrindų danga betoninis sluoksnis	m2	814,4	1101,07			1101,07
4	N1P-0302	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m, gruntas I grupės)	t. m3	0,031			19,74	19,74
5	N1P-0302	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m, gruntas II grupės)	t. m3	0,5871			404,06	404,06
6	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m	100m3	0,115	119,72			119,72
7	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės /PAKROVIMAS/	100m3	0,11	0,77		13,72	14,49
8	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	5,986	51,49		911,94	963,43
9	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	0,11			20,8	20,8
10	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	5,986			1279,79	1279,79
11	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=3.0	100m3	6,096			686,75	686,75
12	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės	t. m3	0,011	0,23		1,09	1,32

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	L m3	0,5986	15,27		73,79	89,06
14	N1P-0904	Plotų planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės	t.m2	0,7827			17,63	17,63
15	N1P-0302	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m, gruntas I grupės) /PERSTUMIMAS/	L m3	0,02			12,74	12,74
16	N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m, gruntas I-II grupės)	L m3	0,02			16,3	16,3
17	N48-260	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	1,532	241,37	344,7	25,14	611,21
18	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	100m2	1,532	71,36	114,9		186,26
19	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	1,532	64,61	12,78		77,39
20	N48-4	Sklypo nužymėjimas	100m2	17,761	462,32			462,32
21	R23-65	Slatybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	358,4	115,4		2002,56	2117,96
Skyriuje 1					2770,81	496,08	5967,04	9233,93
2 DANGŲ ĮRENGIMAS								
1	N57P-3101	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)	100m3	4,4614	547,5	5333,6	1236,69	7117,79
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m2	7,827	364,93	6531,08	1919,38	8815,39
3	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 10.00 cm storio, klotuvas iki 500 l/h)	100m2	7,827	197,12	15909,88	674,04	16781,04
4	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 500 l/h)	100m2	7,827	112,91	6812,4	487,68	7412,99
5	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 500 l/h)	100m2	7,827	105,42	6812,4	537,83	7455,65
6*	NUOGRINDA							
7	N27P-27-3	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	0,816	79,43	185,43	42,37	307,23
8	N27P-27-2	Dolomito skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10.00 cm)	100m2	0,816	103,7	319,18	54,34	476,22
9	N27P-28-2	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatvio įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,816	47,44	179,52	18,44	245,4



**LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
STATISTIKOS SKLAIDOS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS**

Lietuvos statybininkų asociacijai
el. p. info@statybininkai.lt

2022-03-30
į 2022-02-24

Nr. (9.24-140) NUA-324
Nr. 12-VYR-012

**DĖL STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE STATYBOS SĄNAUDŲ ELEMENTŲ KAINŲ
POKYČIUS**

Pateikiame statistinę informaciją apie metinius statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius.

Statybos sąnaudų elementų pavadinimas	Kainų padidėjimas 2022 m. vasario mėn., palyginti su 2021 m. vasario mėn., proc.
Visos statybos sąnaudos	15,5
Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	8,9
Mašinų ir mechanizmų darbas	7,0
Medžiagos ir gaminiai	19,2
metalas	40,4
vamzdžiai	13,1
bendros statybinės medžiagos	11,5
apdailos medžiagos	14,0
elektrotechninės medžiagos	23,9
betono ir gelžbetonio gaminiai	20,2
betonas ir mišiniai	10,6

Atkreipiame dėmesį, kad galioja tik Lietuvos statistikos departamento rašto originale pateikta statistinė informacija. Už dokumentų klastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė (LR BK 300 str. 1 d.).

Skyriaus vedėja