

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (ALYTAUS TP)

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	55860	Esamas
2. Sklypo užstatymo plotas	m ²	-	Esamas, nekeičiamas
3. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	Esamas, nekeičiamas
4. Sklypo užstatymo tankis	%	-	Esamas, nekeičiamas
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1.1 110 kV jungtuvo metalinė atrama su pamatais			
4.1.1.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.1.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	2,4	
4.1.2 110 kV tripolio skyrikliaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.2.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.2.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	3	
4.1.3 110 kV kombinuotas srovės ir įtampos matavimo transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.3.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.3.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	2,6	
V. KITI STATINIAI			
5.1 Aikštelės (pastotės dangos: betoninės trinkelės)			
5.1.1 būsimas trinkelės plotas *	m ²	4	Bus patikslinta

Pastaba: * žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti nukrypimų, priklausomai nuo pateiktos įrangos ar gamyklinių gaminių gabaritų (tikslinama darbo projekte).

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI (ALYTAUS TP)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Vardinė tinklo įtampa	kV	110	
2.	Operatyvinė įtampa	V	=220	
3.	110 kV jungtuvas	3-fazis kompl.	1	
4.	110 kV skyriklis su įžeminimo peiliais iš vienos pusės	3-fazis kompl.	1	
5.	110 kV kombinuotas srovės ir įtampos matavimo transformatorius	vnt.	3	
6.	Relinės apsaugos ir automatikos sistema	kompl.	1	
7.	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistema	kompl.	1	
8.	Apskaitos ir matavimų sistema	kompl.	1	
9.	Telekomunikacijų įrenginių sistema	kompl.	1	