

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė 0001****Statiny 1****Žiniaraštis 1 Tualetų remontas**

2022.05.15

Suma žiniaraščiui 9955.15 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Apdailos darbai								
1	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.29	26.76			26.76
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	70.0	324.17			324.17
3	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	1.2	33.66		28.59	62.25
4	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0.072	54.88			54.88
5	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0.29	17.77	67.32	21.16	106.25
6	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	29.0	44.42	14.73	2.4	61.55
7	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m2 k1=1.2	m2	29.0	444.43	265.05	1.07	710.55
8	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0.756	802.06	232.12	2.78	1036.96
9	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0.756	85.93	833.19		919.12
10	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	29.0	346.46	566.08	4.3	916.84
11	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose be spynos (m2 bloko)	m2	3.6	69.81	294.6	1.18	365.59
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.0	61.47		136.57	198.04
13	ELEKTR.			2.0	192.0			192.0
14	N9-107	WC pertvaros k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5	100m2	0.2	205.63	2.18	25.14	232.95
15	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	7.0	39.6	45.16	0.48	85.24

Skyriuje 1

2749.05

2320.43

223.67

5293.15

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
2 Santechnikos darbai								
1	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas k1=1.1	m	10.0	23.93	13.7	0.64	38.27
2	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k1=1.1, k8=1.03	vnt	1.29	28.49			28.49
3	N46-103	Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjuvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu k1=1.2, k2=1.2, k8=1.17	100m	0.11	30.39			30.39
4	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė) k1=1.1	kompl.	8.0	18.31	1.76	0.26	20.33
5	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	12.0	46.54	1.31		47.85
6	1028-22	FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	12.0		36.48		36.48
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8.0	33.51	0.72		34.23
8	2003-14	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	2.0		9.86		9.86
9	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	8.0		34.32		34.32
10	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.1	vnt.	8.0	17.48			17.48
11	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas k1=1.1	100m	0.12	7.77	0.04		7.81
12	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksciais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.12	7.96	0.46		8.42
13	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	2.0	7.95			7.95
14	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.05	4.27	56.33	0.05	60.65
15	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2.305	0.44	233.33	0.27	234.04
16	1120-20	Klozetai su horizontaliu nutekėjimu 'Kombi'	vnt	6.0		6.0		6.0
17	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių) k1=1.25	vnt.	2.0	24.36	1.14	0.29	25.79
18	R17-51	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus	vnt	4.0	40.02	1.01		41.03
19	R17-38	Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	m	6.0	32.53	2.55		35.08
Skyriuje 2					323.95	399.01	1.51	724.47
Viso žiniaraštyje 1					3073.00	2719.44	225.18	6017.62
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						81.58		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							6.76	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Specifiniai darbai	17.00%		107.99			
		Papildomas darbo užmokestis	8.00%(3073.00+107.99)		254.48			
		Viso:			3435.47	2801.02	231.94	6468.43
		Soc.draudimo išlaidos	1.79%(3073.00+107.99+254.48)		61.49			
		Statinio statybos išlaidos		Viso:	3496.96	2801.02	231.94	6529.92
		Statyb vietės išlaidos	9.00%					587.69
		Iš viso tiesioginės išlaidos						7117.61
		Pridėtinės išlaidos	20.90%(3073.00+107.99+254.48)					718.01
		Pelnas	5.00%(7117.61+718.01)					391.78
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1109.79
					Bendra vertė be PVM			8227.40
		Pridėtinės vertės mokestis	21.00%					1727.75
					Bendra vertė su PVM			9955.15

Sudarè :

/Pavardè/