

Astera

SUDERINTA: 4647,07 Prienų miesto savivaldybės administracijos

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus

2022 M. RASNO R. 10 D. Milkevičienė

2022 M. RASNO R. 10 D. Milkevičienė

TVIRTINU: 4647,07

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M.

MĖN.

D.

Lokalinė sąmata Nr. 9

Direktorius
Algirdas Brazys

Kompleksas KR2021.06/09 Prienų kraštovaizdžio sutvarkymas

Objektas Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo rangos darbus

Žiniaraštis 9 Laiptų įrengimas (įsukami sraigtiniai poliai)

Iš viso už 4 647,07 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						280,37
S10-Sezoniniai darbai						593,18
Skyrius Pamatų įrengimas						
1	KR5-115-15 (S10=1,15)	Įsukamų sraistinių polių montavimas (18 vnt. polių MDS M 76x1600x3,0 mm M24 hdg")	m	16	48,61	777,76
2	N1P-0908-2 (S10=1,15)	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100 m2	0,3873	179,09	69,36
3	TP3-7	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu	10 m2	3,873	17,84	69,09
4	C1-893-1	Augalinis gruntas	t	6,4	13,74	87,94
Iš viso už skyrių Pamatų įrengimas						1004,15
Skyrius Medinė laipų konstrukcija						
5	N10-218 (S9=1,068)	Karkaso įrengimas iš medinių 50x150 mm tašų, tvirtinant prie pagrindo	m3	0,08	2829,44	226,36
6	N10P-0901-1	Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis įrengimas, gaminant elementus iš obliuotų tašų ir lentų	m2	8,7	170,74	1485,44
7	N15-164-6 (S9=1,17)	Smulkių stalių gaminių (laiptų pakopų, turėklų ir pan.) paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus)	100 m2	0,3567	1499,04	534,71
Iš viso už skyrių Medinė laipų konstrukcija						2246,51
Skyrius Nuolydžio suformavimas gruntu atkarpos iki laiptų						
8	N28P-0602-3	Apsauginių, šalčiui nejautrių pagrindo sluoksnių įrengimas, pagrindas smėlio-žvyro mišinio	100 m3	0,2	2502,33	500,47
9	N1-379 (S10=1,15)	Iki 20cm storio grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu 4 kartus	100 m3	0,2	447,09	89,42
Iš viso už skyrių Nuolydžio suformavimas gruntu atkarpos iki laiptų						589,89
Iš viso:						3840,55
PVM			21,00%			806,52
Iš viso su PVM:						4647,07

Sudarė:

Samašinkas
Vytautas Benasaitis

Astera

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus

SUDERINTA su finansiniais specialistais

33 718,14

TVIRTINU:

33 718,14

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Kreivičienė

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M.

MĖN.

D.

2022 M.

MĖN.

D.

Lokalinė sąmata Nr. 5

Kompleksas KR2021.06/09 Prienų kraštovaizdžio sutvarkymas

Objektas Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo rangos darbus

Žiniaraštis 5 Takų įrengimas (papildomi darbai)

Iš viso už 33 718,14 €

Eil. Nr.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
						Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						17,65	
S10-Sezoniniai darbai						833,53	
Skyrius I. Takų įrengimas							
1	K7-26-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje (*tako pagrindo formavimas)	1000 m3	0,916	3608,76	3305,62	
2	N1-379 (S10=1,15)	Iki 20cm storio grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu 4 kartus (*esamo iškasto grunto pylimas ir sutankinimas)	100 m3	9,16	406,45	3723,08	
3	N28P-0602-3	Apsauginių, šalčiui nejautrių pagrindo sluoksnių įrengimas, pagrindas smėlio-žvyro mišinio (*netinkamos sanklodos grunto pakeitimas)	100 m3	9,16	2274,84	20837,53	
Iš viso už skyrių I. Takų įrengimas						27866,23	
Iš viso:						27866,23	
PVM			21,00%	5851,91			
Iš viso su PVM:						33718,14	

Sudarė:

Samalinskas

Klaudijus Bčasankas