

**PIRKIMO „GARGŽDŲ CIVILINIŲ KAPINIŲ AKMENINĖS TVOROS SEGMENTO
DEMONTAVIMAS, TAKO Į NAUJĄJĮ KVARTALĄ PRATĖSIMAS“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnija,
Rekvizitai : Žemaitės g. 10, LT-96121 Gargždai, Klaipėdos r. sav.

Tel. Nr. +37061683223, gargzdu.sen@klaipėdos-r.lt

1.2 Mokėtojas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, (įm. k.188773688) Klaipėdos
g. 2, LT-96130 Gargždai

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR TIKSLAS

2.1. Pirkimo objektas – Gargždų civilinių kapinių akmeninės tvoros segmento demontavimas,
tako į naująjį kvartalą pratęsimas.

2.2. Pirkimo tikslas – demontuoti Gargždų civilinių kapinių akmeninės tvoros segmentą ir
pratęsti taką į naująjį kvartalą.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR APRAŠYMAS

3.1. Darbų kiekiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Viso:	
				Eur be PVM	Eur su PVM
1	Akmeninės tvoros demontavimas	m3	4		
2	Tako pagrindų (smėlis, skalda, atsijos arba smėlio-cemento mišinys) įrengimas	m3	50		
3	Betoninių vejos bortų įrengimas	m	66		
4	Betoninių trinkelų įrengimas(klojimas)	m2	115		
5	Gerbūvio sutvarkymas	m2	100		

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM		
PVM 21%, Eur		
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM		

3.2. Betoninių trinkelų dangos įrengimas.

Trinkelų dangos įrengimą sudaro juodžemio ir kito grunto iškasimas, naujo tako pagrindų įrengimas 30 cm šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio, 10 cm skaldos pagrindo sluoksnis ir 5 cm smėlio – cemento mišinio pasluoksnio įrengimas, betoninių trinkelų dangos (160x160x80mm) įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu. Už šiukšlių, betono laužo ir akmenų išvežimą ir utilizavimą atsakingas rangovas.

Įrengiant naują betoninių trinkelų dangą, įrengiamas ir sutankinamas šalčiui atsparus sluoksnis, skaldos pagrindas ir smėlio – cemento mišinio pasluoksnis, paklojamos trinkelės, siūlės užpildomos smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Naujos trinkelų dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.

Trinkelų spalva derinama su užsakovu.

3.3. Vejos bortų įrengimas, gerbūvio sutvarkymas, vejos įrengimas.

Nauji vejos bortai įrengiami ant betono pagrindo.

Vejos įrengimui turi būti ne mažiau kaip 10 cm augalinio grunto, išlyginant jį, pasėjant žolę ir suvoluojant rankiniu būdu.

Gerbūvio sutvarkymas numatytas pagal įrengtą naują taką (su vejos įrengimu) ir už demontuotos tvoros išlyginant esamą gruntą (be vejos įrengimo).

Naujų vejos bortų įrengimo darbų garantija – 5 metai.

Vejos bortų spalva derinama su užsakovu.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti vykdomi pagal šią pirkimo techninę specifikaciją.

4.2. Įrengimo metu sugadinus ar pažeidus kitus statinius arba inžinerinius tinklus, rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis.

4.3. Atliekant darbus valstybiniame žemės sklype, darbus pradėti tik susiderinus su užsakovu.

4.4. Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą Rangovas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

4.5. Baigus vykdyti tako įrengimo darbus, žemės sklypo ir kitų takų būklę atstatyti į neprastesnę nei iki darbų pradžios buvusią.

4.6. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir visos išlaidos, būtinos tinkamam ir pilnos apimties darbų atlikimui.

4.7. Sutarties galiojimo terminas – 4 mėnesiai.

4.8. Rangovas atlikęs darbus turi pateikti darbų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovui.

4.9. Už darbus Užsakovas moka gavęs sąskaitą faktūrą iš Rangovo. Sąskaita – faktūra išrašoma Užsakovui patvirtinus darbų perdavimo-priėmimo aktą.

4.10. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajono savivaldybė, Gargždų miestas, Klaipėdos g. 63. Gargždų civilinės kapinės (pridedama darbų vietos schema). Darbų atlikimui naudojamosi įvažiavimu nuo naujojo kapinių kvartalo pusės.

Tako įrengimo ir įvažiavimo schema



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gargždų civilinių kapinių akmeninės tvoros segmento demontavimas, tako į naująjį kvartalą pratęsimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-12 Nr. A37-197
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-12 15:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-09 10:00 - 2025-06-08 10:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-13 nuorašą suformavo Valdemaras Žigus
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-