

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LIEPOS 28 D. KAUNO RAJONO AKADEMIJOS, ALŠĖNŲ, EŽERĖLIO,
KAČERGINĖS, RINGAUDŲ, ZAPYŠKIO SENIŪNIJŲ KELIŲ (GATVIŲ) TAISYMO
(REMONTA) DARBŲ SUTARTIES NR. S-838

2022 m. *Rugpjūtis 16* d. Nr. S- *1042*

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „**Užsakovas**“ ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau tekste „**Rangovas**“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 28 d. Kauno rajono Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų, Zapyškio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbų sutarties Nr. S-838 (toliau – Sutartis) 3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

1. Rangovas atliks šiame susitarime ir jo priede nurodytus darbus pagal Užsakovo nurodytą terminą, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal šiame susitarime nurodytus ir Sutartyje fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matmenys	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina, EUR su PVM	Darbų atlikimo terminas
1.	Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. (al-108g) šaligatvio įrengimas ir remontas	500 / 1,5-2,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	108 014,79	2022-11-01
2.	Alšėnų sen., Mastaičių k. privažiavimo prie garažų iš Alytaus g.	70 / 5,0	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	8 187,84	2022-11-01
3.	Ringaudų sen., Ringaudų k., Draugystės g. (rg-113g)	320 / 6,0	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	62 673,46	2022-11-01
IŠ VISO					178 876,09	

2. Rangovas remonto darbų projektus turi parengti iki darbų pradžios.
3. Preliminariose darbų sąmatose nurodyti darbų kiekiai yra apytiksliai. Atliktų darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
4. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
5. Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.
6. Priedas: preliminarios darbų sąmatos, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

A.V.

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

A.V.

Preliminari darbu sąmata

Alšėnų sen. Mastaičių k. Mokslo gatvės (al-108g) šaligatvio įrengimas ir remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų įkainis, Eur				Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	
81	Kelmų rovinas	vnt.	40,00	25,28	5,31	30,59	1223,60	
53	Bordirų (šaligatvio bortų) išardymas	m	1000,00	3,07	0,64	3,71	3710,00	
51	Šaligatvių su a/b danga ir pagrindų išardymas (h=35 cm)	100 m ²	15,00	222,92	46,81	269,73	4045,95	
54	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	290,00	3,20	0,67	3,87	1122,30	
55	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	290,00	10,16	2,13	12,29	3564,10	
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	0,360	2483,15	521,46	3004,61	1081,66	
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	0,360	398,65	83,72	482,37	173,65	
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m ³	0,360	2952,96	620,12	3573,08	1286,31	
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	1,610	843,98	177,24	1021,22	1644,16	
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigių vėlu	100 m ²	16,10	188,20	39,52	227,72	3666,29	
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m ²	16,10	957,69	201,11	1158,80	18656,68	
61	80x200 mm skersmens betoninių bordirų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	10,55	1083,93	227,63	1311,56	13836,96	
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	13,30	892,10	187,34	1079,44	14356,55	
27	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais	vnt.	2	112,81	23,69	136,50	273,00	
50	Keitinių linukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	2	250,73	52,65	303,38	606,76	
70	Skaldos atsiųų šaligatvio pagrindo įrengimas h=3 cm	100 m ²	13,30	393,99	82,74	476,73	6340,51	
71	Betoninių trinkelų 6 cm storio grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu	100 m ²	13,20	1780,04	373,81	2153,85	28430,82	
73	Betoninių trinkelų 6 cm (spalvotos) grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu (neigaliesiems)	10 m ²	1,0	292,06	61,33	353,39	353,39	
77	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpildant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	5,60	346,79	72,83	419,62	2349,87	
78	Paprastos vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	5,60	92,65	19,46	112,11	627,82	
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	1,890	290,53	61,01	351,54	664,41	
Iš viso:							108014,79	

Preliminari darbu samata

Alšėnų sen. Mastaičių k. privažiavimo prie garažų iš Alytaus g. paprastasis remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų įkainis, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarius	1000 m ³	0,020	2483,15	521,46	3004,61	60,09
37	Grunto transportavimas autosavivariais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	0,020	398,65	83,72	482,37	9,65
38	Transportuojant gruntą a/savivariais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m ³	0,020	2952,96	620,12	3573,08	71,46
9	A/b dangos nufrezavimas freza drožles paliekant vietoje	100 m ²	3,60	115,29	24,21	139,50	502,20
10	Asfalto drožlių išlyginimas	100 m ²	3,60	24,39	5,12	29,51	106,24
11	Išlygintų asfalto drožlių sutankinimas	100 m ²	3,60	13,02	2,73	15,75	56,70
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	3,60	892,10	187,34	1079,44	3885,98
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²	3,20	1172,27	246,18	1418,45	4539,04
18	Viensluksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksniu h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksniu pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m ²	320	-3,06	-0,64	-3,70	-1184,00
30	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro	100 m ²	0,40	290,26	60,95	351,21	140,48
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²		290,53	61,01	351,54	0,00
Iš viso:							8187,84

Preliminari darbų sąmata

Ringaudų sen. Ringaudų k. Draugystės gatvės (rg-113g) paprastasis remontas

Iš viso:	62673,46
----------	----------

