

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas



Statinių grupė: VŠĮ Regioninė Mažeikių ligoninė

Statiny: Basanavičiaus g.24.Mažeikiai

Žiniaraštis: Ortopedijos -traumatologijos skyriaus grindų tvarkymo darbai su grindų klojimo darbais

Iš viso: 11,994.10 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R5-48	Cementinių grindjuosčių nuardymas	100 m	1.22	224.6023	274.01
2	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0.25	564.3457	141.09
3	N11-12	Betono pasluoksniis	m3	0.65	719.0820	467.40
4	R11-130	Sienų apačios tinko remontas	m2	16.2	8.1603	132.20
5	N15P-0210-1	Grindų paviršiaus pagrindo gruntavimas	100 m2	1.7	97.4167	165.61
6	N11P-0404-1	Grindų pagrindų išlyginimas savaiminiu išlyginamuoju skiediniu	100 m2	1.7	661.0005	1,123.70
7	N11-145-2	PVC dangos įrengimas klijuojant ir užleidžiant ant sienų(vietoj grindjuosčių)	100 m2	1.7	4167.1242	7,084.11
8	N11-145-2p	Suvirinimo virvė	100 m2	1	47.1534	47.15
9	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	105.6325	105.63
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas	kont.	1	371.58	371.58

Iš viso be PVM:

9,912.48 €

PVM:

2,081.62 €

Iš viso su PVM:

11,994.10 €

Sudarė: