

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LIEPOS 28 D. KAUNO RAJONO AKADEMIJOS, ALŠĖNŲ, EŽERĖLIO,
KAČERGINĖS, RINGAUDŲ, ZAPYŠKIO SENIŪNIJŲ KELIŲ (GATVIŲ) TAISYMO
(REMONTO) DARBŲ SUTARTIES NR. S-838

2022 m. rugpjūtio 17 d. Nr. S-1048

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, Rūtos Černiauskienės, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas“ ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau tekste „Rangovas“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 28 d. Kauno rajono Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų, Zapyškio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbų sutarties Nr. S-838 (toliau – Sutartis) 3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

1. Rangovas atliks šiame susitarime ir jo priede nurodytus darbus, įgyvendins daugiabučių namų kiemų tvarkymo projektus pagal Užsakovo nurodytą terminą, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal šiame susitarime nurodytus ir Sutartyje fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matmenys	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina, EUR su PVM	Darbų atlikimo terminas
1.	Akademijos sen., Akademija., Pilėnų g. 7., daugiabučio namo kiemo aikštelė	1520 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	96780,10	2022-12-31
2.	Akademijos sen., Akademija., Pilėnų g. 10., daugiabučio namo kiemo aikštelė	640 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	35034,48	2022-12-31
3.	Akademijos sen., Akademija., Pilėnų g. 3., daugiabučio namo kiemo aikštelė	100 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	6097,53	2022-12-31
4.	Akademijos sen., Akademija., Pilėnų g. 8., daugiabučio namo kiemo aikštelė	850 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą	46388,95	2022-12-31

5.	Ežerėlio sen., Ežerėlis., Kauno g., 10 daugiabučio namo kiemo aikštelė	570 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą	27499,53	2022-12-31
6.	Ežerėlio sen., Ežerėlis., Liepų g., 7 daugiabučio namo kiemo aikštelė	380 m ²	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą	20061,73	2022-12-31
IŠ VISO					231862,32	

1. Rangovas remonto darbų projektus turi parengti iki darbų pradžios.
2. Preliminariuose darbų sąmatose nurodyti darbų kiekiai yra apytiksliai. Atliktų darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
3. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
4. Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.
5. Priedas: preliminarios darbų sąmatos, 6 lapai.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius pavaduotoja,
pavadojanti Administracijos direktorių,
Rūta Černiauskienė

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

A.V.

A.V.

Preliminari darbų sąmata

Akademijos sen., Akademijos mstl., Pilėnų g. 3 "Drakonas" kiemo paprastas remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų įkainis, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2 k9=1.15	100 m²	1,00	177,93	37,37	215,30	215,30
6	A/b dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	100 m²	1,00	60,95	12,80	73,75	73,75
7	A/b dangos gruntavimas bitumine emulsija	100 m²	1,00	44,20	9,28	53,48	53,48
8	Išdaužų iki 100 m2 ploto ir 50 mm storio užtaisymas AC 11 VN asfaltbetonio mišiniu k8=1.17,k9=1.15	100 m²	1,00	1490,40	312,98	1803,38	1803,38
52	Bordūrų (gatvės bortų) išardymas	m	70,00	5,07	1,06	6,13	429,10
54	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22,00	3,20	0,67	3,87	85,14
55	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	22,00	10,16	2,13	12,29	270,38
57	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,70	1911,68	401,45	2313,13	1619,19
27	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais	vnt.	1	112,81	23,69	136,50	136,50
50	Ketinių liukų keitimas į plaukiojancio tipo	vnt.	1	250,73	52,65	303,38	303,38
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	0,70	71,53	15,02	86,55	60,59
60	Asfaltbetonio dangos AC16PD atstatymas prie bortų	t	6,00	137,97	28,97	166,94	1001,64
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m²	0,130	290,53	61,01	351,54	45,70
Iš viso:							6097,53

#DIV/0!

Eil. Nr.	Darbu rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbu kainos, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2 K9=1,15	100 m²	8,00	177,93	37,37	215,30	1722,40
53	Bordūrų (šaligatvio bortų) išardymas	m	30,00	3,07	0,64	3,71	111,30
54	Statybinių šūktelių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaulais	t	123,00	3,20	0,67	3,87	476,01
55	Transportuojant statybines šūktiles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=1	t	123,00	10,16	2,13	12,29	1511,67
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m³	0,520	2483,15	521,46	3004,61	1562,40
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m³	0,520	398,65	83,72	482,37	250,83
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m³	0,520	2952,96	620,12	3573,08	1858,00
66	Pločių planavimas mechanizuotu būdu	1000 m²	0,906	843,98	177,24	1021,22	925,23
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigių vohl	100 m²	9,06	188,20	39,52	227,72	2063,14
28	Žvyro pasluko snio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m²	9,06	957,69	201,11	1158,80	10498,73
57	150x300 mm skersmens betoninių bordūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	1,65	1911,68	401,45	2313,13	3816,66
61	80x200 mm skersmens betoninių bordūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,30	1083,93	227,63	1311,56	393,47
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skalos 0/4/5 įrengimas	100 m²	8,50	892,10	187,34	1079,44	9175,24
27	Šulinio angos paraukstinimas G/B žiedais	vnt.	3	112,81	23,69	136,50	409,50
50	Ketinių lūukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	3	250,73	52,65	303,38	910,14
70	Skaldos aisių šaligatvio pagrindo įrengimas h=3 cm	100 m²	0,50	393,99	82,74	476,73	238,37
71	Betoninių trinkelių 6 cm storio grindinio grindimas, stiles užpilant smėliu	100 m2	0,50	1780,04	373,81	2153,85	1076,93
14	Asfaltbetonio dangos technologinių stilių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	1,65	71,53	15,02	86,55	142,81
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klojimu	100 m²	8,00	1172,27	246,18	1418,45	11347,60
18	Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio paskaitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m²	800	-3,06	-0,64	-3,70	-2960,00
79	„Plaukiojančio“ tipo lūukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	3	26,13	5,49	31,62	94,86
77	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m²	0,82	346,79	72,83	419,62	344,09
78	Paprastos vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m²	0,82	92,65	19,46	112,11	91,93
4	Išpildomastos, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m²	0,932	290,53	61,01	351,54	327,64
Iš viso:				46388,95			

1476,48

x2

1,53

Akademijos sen., Akademijos mstl., Piliūnų g. 10 "Senukai" kiemo paprastas remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų įkainis, Eur				Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	
81	Kelnių rovimas	vnt.	2,00	25,28	5,31	30,59	61,18	
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2 k9=1.15	100 m²	5,20	177,93	37,37	215,30	1119,56	
52	Bordirų (gatvės bortų) išardymas	m	150,00	5,07	1,06	6,13	919,50	
54	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	91,00	3,20	0,67	3,87	352,17	
55	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	91,00	10,16	2,13	12,29	1118,39	
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m³	0,400	2483,15	521,46	3004,61	1201,84	
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m³	0,400	398,65	83,72	482,37	192,95	
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m³	0,400	2952,96	620,12	3573,08	1429,23	
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m²	0,690	843,98	177,24	1021,22	704,64	
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu vėlu	100 m²	6,90	188,20	39,52	227,72	1571,27	
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m²	6,90	957,69	201,11	1158,80	7995,72	
57	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	1,50	1911,68	401,45	2313,13	3469,70	
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m²	6,40	892,10	187,34	1079,44	6908,42	
27	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais	vnt.	1	112,81	23,69	136,50	136,50	
50	Keitinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	1	250,73	52,65	303,38	303,38	
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	1,50	71,53	15,02	86,55	129,83	
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m²	6,40	1172,27	246,18	1418,45	9078,08	
18	Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m²	640	-3,06	-0,64	-3,70	-2368,00	
79	„Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	1	26,13	5,49	31,62	31,62	
77	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m²	0,80	346,79	72,83	419,62	335,70	
78	Paprastos vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m²	0,80	92,65	19,46	112,11	89,69	
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m²	0,720	290,53	61,01	351,54	253,11	
Iš viso:							35034,48	

Preliminari darbų sąmata

Ežerėlio sen., Ežerėlio mstl., Liepų g. 7 "Kaštonas 2" kiemo paprastas remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų kainos, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Šaltigatvių su a/b danga ir pagrindų išardymas (h=35 cm)	100 m ²	0,20	222,92	46,81	269,73	53,95
54	Statybinių šukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	4,00	3,20	0,67	3,87	15,48
55	Transportuojant statybines šukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	4,00	10,16	2,13	12,29	49,16
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavirčius	1000 m ³	0,250	2483,15	521,46	3004,61	751,15
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	0,250	398,65	83,72	482,37	120,59
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m ³	0,250	2952,96	620,12	3573,08	893,27
34	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	2,00	313,33	65,80	379,13	758,26
33	Smėlio pagrinimo po vamzdžiais įrengimas	m ³	2,00	44,87	9,42	54,29	108,58
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	0,420	843,98	177,24	1021,22	428,91
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigių volu	100 m ²	4,20	188,20	39,52	227,72	956,42
28	Žvyro pashuoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m ²	4,20	957,69	201,11	1158,80	4866,96
59	Ivažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	10,00	198,86	41,76	240,62	2406,20
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	3,80	892,10	187,34	1079,44	4101,87
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	1,00	71,53	15,02	86,55	86,55
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klojuvu	100 m ²	3,80	1172,27	246,18	1418,45	5390,11
18	Vien sluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m ²	380	-3,06	-0,64	-3,70	-1406,00
79	„Plaukiojančio“ tipo linkų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	2	26,13	5,49	31,62	63,24
77	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	0,50	346,79	72,83	419,62	209,81
78	Paprastos vėjos užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	0,50	92,65	19,46	112,11	56,06
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	0,430	290,53	61,01	351,54	151,16
Iš viso:				20061,73			52,794

1476,48

x2

1,53

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų kainos, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2 k9=1.15	100 m²	13,00	177,93	37,37	215,30	2798,90
52	Bordūrų (gatvės bortų) išardymas	m	288,00	5,07	1,06	6,13	1765,44
53	Šaligatvių su a/b danga ir pagrindų išardymas (h=35 cm)	m	145,00	3,07	0,64	3,71	537,95
51	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais	100 m²	2,20	222,92	46,81	269,73	593,41
54	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	225,00	3,20	0,67	3,87	870,75
55	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosaviračius	t	225,00	10,16	2,13	12,29	2765,25
36	Grunto transportavimas autosaviračiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m³	0,920	2483,15	521,46	3004,61	2764,24
37	Transportuojant gruntą a/savivairiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m³	0,920	398,65	83,72	482,37	443,78
32	Plastikinių (lietaus kanalizacijos) vamzdžių d-160 mm klojimas 1-2 m gylyje	m	50,00	9,14	1,92	11,06	553,00
34	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	2,00	313,33	65,80	379,13	758,26
33	Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas	m³	15,00	44,87	9,42	54,29	814,35
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m²	1,650	843,98	177,24	1021,22	1685,01
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu vėlu	100 m²	16,50	188,20	39,52	227,72	3757,38
28	Žvyro pastuoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m²	16,50	957,69	201,11	1158,80	19120,20
57	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	2,88	1911,68	401,45	2313,13	6661,81
61	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	1,45	1083,93	227,63	1311,56	1901,76
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m²	15,40	892,10	187,34	1079,44	16623,38
27	Šulinio angos paauskūnimas G/B žiedais	vnt.	18	112,81	23,69	136,50	2457,00
50	Ketinių liukų keitimas į plaukiojimo tipo	vnt.	18	250,73	52,65	303,38	5460,84
70	Skaldos atsijų šaligatvio pagrindo įrengimas h=3 cm	100 m²	2,20	393,99	82,74	476,73	1048,81
71	Betoninių trinkelų 6 cm storio grindinio grindimas, sutiles užpildant smėliu	100 m2	2,20	1780,04	373,81	2153,85	4738,47
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	2,88	71,53	15,02	86,55	249,26
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m²	13,00	1172,27	246,18	1418,45	18439,85
18	Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m²	1300	-3,06	-0,64	-3,70	-4810,00
79	„Plaukiojimo“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	16	26,13	5,49	31,62	505,92
77	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpildant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m²	0,80	346,79	72,83	419,62	335,70
78	Paprastos vejos užėjimas rankiniu būdu	100 m²	0,80	92,65	19,46	112,11	89,69
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m²	1,600	290,53	61,01	351,54	562,46
Iš viso:							96780,10

1476,48

1,53

Preliminari darbų sąmata

Ežerėlio sen., Ežerėlio mstl., Kauno g. 10 kiemo paprastasis remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų ikainis, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Kelmų rovinimas	vnt.	3,00	25,28	5,31	30,59	91,77
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m³	0,360	2483,15	521,46	3004,61	1081,66
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m³	0,360	398,65	83,72	482,37	173,65
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2	1000 m³	0,360	2952,96	620,12	3573,08	1286,31
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m²	0,610	843,98	177,24	1021,22	622,94
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu vėlu	100 m²	6,10	188,20	39,52	227,72	1389,09
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m²	6,10	957,69	201,11	1158,80	7068,68
59	Įvažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	12,50	198,86	41,76	240,62	3007,75
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m²	5,70	892,10	187,34	1079,44	6152,81
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	1,25	71,53	15,02	86,55	108,19
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m²	5,70	1172,27	246,18	1418,45	8085,17
18	Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2	1 m²	570	-3,06	-0,64	-3,70	-2109,00
77	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m²	0,60	346,79	72,83	419,62	251,77
78	Paprastos vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m²	0,60	92,65	19,46	112,11	67,27
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m²	0,630	290,53	61,01	351,54	221,47
Iš viso:							27499,53

x2

1,53

1476,48

48,2448