



UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"

Kęstučio g.23, LT-71137 Šakiai Įmonės kodas 174443463, PVM LT744434610 tel /fax 8 345 52169 tel.mob. 8 68582748, AB DnB NORD a/s LT694010042100060392

Šakių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

INVESTICIJŲ PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖS PAGERINIMAS“ IV ETAPO REKONSTRAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS

2022 – 08 - 11

Dalyvio pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)</i>	UAB „Šakių hidrotechnika“ 17443463
Dalyvio adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)</i>	Kęstučio g. 23A, Šakiai, LT-71137
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Vidmantas Kameneckas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Vidmantas Kameneckas
Telefono numeris	8 345 52169
Dalyvio el. pašto adresas	hidrotechnika1@gmail.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	PVM	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
Šakių rajono savivaldybės Kidulių kadastro vietovės griovio J-2 ir jo statinių rekonstravimo darbų atlikimas	15080,92	3166,99	18247,91 ^f z
Šakių rajono savivaldybės Slavikų kadastro vietovės griovio Nr. 2 ir jo statinių rekonstravimo darbų atlikimas	7185,90	1509,04	8694,94 ^z z +
Šakių rajono savivaldybės Slavikų kadastro vietovės griovių Nr. 4, Nr. 4-2 ir jų statinių rekonstravimo darbų atlikimas	25013,55	5252,85	30266,40 ^z z +

atitiktį			
Viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant dalyvio kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra dalyvio ar jo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet **laimėjimo atveju būtų įdarbinti:**

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Įgaliojimas
2.	ISO 14001
3.	Darbų kiekių žiniaraščiai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

EUROMATAS

VŠĮ

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

išduotas

UAB „Šakių hidrotechnika“

Kęstučio g. 23A, LT-71137 Šakiai

Šiuo sertifikatu VŠĮ "Euromatas" patvirtina, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Sistema taikoma (sertifikavimo sritis)


Neypatingų ir ypatingų statinių: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių), kitų transporto statinių; inžinerinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechninių statinių, kitos paskirties statinių bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijų ir fasadų šiltinimo); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.

Sertifikatas¹ galioja nuo 2019-12-15 iki 2022-12-14

Sertifikato Nr. 14/61

Direktorius



Karolis Kyga

Vilnius

2019-12-17

¹ Aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-12-15



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

VS SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. I.A. 04.003



UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"

Kęstučio g.23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610 A.s.
LT694010042100060392 tel/fax 8 345 52169 el.p. hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės
administracijai

ĮGALIOJIMAS 2022-08-10 Nr.050 Šakiai

UAB "Šakių hidrotechnika" įmonės kodas 174443463 įgalioja Virginiją Valavičiienę [redacted] pasirašyti saugiu elektroniniu parašu ir pateikti dokumentus CVP IS priemonėmis viešajame pirkime "Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ IV etapo rekonstravimo darbų atlikimas".

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 139 Šakiai 3

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Sudargo kadastro vietovės griovio Nr. 1 ir jo statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Įrenginiai

2022.08.04		Suma žiniaraščiui EUR			9762,26	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąmata						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	4,6	85,04	391,18 †
2	MN1-14	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,3-0,4 m³ k.t. ekskavatoriumi k9=1.15	t. m3	0,16	1881,81	301,09 †
3	MN1-115	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,4	227,50	91,00 †
4	MN6-71	Vandens pralaidos iš 0,50m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,2	1102,11	1322,53 †
5	MN6-71	Vandens pralaidos iš 0,60m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,2	1388,93	1666,72 †
6	MN1-14	Vamzdžių liemens užpylimas gruntu 0,3-0,4 m³ k.t. ekskavatoriumi sutankinant gruntą vibro plokštėmis k9=1.15	t. m3	0,16	1881,81	301,09 †
7	MN1-115	Tas pats, rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,4	227,50	91,00 †
8	R23-65	Gelžbetoninių pralaidos detalių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas	t	35,0	31,70	1109,50 †
9	MN5-24	.Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o š k9=1.15	100m	0,24	4328,42	1038,82 †
10	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	8,0	18,66	149,28 †
11	MN7P-0301	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas k9=1.15	10m2	0,3	1115,63	334,69 †
12	MN2-10	Griovio dugno tvirtinimas lauko akmenų metiniu k9=1.15	m3	2,0	152,75	305,50 †
13	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	0,8	80,28	64,22 †
14	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu su žolių apsėjimu k9=1.15	10m2	8,0	112,67	901,36 †
Skyriuje 1						8067,98 †
žiniaraštyje 2						8067,98 †
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1694,28 †
Iš viso žiniaraštyje 2						9762,26 †

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 139 Šakiai 3

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Sudargo kadastro vietovės griovio Nr. 1 ir jo statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Grioviai

2022.08.04		Suma žiniaraščiui EUR			15404,36	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąmata						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	20,8	21,47	446,58 †
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	16,6	15,15	251,49 †
3	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,22	247,77	54,51 †
4	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,08	287,75	23,02 †
5	MN4-19	Nuo 16 iki 24 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	1,2	33,73	40,48 †
6	R23-63	Medienos, krūmų, kelmų 1 km auto savivarčiais išvežimas, pakraunant mechanizuotai	t	9,0	14,89	134,01 †
7	MN7P-0306	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	m3	50,0	2,82	141,00 †
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,2 m k9=1.15	100m	3,41	223,99	763,81 †
9	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	10,59	258,42	2736,67 †
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	1,209	731,51	884,40 †
11	MN1-47	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti: k9=1.15	t. m3	0,25	554,36	138,59 †
12	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k1=2.00,k9=1.15	ha	1,53	120,86	184,92 †
13	MN4-28	Tvorelės, kitų medienos liekanų surinkimas ir išvežimas 59 kW traktoriumi iki 0,5 km atstumu k9=1.15	ha	1,54	169,14	260,48 †
14	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	56,0	11,51	644,56 †
15	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	1,3	613,41	797,43 †
16	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilėninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	18,0	244,75	4405,50 †
17	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietilėninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	2,0	266,67	533,34 †
18	MN3-195-200	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietilėninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	290,09	290,09 †
Skyriuje 1						12730,88 †
žiniaraštyje 1						12730,88
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2673,48 †
Iš viso žiniaraštyje 1						15404,36 †

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 138 Šakiai 2

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Sudargo kadastro vietovės up. Juodkupio ir jo statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Įrenginiai

2022.08.04		Suma žiniaraščiui EUR				1241,99		
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					Vieneto kaina	Iš viso		
1 Šamata								
1	MN7-51	.Esamų pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu k9=1.15	m3	7,6	85,04	646,30	+	
2	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	18,66	74,64	+	
3	MN2-10	Griovio vagos tvirtinimas lauko akmenų metiniu k9=1.15	m3	2,0	152,75	305,50	+	
Skyriuje 1							1026,44	+
žiniaraštyje 2							1026,44	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							215,55	+
Iš viso žiniaraštyje 2							1241,99	+

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 138 Šakiai 2

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Sudargo kadastro vietovės up. Juodkupio ir jo statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Grioviai

2022.08.04		Suma žiniaraščiui EUR			17346,91	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąmata						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	35,7	47,59	1698,96 †
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	23,1	21,47	495,96 †
3	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,64	247,77	158,57 †
4	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,28	287,68	80,55 †
5	MN4-19	Nuo 16 iki 24 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	2,2	33,73	74,21 †
6	R23-63	Medienos, krūmų, kelmų 1 km auto savivarčiais išvežimas, pakraunant mechanizuotai	t	18,0	14,89	268,02 †
7	MN7P-0306	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	m3	105,0	2,82	296,10 †
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	5,77	223,99	1292,42 †
9	MN7-3	.Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 k9=1.15	100m	12,71	258,42	3284,52 †
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	1,493	731,50	1092,13 †
11	MN1-47	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti: k9=1.15	t. m3	0,64	554,30	354,75 †
12	MN7-4	Pagriovių lėkščiojimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k1=2.00,k9=1.15	ha	2,37	120,86	286,44 †
13	MN4-28	Tvorelės, kitų medienos liekanų surinkimas ir išvežimas 59 kW traktoriais iki 0,5 km atstumu k9=1.15	ha	1,9	169,13	321,35 †
14	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	70,0	11,51	805,70 †
15	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	1,63	613,40	999,84 †
16	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	7,0	244,75	1713,25 †
17	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	2,0	266,67	533,34 †
18	MN3-195-200	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	2,0	290,09	580,18 †
Skyriuje 1 žiniaraštyje 1						14336,29 †
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3010,62 †
Iš viso žiniaraštyje 1						17346,91 †

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 141 Šakiai 5

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Slavikų kadastro vietovės griovių Nr. 4 ir Nr. 4-2 ir jų statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Įrenginiai

2022.08.04		Suma žiniaraščiui EUR				790,02	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Sąmata							
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	6,8	85,04	578,27 †	
2	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	18,66	74,64 †	
		Skyriuje 1				652,91 †	
		žiniaraštyje 2				652,91	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				137,11 †	
		Iš viso žiniaraštyje 2				790,02 †	

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 141 Šakiai 5

Statinsys 1 Šakių rajono savivaldybės Slavikų kadastro vietovės griovių Nr. 4 ir Nr. 4-2 ir jų statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Grioviai

2022.08.04

Suma žiniaraščiui EUR

29476,38

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąmata						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	29,5	47,59	1403,91 †
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	25,6	21,47	549,63 †
3	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	14,2	15,15	215,13 †
4	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	1,16	247,77	287,41 †
5	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,43	287,67	123,70 †
6	MN4-19	Nuo 16 iki 24 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	5,0	33,73	168,65 †
7	R23-63	Medienos, krūmų, kelmų 1 km auto savivarčiais išvežimas, pakraunant mechanizuotai	t	28,0	14,89	416,92 †
8	MN7P-0306	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	m3	99,0	2,82	279,18 †
9	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	29,53	258,42	7631,14 †
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	2,658	731,50	1944,33 †
11	MN1-47	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti: k9=1.15	t. m3	0,955	554,30	529,36 †
12	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k1=2.00,k9=1.15	ha	3,22	120,85	389,14 †
13	MN4-28	Tvorelės, kitų medienos liekanų surinkimas ir išvežimas 59 kW traktoriumi iki 0,5 km atstumu k9=1.15	ha	3,55	169,13	600,41 †
14	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	116,0	11,51	1335,16 †
15	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	2,7	613,40	1656,18 †
16	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	19,0	244,75	4650,25 †
17	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	6,0	266,66	1599,96 †
18	MN3-195-200	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	2,0	290,09	580,18 †

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

24360,64 †

24360,64

5115,74 †

29476,38 †

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 137 Šakiai 1

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Slavikų kadastro vietovės griovio Nr. 2 ir jo statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Grioviai

2022.08.04		Suma žiniaraščiui EUR				8694,94	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Sąmata							
1	MN7P-0120	.Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	26,5	47,59	1261,14	†
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	15,8	21,47	339,23	†
3	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,24	247,79	59,47	†
4	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,15	287,67	43,15	†
5	MN4-19	Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	2,1	33,73	70,83	†
6	R23-63	Medienos, krūmų, kelmų 1 km auto savivarčiais išvežimas, pakraunant mechanizuotai	t	12,0	14,89	178,68	†
7	MN7P-0306	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	m3	20,0	2,82	56,40	†
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis virš 0.2 m k9=1.15	100m	5,07	223,99	1135,63	†
9	MN7-3	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m k9=1.15	100m	2,5	258,42	646,05	†
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,605	731,49	442,55	†
11	MN1-47	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti: k9=1.15	t. m3	0,16	554,25	88,68	†
12	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k1=2.00,k9=1.15	ha	0,88	120,84	106,34	†
13	MN4-28	Tvorelės, kitų medienos liekanų surinkimas ir išvežimas 59 kW traktoriais iki 0,5 km atstumu k9=1.15	ha	0,71	169,11	120,07	†
14	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	30,0	11,51	345,30	†
15	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	0,69	613,39	423,24	†
16	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	3,0	244,75	734,25	†
17	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	4,0	266,66	1066,64	†
18	MN1-115	Grunto nukasimas rankiniu būdu prie požeminių komunikacijų k9=1.15	10m3	0,3	227,50	68,25	†
Skyriuje 1						7185,90	†
žiniaraštyje 1						7185,90	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1509,04	†
Iš viso žiniaraštyje 1						8694,94	†

Sudarė :

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 142 Šakiai 6

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Panovių kadastro vietovės griovių Nr. 4 ir Nr. 3 ir jų statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Įrenginiai

2022.07.22		Suma žiniaraščiui EUR				1892,95	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Sąmata							
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	4,2	85,04	357,17	†
2	MN5-24	.Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o š k9=1.15	100m	0,12	4328,42	519,41	†
3	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	8,0	18,66	149,28	†
4	MN2-10	Griovio vagos tvirtinimas lauko akmenų metiniu k9=1.15	m3	2,0	152,75	305,50	†
5	MN1-115	Pralaidos antgalių ir plokščių valymas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,15	227,47	34,12	†
6	MN8-52	Pralaidos antgalių tvirtinimas betonu k9=1.15	100m3	0,01	19894,00	198,94	†
Skyriuje 1						1564,42	†
žiniaraštyje 2						1564,42	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						328,53	†
Iš viso žiniaraštyje 2						1892,95	†

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 142 Šakiai 6

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Panovių kadastro vietovės griovių Nr. 4 ir Nr. 3 ir jų statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Grioviai

2022.07.22

Suma žiniaraščiui EUR

17877,27

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąmata						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	32,1	21,47	689,19 †
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	8,3	15,15	125,75 †
3	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,35	247,80	86,73 †
4	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,19	287,68	54,66 †
5	MN4-19	Nuo 16 iki 24 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	3,1	33,73	104,56 †
6	R23-63	Medienos, krūmų, kelmų 1 km auto savivarčiais išvežimas, pakraunant mechanizuotai	t	19,0	14,89	282,91 †
7	MN1-115	Dirbtinių kliūčių pašalinimas iš griovio vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m³ talpos kaušais k9=1.15	10m3	3,5	28,16	98,56 †
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	4,18	224,00	936,32 †
9	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m k9=1.15	100m	11,02	258,42	2847,79 †
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	1,305	731,50	954,61 †
11	MN1-47	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti: k9=1.15	t. m3	0,25	554,36	138,59 †
12	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k1=2.00,k9=1.15	ha	1,58	120,86	190,96 †
13	MN4-28	Tvorelės, kitų medienos liekanų surinkimas ir išvežimas 59 kW traktoriais iki 0,5 km atstumu k9=1.15	ha	1,46	169,13	246,93 †
14	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	61,0	11,51	702,11 †
15	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	1,44	613,40	883,30 †
16	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	15,0	244,75	3671,25 †
17	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	6,0	266,67	1600,02 †
18	MN3-195-200	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	4,0	290,09	1160,36 †
Skyriuje 1 žiniaraštyje 1						14774,60 †
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						14774,60 †
Iš viso žiniaraštyje 1						3102,67 †
						17877,27 †

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 140 Šakiai 4

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Kidulių kadastro vietovės griovio J-2 ir jo statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Įrenginiai

2022.07.20		Suma žiniaraščiui EUR			6078,63	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąmata						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	6,6	85,04	561,26 †
2	MN1-14	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,3-0,4 m³ k.t. ekskavatoriumi k9=1.15	t. m3	0,085	1881,76	159,95 †
3	MN1-115	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,2	227,45	45,49 †
4	MN6-71	Vandens pralaidos iš 0,50m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,8	1104,93	1988,87 †
5	MN1-14	Vamzdžių liemens užpylimas gruntu 0,3-0,4 m³ k.t. ekskavatoriumi sutankinant gruntą vibro plokštėmis k9=1.15	t. m3	0,085	1881,76	159,95 †
6	MN1-115	Tas pats, rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,2	227,45	45,49 †
7	R23-65	Gelžbetoninių pralaidos antgalių ir kitų detalių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas	t	21,0	31,70	665,70 †
8	MN5-24	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o š k9=1.15	100m	0,12	4328,42	519,41 †
9	MN7P-0301	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas k9=1.15	10m2	0,15	1115,67	167,35 †
10	MN2-10	Griovio vagos tvirtinimas lauko akmenų metiniu k9=1.15	m3	1,0	152,76	152,76 †
11	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	0,4	80,28	32,11 †
12	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas erdviu geotinklu su žolių apsėjimu k9=1.15	10m2	4,0	112,67	450,68 †
13	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	18,66	74,64 †
Skyriuje 1						5023,66 †
žiniaraštyje 2						5023,66 †
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1054,97 †
Iš viso žiniaraštyje 2						6078,63 †

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 140 Šakiai 4

Statinys 1 Šakių rajono savivaldybės Kidulių kadastro vietovės griovio J-2 ir jo statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Grioviai

2022.07.20		Suma žiniaraščiui EUR				12169,28	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Sąmata							
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	25,8	21,47	553,93	f
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	11,0	15,15	166,65	f
3	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,36	247,78	89,20	f
4	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,15	287,67	43,15	f
5	MN4-19	Nuo 16 iki 24 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	2,2	33,73	74,21	f
6	R23-63	Medienos, krūmų, kelmų 1 km auto savivarčiais išvežimas, pakraunant mechanizuotai	t	11,0	14,89	163,79	f
7	MN1-115	Dirbtinių kliūčių pašalinimas iš griovio vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m³ talpos kaušais k9=1.15	10m3	3,0	28,16	84,48	f
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	0,9	224,00	201,60	f
9	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	9,12	258,42	2356,79	f
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,888	731,51	649,58	f
11	MN1-47	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti: k9=1.15	t. m3	0,24	554,33	133,04	f
12	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k1=2.00,k9=1.15	ha	1,16	120,86	140,20	f
13	MN4-28	Tvorelės, kitų medienos liekanų surinkimas ir išvežimas 59 kW traktoriumi iki 0,5 km atstumu k9=1.15	ha	1,07	169,14	180,98	f
14	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	40,0	11,51	460,40	f
15	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	0,94	613,39	576,59	f
16	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	16,0	244,75	3916,00	f
17	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	266,67	266,67	f
Skyriuje 1 žiniaraštyje 1						10057,26	f
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2112,02	f
Iš viso žiniaraštyje 1						12169,28	f

Sudarė :