

1.1. BENDRIEJI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
Rekonstruojamos TP sklypo plotas	m ²	1941	
Sklypo užstatymo intensyvumas po rekonstrukcijos	%	1,9	
Sklypo užstatymo tankumas po rekonstrukcijos	%	1,9	
II. PRIKLAUSINIAI			
Priklausinio paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
110kV Modulinio valdymo pulto bendras plotas*.	m ²	35,1	
110kV Modulinio valdymo pulto naudingas plotas*.	m ²	35,1	
110kV Modulinio valdymo pulto tūris*.	m ³	170,8	
110kV Modulinio valdymo pulto aukštų skaičius*	vnt.	1	
110kV Modulinio valdymo pulto aukštis*.	m	4,85	
Kiti specifiniai 110kV Valdymo pulto rodikliai.	-	-	
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Keliai (skirstyklos vidaus kelias):			
Kategorija	-	IIIv	
Ilgis*	m	90	
Važiuojamosios dalies plotis	m	3,5	
Eismo juostų skaičius	vnt	1	
Eismo juostos plotis	m	3,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4.1. 110kV skirstyklos inžineriniai statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis)			
4.1.1. 110kV linijinis portalas su pamatais			
4.1.1.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	2	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.1.1.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	19,3	
4.1.2. 110kV jungtuvo metalinė atrama su pamatais			
4.1.2.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	3	
4.1.2.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	2,5	
4.1.3. 110kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.1.3.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	2	
4.1.3.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	3	
4.1.4. 110kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.1.4.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	2	
4.1.4.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	4,75	
4.1.5. 110kV tripolio skyriklio metalinė atrama su pamatais			
4.1.5.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	4	
4.1.5.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	2,5	
4.1.6. 110kV tripolio skyriklio metalinė atrama su pamatais			
4.1.6.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	2	
4.1.6.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	4,25	
4.1.7. 110kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.7.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	2	
4.1.7.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	4,3	
4.1.8. 110kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.8.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	1	
4.1.8.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	3,2	
4.1.9. 110kV įtampos transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.1.9.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt	2	
4.1.9.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	3,8	
4.2. inžinerinių tinklų ilgis*			
4.2.1. 110 kV neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi	km	0,659	
4.2.2. 0,4kV jėgos ir kontroliniai kabeliai	km	6,525	
4.2.3. Šviesolaidiniai kabeliai	km	0,260	
4.2.4. Ekranuoti kabeliai vyta pora	km	0,155	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	m	-	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis*			
6.1. Plieno- aliuminio srovėlaidis 3f. tarpst.	Vnt.; mm ²	2 183,8	
6.2. Plieno- aliuminio srovėlaidis jungtys ir nusileidimai į įrenginius 3f.jungtis	Vnt.; mm ²	24 183,8	
6.3. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	21; 1,5 43; 2,5 23; 4 3; 6 4; 25	
6.4. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	152; 1,5 20; 2,5	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis *			
7.1. Šviesolaidinis kabelis	vnt.; mm ²	4; 4SM 1; 8MM 18;2MM	
7.2. Ekranuotas kabelis 5 kat.	Vnt.; mm ²	16; 4x2x0,5	
V. KITI STATINIAI			
1. Radijo ryšio bokštas			
1.1. Aukštis	m	50	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2. Žaibolaidis			
1.1. Aukštis	m	16	
1.1. Kiekis	vnt	2	
3. Pastotės tvora*			
1.1. Ilgis	m	88	
1.2. Aukštis	m	1,90	
4. Kabelių kanalai*			
4.1. Ilgis	m	43,0	
5. Vienos vietos lauko tualetas. G/b gaminys*			
5.1. Ilgis	m	1,20	
5.2. Plotis	m	1,32	
5.3. Aukštis	m	2,3	
6. Aikštelės (pastotės dangos: šaligatvis/ nuogrinda– betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais - skalda)*			
6.1. Skaldos plotas	m ²	895	
6.2. Trinkelų plotas	m ²	53	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

1.2. TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Gamybos paslaugų teikimo ar kitos veiklos rodikliai:			
	1) darbuotojų skaičius;	vnt.	-	
	2) šalto vandens;	m ³ /metus	-	
	3) šilumos (šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui);	-	-	
	4) garo;	-	-	
	5) dujų;	-	-	
	6) naftos produktų;	-	-	
	7) nuotekų šalinimas;	tūkst. m ³ /metus	-	
	8) iš viso elektros įrenginių;	kW	-	
	9) kiti specifiniai statinio rodikliai:			
	Tinklo įtampa;	kV	110	
	110 kV jungtuvas	vnt.	3	
	110 kV skyriklis su įžeminimo peiliu	vnt.	6	
	110 kV srovės transformatorius	vnt.	9	
	110 kV įtampos transformatorius	vnt.	6	
	110 kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	12	
	Vidaus tipo relių spinta	vnt.	6	
	0,4 kV savųjų reikmių kintamosios srovės skydas	kompl.	1	
	Savųjų reikmių nuolatinės srovės skydas	kompl.	1	
	Ryšių spinta	kompl.	1	
	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginio spinta	kompl.	1	
	Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų spinta	kompl.	1	