

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1830-25 VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VEISIEJŲ REGIONINIO PADALINIO MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Statinys 1 VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VEISIEJŲ REGIONINIO PADALINIO MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Žiniaraštis 1 Vietinės reikšmės (miško) kelias : 1 - Deltuvos girininkija 164 kv.21skl.- 162 kv. 301 skl.; 2,20 km ilgio

2021.10.19

Suma žiniaraščiui 11654,21 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
		<b>1 Paruošiamieji darbai</b>					
1		Pakelės plotų planavimas autogreideriu , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	4,4	26,98	118,71	x
		<b>Skyriuje 1</b>				<b>118,71</b>	
		<b>2 Dangų įrengimas</b>					
1		Kelio dangos lyginimas(greideriavimas) prieš atstatant žvyro dangą k9=1.15	t.m2	7,7	20,89	160,85	x
2		Esamo kelio dangos h-30 cm tankinimas pereinant savaeigiu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	23,1	3,81	88,01	x
3		Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 įrengimas (hmin- 5cm) k9=1.15	100m3	4,952	1862,59	9223,55	81m3
4							
5		Supilto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais , kai volo masė 6t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m3	4,952	8,17	40,46	x
		<b>Skyriuje 2</b>				<b>9512,87</b>	
		<b>žiniaraštyje 1</b>				<b>9631,58</b>	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2022,63	
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				<b>11654,21</b>	
		*- Vietoje žvyro mišinio galima naudoti trupinto betono skaldą fr. 0/32, arba naudoti trupinto betono-žvyro fr. 0/32 mišinį (betono skalda 30%, žvyras 70%)					

Sudarė : Direktorius Roland

