

UAB „ARJO“

Įmonės .kodas 300599446, PVM kodas LT100002642512, Muziejaus g. 29 Telšiai LT-87356
Tel. +370 698 70257, el.paštas: algis@arjo.lt

1 Priedas

Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos
Įgulų aptarnavimo tarnybai

PASIŪLYMAS

KASP 6R ADM. PASTATO 1H1P (ADAMKAVIČIAUS POLIGONAS, TELŠIŲ R.)
PATALPŲ (STOGO DANGOS, GRINDŲ DANGOS, DURŲ, PATALPŲ SIENŲ, ELEKTROS
INSTALIACIJOS IR ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS) REMONTAS

2022-07-25 Nr. ARJ 2207/01

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus)	UAB „ARJO“
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus)	Muziejaus g. 29 Telšiai LT-87356
Įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus)	Įmonės kodas 300599446
PVM mokėtojo kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių PVM mokėtojų kodus)	PVM kodas LT100002642512
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	UAB „ARJO“ direktorius Algirdas Levanauskas
Telefono numeris	Tel. +370 698 70257
El. pašto adresas	
	el.paštas: algis@arjo.lt

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Telšių meistras“
Įmonės kodas	180263021
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Mažeikių g. 3, Telšiai
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	Statybos montavimo darbai
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	3%

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Direktorius
Algirdas Levanauskas



2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

4. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“, išlaidas.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina su PVM, EUR
1.	KASP 6R ADM. PASTATO IHIP (ADAMKAVIČIAUS POLIGONAS, TELŠIŲ R.) PATALPŲ (STOGO DANGOS, GRINDŲ DANGOS, DURŲ, PATALPŲ SIENŲ, REMONTAS	46 983,10
2.	STATINIO ELEKTROS INSTALIACIJOS IR ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS	15 792,58
	Bendra pasiūlymo kaina:	62 775,68

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: Šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 68 euro centai_____

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiama lokalinė sąmata.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „ARJO“ kvalifikacijos atestato Nr.7476 kopija	1
2.	UAB „ARJO“ specialistų LR aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestatų kopijos	2
3.	Subrangovo UAB „Telšių meistras“ ISO14001 sertifikato kopija	1
4.	Atliekamų darbų sąmata	4

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo informacija, kurios negalima viešinti

Direktorius
Algirdas Levanauskas



*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. *Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB „ARJO“ Direktorius
(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Paršas)

Algirdas Levanauskas
(Vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7476

UAB "ARJO"

Įmonės kodas: 300599446

Muziejaus g. 29, LT-87356 Telšiai

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (betono, mūro) statyba, apdailos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.



Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spssc.lt

04225



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32116

Algirdas Levanauskas

A.k. 36108190137

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Kopija tik

Direktorius
Algirdas Levanauskas



Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. gegužės 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. gruodžio 6 d.

Kvalifikacijos atestatų registras šelbiamas www.spsc.lt

13198



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36572

Algirdas Levanauskas

A.k. 36108190137

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai.

Kopija tikra

*Direktorius
Algirdas Levanauskas*

Direktorius



Robertas Encius

17034

Išduotas 2016 m. rugsėjo 28 d.
Pirmą kartą išduotas 2011 m. spalio 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. 20A.1670

2020-06-16

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma



UAB "TELŠIŲ MEISTRAS"

UAB „Telšių meistras“

Mažeikių g. 3, LT-87101, Telšiai

atitinka

LST EN ISO 14001:2015**(ISO 14001:2015)**

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:

Ypatingų ir neypatingų statinių statyba.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; kiti statiniai, kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Šis sertifikatas galioja iki 2023-06-15.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota nuo 2008-06-20.

Direktorė

Ingrida Kusienė

UAB "Sertika"
Savanorių pr. 271-255,
LT-50131 Kaunas, Lietuvasertika@sertika.lt
www.sertika.lt

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. _____ MĖN. ____ D.

2022 M. _____ MĖN. ____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 248 KASP6R Administracinio pastato 1H1/p (Adamkavičiaus poligonas) stogo dangos, patalpų, el. instaliacijos ir šildymo sistemos remontas

Statiny 1 KASP6R Administracinio pastato 1H1/p (Adamkavičiaus poligonas) stogo dangos, patalpų, el. instaliacijos ir šildymo sistemos remontas

Žiniaraštis 1 Stogo dangos, patalpų, el. instaliacijos ir šildymo sistemos remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 62775.68 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,1323	657,81	87,03
2 N46-184		Metallinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0231	657,81	15,2
3 N46-184		Plastikinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0236	657,81	15,52
4 R11-126		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m2	m2	25,0	3,35	83,75
5 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	50,34	0,94	47,32
6 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,452	263,12	118,93
7 N46-134		Mūrinio kamino išardymas, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	1,5	62,32	93,48
8 R8-52		0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	41,05	1,67	68,55
9 R62P-5107		Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	5,0	1,44	7,2
10 R62P-5107		Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)	m	3,0	1,2	3,6
11 R62P-5108		Plokščių stogų ritinių dangų ardymas	100m2	1,568	170,86	267,91
12 R62P-5109		Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas	100m2	1,568	222,18	348,38
13 R62P-5208		Plokščių stogų cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas (sluoksnio storis 30.00 mm) k8=1.14	100m2	1,568	754,96	1183,78
14 N12-149		Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,568	2259,45	3542,82
15 N12-150		Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,568	2225,43	3489,47
16 R62P-5514		Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,4105	2347,34	963,58
17 N9P-0604		Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis	100m	0,4105	1001,71	411,2
18 N12P-0801		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	5,0	18,9	94,5
19 N12P-0801		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	3,0	18,31	54,93
20 R4-20		Atskirų perdangų vietų užbetonavimas k8=1.03	m3	0,432	606,83	262,15
21 N11-170		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,045	1602,36	72,11
22 N11P-1402		Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,1432	1859,21	266,24
23 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,796	717,82	571,38

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2,36	790,78	1866,24
25	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	11,34	339,66	3851,74
26	N10-225	Šarvuotų durų blokų (keturkampio profilio staktomis) įstatymas	vnt	2,0	1453,12	2906,24
27	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	30,0	26,35	790,5
28	N15P-0512	Vidaus paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , vidinės sienos) k8=1.15	100m2	1,8486	1174,03	2170,31
29	N15P-0209	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,14	71,91	81,98
30	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,8486	90,5	167,3
31	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,8486	478,19	883,98
32	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,8486	144,85	267,77
33	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,8486	130,74	241,69
34	N9-215	Metalingų grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas betonas	m2	7,29	294,36	2145,88
35	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	114,0	36,96	4213,44
36	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0.05 iki 0.10m2	m2	114,0	45,13	5144,82
37	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , m keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	109,92	6,88	756,25
38	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 27 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	16,0	79,49	1271,84
Skryjuje 1						38829,01

2 Statinio elektros instaliacijos remonto darbai

1	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose k8=1.17	m.	58,0	1,43	82,94
2	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	m.	58,0	3,99	231,42
3	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose k8=1.17	vnt.	24,0	1,28	30,72
4	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	vnt.	14,0	0,62	8,68
5	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt	14,0	5,05	70,7
6	N21-172	Kabelio iki 16mm2 skerspjūvio montavimas tvirtinant apkabomis	m	22,0	26,1	574,2
7	R33-40	0,38 kv įvado oro kabeliu montavimas	vnt	1,0	313,38	313,38
8	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (CU 3x1.5)	m.	36,0	3,72	133,92
9	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose (CU 3x1.5)	m.	148,0	3,06	452,88
10	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose (CU 3x2,5)	m.	255,0	3,74	953,7
11	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10mm2 skerspjūvio kabeliams sujungti montavimas, tvirtinant prie konstrukciū ir sienose.	vnt	5,0	66,12	330,6
12	N21P-0704	Vidaus apšvietimo šviestuvų permontavimas pakabinamų lubų angose (pritaikyta LED paneles 40W)	vnt.	17,0	85,24	1449,08
13	N21-351	Prožektorių montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukciū (pritaikyta LED 50W su foto rėle)	vnt.	3,0	163,72	491,16

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
14	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1,0	1321,72	1321,72
15	N21-369	Iki trijų polių automato iki 63 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	vnt	2,0	68,79	137,58
16	N21-610	Įvadinės vieno skaitiklio apskaitos spintos montavimas išorėje	vnt.	1,0	183,95	183,95
17	N21P-0301	Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI kanalai)	m.	12,0	9,23	110,76
18	N21-537	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	m.	4,0	17,84	71,36
19	N21-166	Metalinų laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotu atraminių konstrukcijų	m.	26,0	14,03	364,78
20	N21-208	Blokų iš įmontuojamų gaminių (rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	vnt.	4,0	41,42	165,68
21	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse	vnt.	34,0	6,78	230,52
22	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, kištukiniai lizdai)	vnt.	5,0	4,98	24,9
23	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt.	9,0	11,85	106,65
24	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "Įėjimas", "Išėjimas" ir pan. montavimas	vnt.	2,0	61,91	123,82
25	N16P-0901	Elektrinių šildymo radiatorių montavimas	vnt.	11,0	150,56	1656,16
26	R61P-2717	Iki 0,4 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas	vnt.	22,0	12,62	277,64
27	N33-405	Įžeminimo kontūro įrengimas	kompl.	1,0	258,17	258,17
28	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0	54,46	54,46
29	D1-382	Grandinės "fazė - nullis" varžos matavimas	vnt.	1,0	78,88	78,88
30	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	vnt.	40,0	0,7	28,0
31	R21-32	Luminescencinių šviestuvų demontavimas	vnt.	19,0	2,16	41,04
32	R33-343	Įvadinės vieno skaitiklio apskaitos spintų demontavimas	vnt.	1,0	18,15	18,15
33	R33-345	Paskirstymo spintų, kai jų masė daugiau kaip 40 kg, demontavimas	vnt.	1,0	20,63	20,63
34	R33-334	Valdymo spintų demontavimas	vnt.	1,0	20,63	20,63
35	R21-12	Elektros instaliacijos laidų demontavimas	m.	180,0	0,51	91,8
36	R63P-3102	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų demontavimas	m	28,0	2,95	82,6
37	R33-204	0,4 kV įtampos įvado demontavimas	vnt.	1,0	81,41	81,41

Skiriuje 2

3 Gaisro signalizacija, ryšių - kompiuterių tinklai

1	N50-308	20 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0	529,4	529,4
2	N50-381	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių	vnt.	1,0	80,11	80,11
3	N50-368	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu (Cu 4x0,8)	m.	125,0	2,67	333,75
4	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1,0	20,76	20,76
5	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1,0	51,52	51,52
6	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	12,0	43,49	521,88
7	N50-368	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, po tinku, tvirtinant visu ilgiu (S/FTP cat 6A)	m.	145,0	2,71	392,95
8	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštuose vagose (po tinku) (S/FTP cat 6A)	m.	20,0	3,83	76,6
9	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	8,0	28,25	226,0
10	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	16,0	7,03	112,48
11	N50-393-2	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	4,0	7,9	31,6

10674,67

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Skyriuje 3				2377,05
		Žiniaraštyje 1				51880,73
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				10894,95
		Iš viso žiniaraštyje 1				62775,68

Sudarė: Direktorius
Algirdas Levanauskas
(Pavardė)