

SUSITARIMAS Nr. PIRK-159-22

Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Voveraičių ir Žirgų g., Alytus, statybos darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. PIRK-109-22 pakeitimo

2022-09-16

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, toliau vadinama užsakovu, ir UAB „Nerda“, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, toliau vadinama vykdytoju, toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena jų atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2022 m. gegužės mėn. 24 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. PIRK-109-22 (toliau – sutartis) pakeitimo ir susitarė:

1. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į 2022-06-17 aktą, 2022-09-01 aktą Nr. 2, 2022-09-05 aktą Nr. 3, pakeisti sutarties 5.1 punktą ir išdėstyti taip:

„5.1. Pradinės sutarties vertė yra 92557,51 (devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai 51 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).“

2. Pakeisti sutarties priedą Nr. 2 „Darbų kiekių žiniaraštis“ į Žirgų g. darbų kiekių žiniaraštis ir Voveraičių g. darbų kiekių žiniaraštis su įvertintais papildomais darbais.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja tol, kol galioja sutartis.

4. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos.

5. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.

6. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną sutarties šalims.

7. Šalys patvirtina, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį ir pasirašė jį, kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

8. Pridedama. Žirgų g. darbų kiekių žiniaraštis ir Voveraičių g. darbų kiekių žiniaraštis su įvertintais papildomais darbais, 2 lapai.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

UAB „Dzūkijos vandenys“

Direktorius

Jurijus Červiakovskis



Vykdytojas

UAB „Nerda“

Direktorius

Nerijus Pileckas



UAB „Dzūkijos vandenys“

Ekonomikos ir plėtros
departamento vadovas

Tomas Valaitis

Voveraičių g. darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis [€]	Suma [€]
Žiniaraštyje turi būti įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, pirkimo dokumentuose nuordytos medžiagos, draudimai, garantijos, statyba, techninis aptamavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, armatūros ir fasoninių dalių sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių lipynės, landos, latakai, protarpiniai, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimas, hidroizoliacija, įvertintas kertamų komunikacijų sutvirtinimas, įvertintas metalinių klojinių, išramstymų ar sprausinio aptvėrimo įrengimas, medžių kirtimas ir jų atkuriamoji vertė, hidraulinis bandymas, dezinfekcija, vamzdyno praplovimas, valymas, požeminio vandens pašalinimas, įskaitant ir vandens lygio pažeminimas adatiniais filtrais, vamzdyno TV diagnostika, uždaroji armatūra, fasoninės dalys, el. virinamų PE dalių montavimas, atramos, informacinės lentelės su stovais, žemės darbai, laikini apvažiavimai, eismo apribojimai, gerbūvio ir važiuojamųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai bei darbų perdavimas užsakovui, rizikos susijusios su darbų vykdymu veikiančiuose tinkluose ir kita pagal pirkimo sąlygas ir techninį projekto reikalavimus.					
1	NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA				
1.1	Savitakinių D200 nuotekų tinklai paklojimas	m	377,30	25	9432,5
1.2	Savitakinių D160 nuotekų tinklai paklojimas	m	175,10	25	4377,5
1.3	Slėginių D63 nuotekų tinklų paklojimas	m	94,80	20	1896
1.4	Slėginių D90 nuotekų tinklų paklojimas	m	276,60	20	5532
1.5	D315 nuotekų apžiūros šulinėlių sumontavimas	vnt	22,00	100	2200
1.6	G/b D1,0 m šulinio sumontavimas	vnt	11,00	300	3300
1.7	G/b D1,5 m šulinio sumontavimas	vnt	6,00	400	2400
1.8	Slėgio gesinimo šulinio sumontavimas	vnt	2,00	300	600
1.9	Nuotekų kėlyklos NK-1 sumontavimas (be siurblynės), kai siurblynės skersmuo D1,5m H-apie 5 m.	vnt	1,00	6425,57	6425,57
1.10	Nuotekų kėlyklos NK-2 sumontavimas (be siurblynės), kai siurblynės skersmuo D1,5m H-apie 5 m.	vnt	1,00	6425,57	6425,57
1.11	Nuogrindų apie siurblynę įrengimas, įskaitant pagrindus ir bortelius	m2	12,00	50	600
1.12	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	m	923,80	1,00	923,8
1.13	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	m	923,80	1,00	923,8
2	VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA				
2.1	D110 vandentiekio vamzdžių paklojimas	m	98,30	20	1966
2.2	D63 vandentiekio vamzdžių paklojimas	m	378,60	20	7572
2.3	D32 vandentiekio vamzdžių paklojimas	m	150,20	20	3004
2.4	V1-1 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	500	500
2.5	V1-2 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	600	600
2.6	V1-3 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	800	800
2.7	V1-4 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	555	555
2.8	V1-5 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	700	700
2.9	Antžeminio hidranto įrengimas	vnt	1,00	1000	1000
2.10	Ivadinių požeminių sklendžių sumontavimas	vnt	21,00	30	630
2.11	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	m	627,10	1	627,1
2.12	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	m	627,10	1	627,10
3	Betono konstrukcijų ardymas, pakrovimas ir išvežimas	m3	4,64	314,24	1458,07
				VISO:	65076,01

Vykdytojas:
UAB "Nerda"
Direktorius Nerijus Pileckas

Užsakovas:
UAB "Dzūkijos vandenys"
Direktorius Jurijus Červiačkovskis

(parašas)

(parašas)

(data)

(data)

Žirgų g. darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis [€]	Suma [€]
Žiniaraštyje turi būti įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, pirkimo dokumentuose nuordytos medžiagos, draudimai, garantijos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, armatūros ir fasoninių dalių sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių lipynės, landos, lataakai, protarpiniai, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimas, hidroizoliacija, įvertintas kertamų komunikacijų sutvirtinimas, įvertintas metalinių klojinių, išramstymų ar sprausinio aptvėrimo įrengimas, medžių kirtimas ir jų atkuriamoji vertė, hidraulinis bandymas, dezinfekcija, vamzdyno praplovimas, valymas, požeminio vandens pašalinimas, įskaitant ir vandens lygio pažeminimas adatiniais filtrais, vamzdyno TV diagnostika, uždaroji armatūra, fasoninės dalys, el. virinamų PE dalių montavimas, atramos, informacinės lentelės su stovais, žemės darbai, laikini apvažiavimai, eismo apribojimai, gerbūvio ir važiuojamųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai bei darbų perdavimas užsakovui, rizikos susijusios su darbų vykdymu veikiančiuose tinkluose ir kita pagal pirkimo sąlygas ir techninį projekto reikalavimus.					
1	NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA				
1.1	Savitakinių D200 nuotekų tinklai paklojimas	m	157,60	25	3940
1.2	Savitakinių D160 nuotekų tinklai paklojimas	m	122,10	25	3052,5
1.3	Slėginių D63 nuotekų tinklų paklojimas	m	53,10	20	1062
1.4	D315 nuotekų apžiūros šulinėlių somontavimas	vnt	8,00	100	800
1.5	G/b D1,0 m šulinio sumontavimas	vnt	6,00	300	1800
1.6	G/b D1,5 m šulinio sumontavimas	vnt	2,00	400	800
1.7	Slėgio gesinimo šulinio sumontavimas	vnt	1,00	300	300
1.8	Nuotekų kėlyklos NK-3 sumontavimas, kai siurblinės skersmuo D1,5m Hapie 3,5 m.	vnt	1,00	6425	6425
1.9	Nuogrindų apie siurblinę įrengimas, įskaitant pagrindus ir bortelius	m2	5,00	50	250
1.10	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	m	332,80	1,00	332,8
1.11	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	m	332,80	1,00	332,8
2	VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA				
2.1	D63 vandentiekio vamzdžių paklojimas	m	174,30	20	3486
2.2	D32 vandentiekio vamzdžių paklojimas	m	116,90	20	2338
2.3	V1-6 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	400	400
2.4	AV1-21 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	700	700
2.5	V1-7 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	400	400
2.6	V1-8 šulinio sumontavimas	vnt	1,00	300	300
2.7	Ivadinių požeminių sklendžių sumontavimas	vnt	6,00	30	180
2.8	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	m	291,20	1	291,2
2.9	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	m	291,20	1	291,2
VISO:					27481,5

Vykdytojas:
UAB "Nerda"
 Direktorius Nerijus Pileckas

Užsakovas:
UAB "Dūkijos vandenys"
 Direktorius Jurijus Červakovskis

(parašas)

(parašas)

(data)

(data)