

Keitimo Nurodymas Nr. 32.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Rugpjūčio 01 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Techninių dujų projekto korektūra ir papildoma lauko aikštelė dujų balionų spintoms

Situacijos aprašymas:

Pagal užsakovo nurodymo NR 2022-07 įrengti lauko aikštelę iš betoninių trinkelų ir nutiesti techninių dujų vamzdynus pagal suderintą darbo projektą. Techniniame projekte dujų balionai buvo numatyti laikyti pastato viduje, perkėlus juos į lauką palengvinama eksploatacija (balionų keitimas), bet dėl padidėjusio vamzdynų ilgio keičiasi įrengimo kaina

Itaka sutarties kainos pokyčiui: Turi
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:
Turi

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas Keitimas nurodymas NR.2022-07
- 2-as Priedas Darbų sąmata
- 3-as Priedas TP kiekių žiniaraštis
- 4-as Priedas Darbo projektas

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.32 suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data:

2022-08-01

VGTA KSD vyr. spec.

S. KARVĖUS

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas

Data:

Atestatų Nr. 16584, 26786

2022 08 01

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, tel.: (8 5) 274 5000, (8 5) 274 5030, faks. (8 5) 270 0112, el. p. vilniustech@vilniustech.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950243, PVM mokesčio kodas LT119502413
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania, tel.: +370 5 274 5000, +370 5 274 5030, fax +370 5 270 0112, e-mail vilniustech@vilniustech.lt

2 passibus anteire, MB
Vievio g. 57, 44423 Kaunas
el. p.: info@2stepsup.lt;
saulius.vitkunas@gmail.com

2022-07-

Nr.

I

Nr.

Kopija
AB Panevėžio statybos trestas
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

DĖL KEITIMO NURODYMŲ

Prašome papildomai įrengti Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuse Plytinės g. 25, Vilniuje:

1. Pirmo aukšto komunikacijų kanaluose prie kolonų (ašių susikirtimai G4 ir H3) dvi priešgaisrines revizines dureles (400x400 mm);
2. Patalpose 7.5-5, 7.5-1, 12.3, 17.5, 7.5-1 aliumininių profilių langus;
3. Dujinius ventilius darbo vietose;
4. Aikštelę (5,5 m x 2,1 m) dujų balionų spintoms iš betoninių trinkelų lauke prie pastato pagal ašį „J“

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, prašome paruošti keitimo nurodymo dokumentus.

Studijų prorektorė,
pavadojanti rektorių

Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo siūlymo Nr.32

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.13.	Techninės dujos ir suspaustas oras				
1.13.1	Techninės dujos ir suspaustas oras				
4	Varinis vamzdis D15	m	65,00	42,1	2 736,50
5	Varinis vamzdis D10	m	50,00	28,83	1 441,50
6	Nerūdijančio plieno 316L vamzdelis 1/4	m	50,00	53,04	2 652,00
	Varinis vamzdis D10 Buvo įtrauktas prie vykdomų darbų Keitimo nurodyme Nr.16 atnaujintame DP jo nebeliko	m	25,00	28,83	720,75
	Nerūdijančio plieno 316L vamzdelis 1/4 buvo įtrauktas keitimo nurodyme Nr.16	m	10,00	53,04	530,40
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					8 081,15

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mezdiagos kaina	Suma, Eur
1.13.	Techninės dujos ir suspaustas oras				
1.13.1	Techninės dujos ir suspaustas oras				
1.13.1N32.1	Varinis vamzdis D15	m	147	42,1	6 188,70
1.13.1N32.2	Varinis vamzdis D15 išminusuotas Keitimo nurodyme Nr.16	m	5	42,1	210,50
1.13.1N32.3	Nerūdijančio plieno 316L vamzdelis 1/4	m	67	53,04	3 553,68
1.13.1N32.4	Išardoma jungtis 3/8 ISO 4144, sriegis išor./vid 316 arba 316L	vnt	8	12,3	98,40
1.13.1N32.5	Rutulinis ventilis, 3/8 srieginis Vid./vid, 316 arba 316L	vnt	8	16,15	129,20
1.13.1N32.6	Išardomas perėjimas į sriegį sriegi 15x1.0 x iš 1/2 sriegis ISO7/1, varinis	vnt	25	9,45	236,25
1.13.1N32.7	Rutulinis ventilis, 1/2, srieginis vid/vid, bronzinis (tinkamas techninėms dujoms iki 10 bar	vnt	22	22,68	498,96
1.13.1N32.8	Technologinių vamzdinių išbandymas pneimatinio būdu	vnt	1	930,00	930,00
1.13.1N32.9	Darbo projekto korektūra	vnt	1	1 350,00	1 350,00
1.13.1N32.10	Revizinis priešgaisrinis EI60 liukas 400x400 ašyse G4 ir H3 Al-Revo F-TEC BS60 SW 2x15 400x400 mm	vnt	2	385,00	770,00
2.	Sklypo plano dalis				
2.1.	Sklypo plano dalis				
2.1.2	Aikštelės dujų balionų spintoms lauke prie pastato pagal J ašį įrengimas 2,7m X 6,5m				
2.1.2N32.1	Smėlio sluoksnio įrengimas 39 cm	100 m3	28,08	0,07	1,97
2.1.2N32.2	Skaldos pagrindo įrengimas. 15 cm storio	100 m2	0,18	832,00	149,76
2.1.2N32.3	Skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas, sluoksnio storis 3 cm	100 m2	0,18	415,61	74,81
2.1.2N32.4	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio 200x100x8	100 m2	0,18	2 080,00	374,40
2.8.	Žemės darbai				
2.8N32.1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	11,41	34,83	397,41
2.6.	Bortai, borteliai				
2.6N32.1	Vėjų bordiūrų įrengimas 100x20x8	100 m	0,054	1 177,00	63,56
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					15 027,60
BENDRA SUMA (be PVM)					6 946,45

Sudarė:

Mindaugas Vadas

1. Darbų vertė nustatoma vadovaujantis sutartiniais į kainiais.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.