

Keitimo Nurodymas Nr. 33.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Rugpjūčio 04 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Vandens ir elektros privedimas maisto automatams

Situacijos aprašymas:

Pagal užsakovo nurodymą Pirmo aukšto koridoriuje ašyse 5/D įrengti komunikacijas kavos ir maisto automatams. Šiems dviem įrenginiams atvesti šalto vandens atšaka su vidine apskaita ir atvaizdavimu PVS sistemoje ir atskirą elektros maitinimą su apskaita ir atvaizdavimu PVS sistemoje.

Įtaka sutarties kainos pokyčiui: Turi

„PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:

Nėra

„PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas Keitimas nurodymas
- 2-as Priedas Darbų sąmata
- 3-as Priedas Komerciniai pasiūlymai

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.33 suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data:

2017 - 08 - 04

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas

Data:

FIDIC inžinierius

Saulius Vitkūnas

Atestatai Nr. 16584, 17630, 26704

VG TU KSD vyr. spec.
Sąjūnas FARVEUS

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.
Sutartis Nr. 21169/10.13-174
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo Nurodymo Nr.33

SĄMATA

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.3.	Vandentiekis, nuotekos				
1.3.2.	Šalto vandentiekio sistema V1				865,80
1.3.2.PN33.1	Isikirtimas į irengtą vandentiekio magistralę	Vnt	1,00	240,00	240,00
1.3.2.PN33.2	KAN Therm daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai PEXC/AL/PE-HD su presuojamomis jungtimis ir tvirtinimo detalėmis DN20	m	12,00	18,00	216,00
1.3.2.PN33.3	Akmens vatos izoliacijos kevalas su aliuminio folija, 20 mm storio, DN 20	m	12,00	5,15	61,80
1.3.2.PN33.4	Sistemos hidraulinis išbandymas	m	1,00	120,00	120,00
1.3.2.PN33.5	Skaityliuko montavimo deze	sist.	1,00	93,00	93,00
1.3.2.PN33.6	Projekto korektūra	vnt	1,00	135,00	135,00
1.12	Automatikos dalis				
1.12.1.	Pastato valdymo sistema				982,18
1.12.1.PN33.1	Kabelis 2x2x0,8 mm CU	m.	80	1,46 €	116,8
1.12.1.PN33.2	Kabelio tiesimas	m.	80	1,38 €	110,4
1.12.1.PN33.3	Vagų frezavimas kabeliui	m.	5	8,64 €	43,2
1.12.1.PN33.4	Impulsų keitiklis PadPuls IM003G	vnt.	1	98,14 €	98,14
1.12.1.PN33.5	Mbus keitiklis į RS232 arba RS485 PW3 MR005	vnt.	1	194,64 €	194,64
1.12.1.PN33.6	Elektros ir vandens skaitiklio nuskaitymas į PVS	kompl.	1	153,54 €	153,54
1.12.1.PN33.7	Skydo papildymo darbai PVA	kompl.	1	115,46 €	115,46
1.12.1.PN33.8	Projekto papildymo darbai	kompl.	1	150,00 €	150
1.7.	Elektra				
1.7.4.	Kabelinės linijos				768,60
1.7.4.PN33.1	Kabelis 3x2,5 mm CU	m.	80	1,85 €	148
1.7.4.PN33.2	Kabelio tiesimas	m.	80	1,38 €	110,4
1.7.4.PN33.3	Vagų frezavimas kabeliui	m.	5	8,64 €	43,2
1.7.4.PN33.4	Elektros skydo papildymo darbai su skaitikliu Schneider iEM2150	kompl.	1	232,85 €	232,85
1.7.4.PN33.5	Montažinės medžiagos	kompl.	1	58,45 €	58,45
1.7.4.PN33.6	Kištukiniai lizdai	vnt.	2	2,98 €	5,96
1.7.4.PN33.7	Kištukiniai lizdo montavimas paslėptai	vnt.	2	9,87 €	19,74
1.7.4.PN33.8	Projekto papildymas	kompl.	1	150,00 €	150
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					2 616,58
PAPILDOMŲ DARBŲ SUMA (be PVM)					2 616,58
PVM:					549,48
VISO SU PVM:					3 166,06

Sudarė

Andreas Vadapalas

[Signature]

Pastabos:

1. Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, į kainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.