

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. VIR 19/06/03 (5-3)

2019-06-03

Kauno valstybinis muzikinis teatras, adresas Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas, įstaigos kodas 190754798, atstovaujamas teatro vadovo Benjamino Želvio (toliau – **UŽSAKOVAS**) ir MB „**Virmalda**“, adresas Draugystės g. 20, LT-51257, įmonės kodas 134906131, atstovaujama finansų direktoriaus Vaidoto Rabačiaus, veikiančio pagal 2019-05-07 įgaliojimą Nr. 20190507/I1, (toliau – **TIEKĖJAS**) sutartyje Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią

Bendrastatybinių darbų, nesusijusių su įrangos montavimu pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. SUTARTIES dalykas: **Kauno valstybinio muzikinio teatro, Laisvės al. 91 Kaune, modernizavimas. Bendrastatybiniai darbai, nesusiję su įrangos montavimu** (toliau – DARBAI). DARBAI detalizuoti SUTARTYJE ir vykdyto viešojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši sutartis, dokumentuose.
- 1.2. Visa nauda, kurią TIEKĖJAS suteiks UŽSAKOVUI SUTARTIES galiojimo metu, vykdydamas SUTARTIES nuostatas, toliau vadinama – DARBŲ ATLIKIMO rezultatu.
- 1.3. DARBUS atlieka TIEKĖJAS UŽSAKOVUI.
- 1.4. SUTARTYJE, pirkimo ir kituose dokumentuose, į kuriuos daro nuorodą KONKURSO DOKUMENTAI, nustatyti reikalavimai DARBŲ ATLIKIMUI ir ŠALIMS toliau SUTARTYJE vadinami REIKALAVIMAIS.
- 1.5. DARBAI turi būti vykdomi pagal REIKALAVIMUS.
- 1.6. Įsigaliojus naujiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, susijusiems su DARBŲ ATLIKIMU, TIEKĖJAS privalo vykdyti jų nuostatas nuo įsigaliojimo datos. DARBAMS keliamų reikalavimų nuostatos, neatitinkančios įsigaliojusio naujojo teisės akto, nuo tokio teisės akto įsigaliojimo datos netaikomos, o vietoj jų taikomos įsigaliojusio naujojo Lietuvos Respublikos teisės akto nuostatos.

2. KAINA IR ATSISKAITYMAS

- 2.1. Mokėjimas atliekamas, kai TIEKĖJAS UŽSAKOVUI pateikia Šalių pasirašytą galutinį prekių priėmimo – perdavimo aktą, PVM sąskaitą faktūrą (sąskaitą faktūrą) mokėjimui.
- 2.2. Mokėjimą UŽSAKOVAS atlieka TIEKĖJUI ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, kai pasirašomas DARBŲ priėmimo – perdavimo aktas ir pateikiama PVM sąskaita faktūra.
- 2.3. DARBŲ kaina yra **158.736,39 Eur** su PVM (27.549,29 Eur). Į DARBŲ kainą įtraukti visi, susiję su TIEKĖJO įsipareigojimų pagal SUTARTĮ vykdymu, TIEKĖJO mokami mokesčiai, pridėtinės išlaidos.
- 2.4. DARBŲ kainos detalizavimas pateikiamas SUTARTIES priede – darbų kiekių žiniaraštyje.
- 2.5. SUTARTYJE minimas apmokėjimas įvykdomas atitinkamą sumą pervedus į SUTARTYJE nurodytą TIEKĖJO sąskaitą.
- 2.6. SUTARTYJE nustatyta fiksuoto įkainio kainodara. SUTARTYJE nustatytos kainos peržiūra atliekama, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). SUTARTIES



Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas



galiojimo metu joje nustatyta bendra DARBŲ kaina, įskaitant jos sudedamųjų dalių kainas, turi būti koreguojama, taikant naują pasikeitusį PVM dydį. Pakoreguota DARBŲ kaina, įskaitant atitinkamą (-as) jos sudedamąją (-ias) dalį (-is), įforminama UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ar jų įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama SUTARTIES dalimi. Pakoreguota DARBŲ kaina, įskaitant jos sudedamųjų dalių kainas, taikoma po susitarimo pasirašymo dienos mokamai sumai.

2.7. Visos SUTARTYJE numatytos sumos ir mokėjimai yra apskaičiuojami ir atliekami eurai.

3. DARBŲ ATLIKIMAS

3.1. Visi pirkimo dokumentuose ir TIEKĖJO pasiūlyme numatyti reikalavimai (visos sąlygos), susiję su DARBŲ ATLIKIMU, SUTARTYJE tampa TIEKĖJO įsipareigojimais.

3.2. TIEKĖJO atstovai DARBŲ ATLIKIMO klausimais su UŽSAKOVO atstovais bendrauja lietuvių kalba.

3.3. Visiems DARBAMS ar jų dalims, elementams (sudėtinėms dalims, pagal Civilinį kodeksą), kuriems pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, SUTARTIMI suteikiamas pirkimo dokumentuose, TIEKĖJO pasiūlyme (jei jame nurodytas ilgesnis) ir Civiliniame kodekse numatytas kokybės garantijos terminas. TIEKĖJO atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato pirkimo dokumentai ir Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti TIEKĖJO suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai.

3.4. TIEKĖJO pasiūlyme ir sutartyje nurodyti subrangovai gali būti keičiami tiekėjo prašymu, pasirašant atskirą susitarimą tarp TIEKĖJO ir UŽSAKOVO. Nurodytam subrangovui bankrutavus arba atsisakius vykdyti SUTARTYJE nustatytus darbus, jis gali būti keičiamas kitu subrangovu. Prašymas dėl SUTARTYJE nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu UŽSAKOVUI pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus atitinkamam subrangovui pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. SUTARTYJE nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas raštu.

3.5. TIEKĖJAS turi teisę pasitelkti subrangovus, nenurodytus pasiūlyme, jeigu šiems subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, jų poreikio TIEKĖJAS negalėjo numatyti ir tam pritaria UŽSAKOVAS. Tokie subrangovai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga DARBAMS atlikti, kurie perduodami subrangovams. TIEKĖJAS privalo pranešti UŽSAKOVUI apie naujai pageidaujamą pasitelkti subrangovą bei pateikti teisę verstis veikla įrodančius dokumentus prieš pasitelkiant pasiūlyme nenurodytą subrangovą. SUTARTIES galiojimo laikotarpiu gali būti pasitelkiami papildomi subrangovai, šiais atvejais (tačiau jais neapsiribojant):

3.5.1. Paaiškėja, kad yra būtina pasitelkti naują (papildomą) subrangovą, atsiradus pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kurių nebūtų galima tinkamai įgyventi SUTARTIES nuostatų.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. ŠALYS privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti kitai ŠALIAI. Jei viena iš ŠALIŲ neįvykdo arba netinkamai įvykdo SUTARTYJE numatytus įsipareigojimus, kaltoji ŠALIS turi atlyginti SUTARTIES sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu kitai ŠALIAI jos patirtus nuostolius.



Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas



4.2. Už UŽSAKOVO vėlavimą atsiskaityti su TIEKĖJU numatomi delspinigiai – 0,03 procento nuo vėluojamos apmokėti sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo SUTARTIES vertės.

4.3. Už TIEKĖJO vėlavimą atlikti sutartinius įsipareigojimus numatomi delspinigiai – 0,03 procento nuo sutartinių įsipareigojimų vertės, už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei TIEKĖJAS per UŽSAKOVO nustatytą protingą laikotarpį neįvykdo UŽSAKOVO nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus, taikomi 0,06 procento dydžio delspinigiai nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertės, už kiekvieną pavėluotą dieną.

4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia ŠALIES nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo SUTARTIES įsipareigojimų vykdymo.

4.5. TIEKĖJUI pagal SUTARTĮ pritaikytų sankcijų sumos gali būti dengiamos iš TIEKĖJUI pagal SUTARTĮ priklausančių gauti sumų.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. SUTARTIS sudaroma 3 mėnesių laikotarpiui (įskaitant SUTARTYJE numatytą atsiskaitymo terminą ir galimą pratęsimą).

5.2. Jeigu TIEKĖJAS netinkamai vykdo SUTARTĮ ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, UŽSAKOVAS gali ją nutraukti įspėjęs TIEKĖJĄ prieš 20 kalendorinių dienų. Esminiu sutarties pažeidimu laikomi atvejai, kai:

5.2.1. TIEKĖJAS per nustatytą protingą laikotarpį neįvykdo UŽSAKOVO nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

5.2.2. TIEKĖJAS perleidžia visus ar dalį įsipareigojimų pagal sutartį be UŽSAKOVO sutikimo;

5.2.3. TIEKĖJAS bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

5.2.4. dėl kitokio pobūdžio TIEKĖJO neveiknumo, trukdančio vykdyti sutartį ir kuomet yra akivaizdu, kad SUTARTIS nebus tinkamai įvykdyta per privalomą terminą.

5.3. UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti SUTARTĮ, jeigu TIEKĖJAS SUTARTIES galiojimo laikotarpiu pagal galiojančius teisės aktus praranda teisę užsiimti ūkine komercine ar kitokia, būtina PREKIŲ TIEKIMUI, veikla.

5.4. Jei TIEKĖJAS neįvykdo arba netinkamai įvykdo SUTARTYJE numatytus įsipareigojimus, UŽSAKOVAS turi teisę pareikalauti atlyginti SUTARTIES sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu jam padarytus nuostolius.

5.5. TIEKĖJAS, įspėjęs UŽSAKOVĄ raštu prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį jei UŽSAKOVAS ilgiau kaip 30 d. uždelsia sumokėti už tinkamai pristatytas ir sumontuotas PREKES.

5.6. SUTARTIES sąlygos SUTARTIES galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytus atvejus ir tokias SUTARTIES sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

5.7. Visi SUTARTIES pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų ŠALIŲ įgaliotų atstovų parašais. Visi SUTARTIES pakeitimai, papildymai ir priedai sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų ŠALIŲ įgaliotų atstovų parašais tampa sudėtinėmis ir neatskiriamomis SUTARTIES dalimis.

6. KONFIDENCIALUMO REIKALAVIMAI



Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas



6.1. SUTARTIES sąlygas ir REIKALAVIMUS TIEKĖJAS privalės vykdyti vadovaujantis duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

6.2. TIEKĖJUI viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina SUTARTIES vykdymui. TIEKĖJAS turi imtis visų teisinių priemonių gautai informacijai apsaugoti, todėl TIEKĖJUI nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

6.2.1. neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš UŽSAKOVO gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslapyje net pasibaigus SUTARTIES galiojimui;

6.2.2. apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti UŽSAKOVĄ ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

6.2.3. atlyginti informacijos neteisėto pavišinimo nuostolius.

6.3. TIEKĖJAS turi užtikrinti ir garantuoti, kad TIEKĖJO darbuotojai, kurie vykdydys SUTARTĮ, saugos paslapyje viešai neskelbtiną informaciją tiek SUTARTIES vykdymo metu, tiek pasibaigus SUTARČIAI, tiek pasibaigus TIEKĖJO darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su TIEKĖJU.

6.4. TIEKĖJUI ir jo darbuotojams, pažeidusiems informacijos saugumo (konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos administraciniame teisės pažeidimų kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

7.1. Nė viena iš SUTARTIES ŠALIŲ neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

7.2. ŠALIS, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą ŠALĮ. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip vieną mėnesį, bet kuri ŠALIS, pranešusi kitai ŠALIAI raštu, turi teisę nutraukti SUTARTĮ.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. SUTARTIES punktų pavadinimai nustatomosios galios neturi – jų tikslas yra tik palengvinti SUTARTIES nuostatų paiešką.

8.2. Visus ŠALIŲ ginčus, kylančius iš SUTARTIES ar su ja susijusius, ŠALYS sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, kuriame išdėstyta ginčo esmė, pateikimo data. ŠALIMS nepavykus susitarti per nustatytą maksimalų 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, suinteresuotos ŠALIES iniciatyva ginčas perduodamas spręsti teismine tvarka pagal UŽSAKOVO buveinės vietą.



Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas



8.3. SUTARTIS sudaryta Viešųjų pirkimų įstatymo ir Civilinio kodekso pagrindu. Visiems ginčams, kilusiems dėl SUTARTIES vykdymo, spręsti taikomi Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai.

8.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje SUTARTYJE neatleidžia ŠALIŲ nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne SUTARTIES tikslui bei kitoms jos nuostatom.

8.5. SUTARTIS sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Kiekvienai iš ŠALIŲ įteikiamas vienas SUTARTIES egzempliorius.

PRIEDAI:

1. Darbų kiekių žiniaraštis (lokalinė sąmata);
2. Darbų priėmimo – perdavimo akto forma;
3. Tiekėjo finansinių rekvizitų forma.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas,

Įstaigos kodas: 190754798

Ne PVM mokėtojas

Tel. 8-37 787740

A/S LT84 4010 0510 0387 3258

Bankas AB Luminor

TIEKĖJAS

MB „Virmalda“

Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas

Kodas: 134906131

PVM kodas: LT349061314

Tel. 8-37 452490

A/S LT65 7044 0600 0314 5123

AB SEB bankas

Teatro vadovas Benjaminas Želvys


(parašas, data)



Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas

Finansų direktorius Vaidotas Rabačius

(parašas, data)



A.V.

Vadovo pavaduotoja finansams
Asta Gontarekienė

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Kompleksas

Objektas

SCENOS LUBŲ IR SINŲ, PRIEŠGAISRIĖS UŽDANGOS MAŠINŲ PATALPOS, PAGALBINĖS PATALPOS NR. 023 IR ORKESTRINĖS DUOBĖS REMONTAS

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechaniz- mai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Scenos lubų ir sinų, priešgaisriės uždangos mašinų patalpos, pagalbinės patalpos Nr. 023 ir orkestrinės duobės remontas	158736,39		158736,39	131187,10	49887,71	54951,48	11544,93
Iš viso			158736,39		158736,39	131187,10	49887,71	54951,48	11544,93

Projekto vadovas

Vyr. projektų vadovė

Aurika Baltrušaitytė

Sudarė

Atest Nr. 38521

Teatro vadovas
Benjaminas Želvyss

Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas

TIEKĖJO FINANSINIŲ REKVIZITŲ FORMA

Šią formą Word formate galite rasti VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros internetinėje svetainėje (<http://www.cpva.lt>).

SĄSKAITOS VALDYTOJAS

PAVADINIMAS*	MB „Virmalda“		
PVM MOKĖTOJO KODAS	LT349061314	ĮMONĖS KODAS	13496131
ADRESAS	Draugystės g. 20		
MIESTAS / RAJONAS	Kaunas	PAŠTO KODAS	51257
ŠALIS	Lietuva		

KONTAKTINIS ASMUO	Virginijus Rabačius		
TELEFONAS	+37069877412	FAKSAS	
EL. PAŠTAS	virmalda@virmalda.lt		

BANKAS

BANKO PAVADINIMAS	AB SEB bankas		
ADRESAS	Gedimino pr. 12		
MIESTAS / RAJONAS	Vilnius	PAŠTO KODAS	01103
ŠALIS	Lietuva		
IBAN	LT65 7044 0600 0314 5123		
BANKO KODAS	70440	SWIFT KODAS	CBVILT2X
VALIUTA			

PASTABOS:

--

BANKO ANTSPAUDAS IR BANKO ATSTOVO
PARAŠAS (abu privalomi)

Dainavos skyriaus vadovas
ir Jonavos skyriaus vadovas
Tadas Marcinkevičius

Tadas Marcinkevičius

DATA IR SĄSKAITOS VALDYTOJO PARAŠAS
(privaloma)

Finansų direktorius
Vaidotas Rabačius

DATA

2018-06-03

Vaidotas Rabačius

*Fizinio arba juridinio asmens, kurio vardu atidaryta sąskaita, pavardė arba pavadinimas



Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas

Stasys Kriščiūnas

DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTO FORMA

GALUTINIS DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS Nr. _____

(Data ir numeris)

(Sudarymo vieta)

Perkančioji organizacija (Pirkėjas):
Tiekėjas: (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>),
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Visi Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti (*įrašyti datą*).

Pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Pirkėjas atliktus darbus priėmė ir patvirtina, kad atlikti darbai atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamui naudoti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad darbai atlikti.

Perdavė	Priėmė
Tiekėjas	Pirkėjas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)

Teatro vadovas
Minas ŽelvyasVyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas

Lokalinė sąmata Nr. 1

Surarties 1 priedas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	N21P-0328-3	Kabelių tarp jėgos valdymo blokų (dimerių) ir prožektorių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas 14x1,5	100 m	29,7	2002,47	8186,61		10189,08
74	N21-383	Prožektorių prijungimo dėžučių iki 6 gnybtų ir 70 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas	vnt.	44	1782,95	136,05		1919,00
75	N21P-0312-1	Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100 m	0,8	343,25	536,58	1,91	881,74
76	N21-1	Skaitmeninio DMX signalo valdymo tinklo kabelio tiesimas	100 m	12,8	1327,00	1502,68		2829,68
77	N21P-0122-1	Kabelių UTP Cat5e tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m	100 m	18,3	2195,29	546,89		2742,18
78	N21P-0122-1	Kabelių UTP Cat6e tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m	100 m	9,15	1097,64	623,99		1721,63
79	N50-345	DMX signalo paskirstymo įrenginių montavimas	vnt.	10	148,28	1413,01	1,22	1562,51
Iš viso už skyrių Įvairūs papildomi darbai					19582,65	23082,7	211,68	42877,03
Iš viso #1					44462,63	51308,57	10779,58	106.550,78 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					5,0%			2.223,13 €
Papildomų medžiagų vertė						2,0%		1.026,17 €
Papildomų mechanizmų vertė							2,0%	215,59 €
Soc. draudimas					1,77%			826,34 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					47512,10	52334,74	10995,17	110.842,01 €
Statybvietsės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	5.542,11 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					49887,71	54951,48	11544,93	116.384,12 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					49887,71	54951,48	11544,93	116.384,12 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			9.757,32 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	5.045,66 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					62030,83	57149,54	12006,73	131.187,10 €
PVM					21%	21%	21%	27.549,29 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					75057,31	69150,94	14528,14	158.736,39 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovs
Aurika Baltušienė
Atest Nr. 06874

AB

Teatro vadovas
Benjaminas Zelionis



Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas

Handwritten signature.

Handwritten signature.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Surarties 1 priedas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	N50-368	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100 m	8	140,10	278,54		418,64
52	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1	28,51			28,51
53	N21P-0305-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	2,5	669,86	185,93	7,32	863,11
54	M12-591-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Spinklerinių gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginių vamzdynas iš plieninių suvirintų elektra vamzdžių. Pritaikyta. Demontavimas	100 m	2,8	1740,88			1740,88
55	M12-591-1	Spinklerinių gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginių vamzdynas iš plieninių suvirintų elektra vamzdžių sumontavimas	100 m	2,8	3481,76	73,11		3554,87
56	N21P-0405-3	Galios automatinų jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) daugiau 250 A iki 400 A	vnt.	3	65,64	501,43	0,25	567,32
57	N21P-0309-2	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagoose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100 m	3,5	1086,55	138,04	6,84	1231,43
58	N21P-0328-2	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm ² iki 16 mm ²	100 m	3,5	133,14	199,72		332,86
59	N21P-0329-2	Kiekvienų kitų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 2,5 mm ² iki 6,0 mm ²	100 m	3,5	42,80	199,72		242,52
60	N21P-0403	Laidų komplektavimas ir tiesimas spintose, dėžėse, ant skydų (laidų	100 m	1,2	62,91	67,81		130,72
61	M11-916-	Apšvietimo įrenginio montavimas	vnt.	1	113,04			113,04
62	DDDD	DMX Switching Unit	vnt.	1		300,48		300,48
63	DDDD	Komutacinis skydas su 16A valdymo relėmis	vnt.	1		112,68		112,68
64	DDDD	Valdymo panelė, 18 scenų DMX	vnt.	1		366,21		366,21
65	DDDD	Valdymo panelė, 18 scenų	vnt.	1		319,26		319,26
66	C1-2507-22	LED vidaus šviestuvai galerijų grindų apšvietimui 2,5deg mėlyni	vnt.	12		845,10		845,10
67	C1-2507-22	LED vidaus šviestuvai galerijų grindų apšvietimui 5deg mėlyni	vnt.	20		1408,50		1408,50
68	C1-2507-23	LED vidaus šviestuvai grido apšvietimui 20deg mėlyni	vnt.	6		422,55		422,55
69	N21-227	LED vidaus šviestuvų montavimas	100 vnt.	0,38	272,05	43,40		315,45
70	M11-916-	Valdymo įrenginio montavimas	vnt.	1	113,04			113,04
71	DDDD	Galerijų apšvietimo šviestuvų valdymo bei temdymo blokas	vnt.	1		957,78		957,78
72	C1-3570-83	Valdymo kabeliai 4x (2+1) x0.5	m	850		1197,23		1197,23




Lokalinė sąmata Nr. 1

Surarties 1 priedas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	N21P-0208-5	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje modulių 54 vnt.	vnt.	1	121,59	0,45	0,12	122,16
35	N21-622	Laidų komplektavimas ir tiesimas TP spintose, dėžėse, ant skydų, kai laidų skerspjūvis iki 4 mm ² (100 m laido)	100 m	1,7	114,87	96,07		210,94
36	N21P-0410-1	Modulinių automatinųjų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt.)	vnt.	16	42,04	1,80		43,84
37	C1-2850-73	Automatiniai jungikliai 25 A 1P S201-C 25	vnt.	10		66,48		66,48
38	C1-2850-75	Automatiniai jungikliai 40 A 1P S201-C 40	vnt.	10		81,88		81,88
39	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100 vnt.	0,3	32,08			32,08
40	N21P-0305-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	2,5	669,86	185,93	7,32	863,11
41	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	9	926,36	541,49		1467,85
42	N21-153	Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3 kg masės montavimas prie sienos, šviestuvų	t	0,03	28,01	47,73		75,74
43	C1-2507-25	LED vidaus šviestuvai CP-28C, 28W, 2800 Lm	vnt.	32		1472,35		1472,35
44	N21-216	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas nuo autohidrokeltuvo, tvirtinant plieniniais vamzdžiais	100 vnt.	0,32	246,41	13,49	181,94	441,84
45	N50-315 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais *Pritaikyta. Demontavimas	vnt.	20	29,85		0,59	30,44
46	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	20	76,96	4,51	1,17	82,64
47	N50-330 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas *Pritaikyta. Demontavimas	kompl.	8	58,25		0,49	58,74
48	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas *Esami įrenginiai	kompl.	8	150,16	3,61	0,98	154,75
49	N50-314 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas *Pritaikyta. Demontavimas.	vnt.	8	44,91		0,49	45,40
50	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas *Esami įrenginiai	vnt.	8	115,78	3,61	0,98	120,37




Lokalinė sąmata Nr. 1

Surarties 1 priedas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	R3-28	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai remontuojamas plotas iki 1m2 ir užtaisomos vietos storis 1/2 plytos	m2	87	1749,31	2477,41		4226,72
14	R3-29	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai remontuojamas plotas iki 1m2 ir užtaisomos vietos storis 1 plyta	m2	74	2281,48	4226,19		6507,67
15	R3-33	Mūrinių sienų išorės kampų remontas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos	m2	15,6	428,68	440,30		868,98
16	R3-35	Plyšių mūrinėse sienose užtaisyimas cemento skiediniu	m	404	563,82	46,11		609,93
17	R3-37	Nelygumų ir iškyšų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas	m2	48	1212,17			1212,17
18	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių	m2	655	8121,58	1204,86		9326,44
19	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių	m2	145	1496,64	266,72		1763,36
20	DDDD	M-540	vnt.	2		3508,10		3508,10
21	DDDD	M-547	vnt.	4		7016,21		7016,21
22	N9P-0705-4	Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose (aklinos durys daugiau 2,0 m2) * Priešgaisrinių durų	m2	20	211,14	14,33	31,43	256,90
23	C1-48210	Autobokšteliai h iki 26 m	maš. val.	350			9175,91	9175,91
24	N11P-0703	Guminio tako įrengimas ant galerijų grindų	m2	175	375,33	1874,46		2249,79
25	N12P-0203-6	Stogelio virš kėlimo įrenginių medinių paklotų įrengimas, kai paklotas praretintas, lentų storis, mm., 25	100 m2	0,28	119,04	120,06	1,67	240,77
26	N12P-0608-1	Stogelio virš kėlimo įrenginių dengimas skarda	100 m2	0,805	590,59	1017,65	20,26	1628,50
27	N10-44	Kėlimo įrenginių apsauginė sienelė, tvirtinant gipso kartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių vienu sluoksniu, neizol..	m2	52,5	610,57	439,53	26,23	1076,33
28	R62P-2106	Netinkuotų sienų (plytų) paviršiaus valymas smėliaraviu aparatu	100 m2	7,3	818,23	19,15	1275,57	2112,95
29	N15P-0202-2	Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	15,3	467,70	917,06	0,45	1385,21
30	N15P-0701-5	Sienų ir lubų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	15,3	3435,55	2515,90	1,12	5952,57
Iš viso už skyrių Bendrastatybiniai darbai					24879,98	28225,87	10567,9	63673,75

Skyrius Įvairūs papildomi darbai

33	N21P-0208-5 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medisraigčiais, kai skydelyje modulių 54 vnt. *Pritaikyta. Demontavimas	vnt.	1	78,36		0,06	78,42
----	---	--	------	---	-------	--	------	-------

Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas




L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Surarties 1 priedas

Kompleksas: Kauno valstybinis muzikinis teatras

Objektas: Scenos lubų ir sienų, priešgaisriės uždangos mašinų patalpos, pagalbinės patalpos Nr. 023 ir orkestrinės duobės remontas

Žiniaraštis: Scenos lubų ir sienų, priešgaisriės uždangos mašinų patalpos, pagalbinės patalpos Nr. 023 ir orkestrinės duobės remontas

Iš viso už **158.736,39 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Bendrastatybiniai darbai

1	N46-27-8	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas keraminėmis plytomis h=88mm * Priešgaisrinės uždangos mašinų patalpos pagalbinės patalpos Nr. 023	m3	2,1	156,92	372,15	26,75	555,82
2	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu * Priešgaisrinės uždangos mašinų patalpos pagalbinės patalpos Nr. 023	m2	12,4	137,13	17,86		154,99
3	R3-28	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai remontuojamas plotas iki 1m2 ir užtaisomos vietos storis 1/2 plytos * Priešgaisrinės uždangos mašinų patalpos pagalbinės patalpos Nr. 023	m2	18	361,93	512,57		874,50
4	R3-35	Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas cemento skiediniu	m	53	73,97	6,05		80,02
5	R3-37	Nelygumų ir iškyšų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas	m2	3,2	80,81			80,81
6	R11-92	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	26	418,23	50,29		468,52
7	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	2,55	77,95	126,72	0,06	204,73
8	N15P-0205-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	0,25	9,34	13,75	0,01	23,10
9	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	2,55	572,59	419,32	0,19	992,10
10	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,25	56,14	45,22	0,02	101,38
11	N11P-0401-2	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)	100 m2	0,25	125,51	58,20	6,40	190,11
12	N11P-0501-3	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,10 m2	m2	25	327,63	499,70	1,83	829,16

Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas