

SUSITARIMAS *Nr. VIR 19/09/02*
DĖL 2019 M. BIRŽELIO 3 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. VIR 19/06/03 (5-3) PAKEITIMO
2019 m. rugsėjo 2 d.
Kaunas

Kauno valstybinis muzikinis teatras, Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas, įstaigos kodas 190754798, atstovaujamas teatro vadovo Benjamino Želvio (toliau – Užsakovas) ir

MB „Virmalda“, juridinio asmens kodas 134906131, Draugystės g. 20, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, (toliau – Tiekėjas).

Atsižvelgdami į tai, kad:

(i) tarp Šalių buvo 2019-06-03 buvo sudaryta pirkimo sutartis Nr. VIR 19/06/03 (5-3) (toliau - Sutartis), kurios dalykas – Kauno valstybinio muzikinio teatro, Laisvės al. 91 Kaune, modernizavimas. Bendrastatybiniai darbai, nesusiję su įrangos montavimu;

(ii) Vykdant Sutartį dėl objektyvių, nuo Užsakovo ir Tiekėjo nepriklausančių ir nenumatytų aplinkybių, Tiekėjas negali laiku vykdyti dalies Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų:

- a. priešgaisrinės uždangos mašinų patalpos remontas;
- b. orkestro patalpos remontas;
- c. guminių takų įrengimas ant galerijų grindų, kėlimo įrenginių stogelio ir apsauginės sienelės įrengimas ant viršutinės galerijos;
- d. elektros instaliacijos, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, kompiuterinių tinklų montavimas;

(iii) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis;

(iv) Vykdant Sutartį taip pat nustatytas poreikis įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų, kurių bendra vertė yra 3.509,46 Eur su PVM (žr. šio pakeitimo 1 priedą):

- a. orkestro patalpos akustinių sienų įrengimas;
- b. dvigubų priešgaisrinių durų keitimas;
- (v) Sutarties pakeitimas laikytinas neesminiu ir yra galimas atlikti vadovaujantis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 5 p. ir 89 str. 4 d., nes:
 - a. Pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
 - b. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
 - c. dėl pakeitimo labai nežymiai padidėja pirkimo sutarties apimtis (2,2 % pradinės Sutarties vertės);
 - d. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas.
 - e. Sutarties pakeitimas taip pat yra galimas atlikti vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., 89 str. 2 d. nustatytais pagrindais,

Šalys susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 5.1 p. ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„SUTARTIS sudaroma 5 mėnesių laikotarpiui (įskaitant SUTARTYJE numatytą atsiskaitymo terminą ir galimą pratęsimą).“
2. Pakeisti Sutarties 2.3 p., prie įtvirtintos Sutarties vertės pridėdant šiuo pakeitimu papildomai įsigyjamų darbų vertę ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„DARBŲ kaina yra 162.245,85 Eur su PVM (28.158,37). Į DARBŲ kainą įtraukti visi, susiję su TIEKĖJO įsipareigojimų pagal SUTARTĮ vykdymu, TIEKĖJO mokami mokesčiai, pridėtinės išlaidos.“
3. Šis susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.




4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

Susitarimo priedas:

1. Papildomų darbų, nesusijusių su įrangos montavimu, lokalinė sąmata.

Užsakovo atstovas	Tiekėjo atstovas
Kauno valstybinis muzikinis teatras Vadovas	MB „Virmalda“ Direktorius
Benjaminas Želvys	Virginijus Rabačius



Teatro vadovo pavaduotojas
Rimantas Lekavičius

Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas

Vadovo pavaduotoja finansams
Asta Gontarskienė

Kauno valstybinio muzikinio teatro
modernizavimas
Orkestro patalpos akustinių sienų
įrengimas, durų keitimas
Papildomi darbai, nesusiję su įrangos
montavimu

L o k a l i n ė s a m a t a N r.
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Iš viso už

3.509,46 €

1 priedas

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius Akustinių plokščių montavimas										
1	Sienų apdaila akustinėmis gipso kartono plokštėmis, prisukant medisraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	N10-44	m2		16,06	24	385,34	320,04	52,22	13,08
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	1,75	7,620	42	320,04	320,04		
	Cinkuoto plieno profiliai	110065	t	0,0016	1020,99	0,03768	38,47		38,47	
	Sraigčiai įsisriegiamieji	120304	t	5E-05	1972,72	0,001248	2,46		2,46	
	Hermetikas	230217	t	0,0002	2045,34	0,00552	11,29		11,29	
	Kranas	489131	maš. val.	0,02	27,26	0,48	13,08			13,08
2	Akustinės gipsokartono plokštės Knauf	N10-44p	m2		15,89	24	381,35	0,00	381,35	0,00
	Akustinės gipsokartono plokštės Knauf	140RPM	m2	1,07	14,850	25,68	381,35		381,35	
3	Oro tarpo tarp sienų ir akustinių plokščių 5 cm storio užpildymas mineralinės vatos plokštėmis	N26-200	m3		134,85	1,2	161,83	108,93	50,40	2,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	12,3	7,380	14,76	108,93	108,93		
	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	220706	vnt.	70	0,15	84	12,6		12,6	
	Universalios mineralinės vatos plokštės	570193	m3	1,05	30	1,26	37,8		37,8	
	Elektrinis grąžtas	390049	maš. val.	4	0,52	4,8	2,5			2,5
4	Sienų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	N15-169-4	100 m2		235,51	0,24	56,53	40,74	15,79	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	23	7,380	5,52	40,74	40,74		
	Glaistas "KR"	230407	kg	80	0,79	19,2	15,17		15,17	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	3,21	0,192	0,62		0,62	
5	Sienų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	N15-169-5	100 m2		191,23	0,24	45,90	30,11	15,79	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	17	7,380	4,08	30,11	30,11		
	Glaistas "KR"	230407	kg	80	0,79	19,2	15,17		15,17	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	3,21	0,192	0,62		0,62	
6	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	N15P-0701-2	100 m2		73,93	0,24	17,75	12,15	5,58	0,02
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	5,9	8,580	1,416	12,15	12,15		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,15	0,52	0,036	0,02			0,02
	Emulsiniai dažai vidaus darbams	231005	l	12,1	1,92	2,904	5,58		5,58	
7	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	N15P-0701-5	100 m2		66,67	0,24	16,00	10,91	5,07	0,02
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	5,3	8,580	1,272	10,91	10,91		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,15	0,52	0,036	0,02			0,02
	Emulsiniai dažai vidaus darbams	231005	l	11	1,92	2,64	5,07		5,07	
Iš viso už skyrių Akustinių plokščių montavimas							1064,70	522,88	526,20	15,62
Skyrius Orkestrinės durų keitimas										
8	Orkestrinės patalpų dvigubų priešgaisrinių durų keitimas (m2 bloko)	R61P-3401-2	m2		280,54	4	1122,16	73,60	1048,23	0,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,70	10370	žm. val.	2,3	8,000	9,2	73,6	73,6		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,16	0,52	0,64	0,33			0,33
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	3	0,12	12	1,44		1,44	
	Montavimo putos	250349	l	0,15	4,78	0,6	2,87		2,87	
	Spynos durims	261351	vnt.	0,5	53,96	2	107,92		107,92	
	Durų blokai	530057	m2	1	234	4	936		936	
9	Gerasis durų pilnas dažymas	N15-151	100 m2		903,32	0,104	93,94	72,68	21,26	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	10333	žm. val.	91	7,680	9,464	72,68	72,68		
	Dažai skystai trinti, paruošti naudojimui	230107	kg	25,5	5,46	2,652	14,48		14,48	

Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Pokostas oksolis	230114	kg	12,8	2,47	1,3312	3,29		3,29	
	Glaistas klajinis-aliejinis	230179	t	0,039	792,33	0,004056	3,21		3,21	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	3,21	0,08736	0,28		0,28	
	Iš viso už skyrių	Orkestrinės durų keitimas					1216,10	146,28	1069,49	0,33
Iš viso #1							2.280,80 €	669,16	1595,69	15,95
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						53,53 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						47,87 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						0,48 €			3,0%
	Soc. draudimas						12,94 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							2.395,62 €	735,63	1643,56	16,43
	Statybvietės išlaidos						215,61 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							2.611,23 €	801,84	1791,48	17,91
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							2.611,23 €	801,84	1791,48	17,91
	Pridėtinės išlaidos						151,04 €	20,90%		
	Pelnas						138,11 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							2.900,38 €	1000,52	1881,05	18,81
	PVM						609,08 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							3.509,46 €	1210,63	2276,07	22,76

Sudarė:



Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas
Rimantas Lekavičius

