

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SPALIO 29 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-29

2022 m. rugsėjo 5 d. Nr. 16S-40 (5.6)
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Inti“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2020 m. spalio 29 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-29 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3.1, 3.8.3.2, 3.8.3.4, 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunkčiais, 17 punktu bei Specialiosios dalies 2.4 ir 2.5 papunkčiais, keičiamų statybos darbų (Susitarimo 1 ir 2 priedai), papildomų statybos darbų (Susitarimo 3 priedas), nevykdomų statybos darbų (Susitarimo 4 priedas) objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei VĮ Registrų centras suderintais nekilnojamųjų daiktų kadastriniais matavimais Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų vykdymo ir nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi statybos darbai yra įkainuoti 539,82 Eur (penki šimtai trisdešimt devyni eurai, 82 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje ir Susitarime nustatytus reikalavimus atlikti Susitarimo 2 priede nurodytus papildomus statybos darbus. Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 priede nurodytų papildomų statybos darbų kaina yra 695,93 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai, 93 ct) su PVM.

3. Susitarimo 1 punkte nevykdomi statybos darbai pakeičiami Susitarimo 2 punkte nurodytais statybos darbais.

4. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje ir Susitarime nustatytus reikalavimus atlikti Susitarimo 3 priede nurodytus papildomus statybos darbus (papildomi Sutartyje numatytų statybos darbų kiekiai). Šalys susitaria, kad bendra visų Susitarimo 3 priede nurodytų papildomų statybos darbų kaina yra 3 772,25 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du eurai, 25 ct) su PVM.

5. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 4 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainuoti 13 992,37 Eur (trylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt du eurai, 37 ct) su PVM.

6. **Rangovas** įsipareigoja Susitarimo 2 punkte nurodytus papildomus statybos darbus atlikti per 5 dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

7. **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

8. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 ir 5 punktuose nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir Susitarimo 2 ir 4 punktuose nurodytų papildomų statybos darbų kainos skirtumu (10 064,01 Eur (dešimt tūkstančių šešiasdešimt keturi eurai, 1 ct) su PVM) mažinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po sumažinimo sudaro 1 071 583,49 Eur (vienas milijonas septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 49 ct) su PVM.

9. Mokėjimai už statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1-4 prieduose nurodyti nevykdomi statybos darbai ir papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 (apskaičiuoti papildomi statybos darbai) bei 3.13.2.1 (apskaičiuoti nevykdomi darbai) papunkčių sąlygomis, ginčių dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai

nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant papildomus ir/ar nevykdomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

11. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių priimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

12. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

13. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Susitarimo priedai:

13.1. 1 priedas – nevykdomų statybos darbų (keičiamų) objektinė ir lokalinė sąmatos, 2 lapai;

13.2. 2 priedas – papildomų statybos darbų (keičiamų) objektinė ir lokalinė sąmatos, 2 lapai;

13.3. 3 priedas – papildomų statybos darbų (papildomi kiekiai) objektinė ir lokalinė sąmatos, 2 lapai;

13.4. 4 priedas – nevykdomų statybos darbų objektinė ir lokalinė sąmatos, 6 lapai.

14. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

15. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas + 370 5 210 3744
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2022 m. rugsėjo



d.

Susitarimo šalis:

UAB "Inti"
Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Įmonės kodas 133165398
telefonas +370 650 97085
A. s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“ generalinis direktorius

Rolandas Raižys

2022 m. rugsėjo d.



2022 m. rugpjūtis 5 d. susitarimo Nr. 16S-40 1 priedas

OBJEKTINĖ SAMATA NR.1

Statinių grupė Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato-pravažiavimo posto, karinių oro pajėgų gynybos batalione Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškyje
Statiny Rekonstrukcija ir statyba

Nevykdomi (keičiami) statybos darbai

Lokalinės samatos Nr.	Lokalinės samatos pavadinimas	Kaina, EUR			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso be PVM	Viso su PVM

S015	Pastatas	446,13	93,69	539,82
Iš viso:		446,13	93,69	539,82

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas
2022-09-05



Užsakovo vardu

Rangovo vardu

[Handwritten signature]
Rangovas
gen. direktorius



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
Kompleksas: pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Radviliškis)

Lokalinė sąmata Nr. S015

Objektas: Rekonstrukcija ir statyba (papildomi darbai)

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Nevykdomi keičiami darbai. Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas

Iš viso: **539,82 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d125	vnt	3,0		230,92		230,92
2	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d100	vnt	2,0		147,53		147,53
		Iš viso				378,45		378,45
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%		11,35
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	
		Papildomas darbo uždarbis			8%			
		Iš viso				389,80		389,80
		Soc. draudimas			1,79%			
		Statinio statybos išlaidos				389,80		389,80
		Statybvietės išlaidos			9%	9%	9%	35,08
		Iš viso tiesioginės išlaidos				424,68		424,68
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			
		Pelnas			5%	5%	5%	21,24
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				446,13		446,13
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM				446,13		446,13
		PVM			21%	21%	21%	93,69
		Bendra vertė su PVM				539,82		539,82

OBJEKTINĖ SAMATA NR.1

Statinių grupė Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato-pravažiavimo posto, karinių oro pajėgų gynybos batalione Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškyje
Statinys Rekonstrukcija ir statyba

Papildomi (keičiami) statybos darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina, EUR		
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM

S010-1	Pastatas	575,15	120,78	695,93
Iš viso:		575,15	120,78	695,93

Užsakovo vardu

Infrastuktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas
2022-09-05

Rangovo vardu

Andas Janys
gen. direktorius





Lokalinė sąmata Nr. S010-1

SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių
statinių ir administracinės paskirties
pastato - pravažiavimo posto, Karinių oro
pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir
Girėno g. 144, Radviliškis)

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba

Sudaryta 2022 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 8 KEIČIAMIE DARBAI. Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas

Iš viso: 695,93 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Skyrius 2 Vėdinimo sistema: P-1						
1	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d250	vnt	2,0		173,74		173,74
2	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d315	vnt	3,0		314,16		314,16
		Iš viso už skyrių 2 Vėdinimo sistema: P-1				487,90		487,90
		Iš viso				487,90		487,90
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%		14,64
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	
		Papildomas darbo uždarbis			8%			
		Iš viso				502,54		502,54
		Soc. draudimas			1,79%			
		Statinio statybos išlaidos				502,54		502,54
		Statybvietės išlaidos			9%	9%	9%	45,23
		Iš viso tiesioginės išlaidos				547,77		547,77
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			
		Pelnas			5%	5%	5%	27,39
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais				575,15		575,15
		Bendra vertė be PVM				575,15		575,15
		PVM			21%	21%	21%	120,78
		Bendra vertė su PVM				695,93		695,93

2022 m. rugpjūtį 5 d. susitarimo Nr. 16S-40 3 priedas

OBJEKTINĖ SAMATA NR. 3

Statinių grupė Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato-pravažiavimo posto, karinių oro pajėgų gynybos batalione Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškyje
Statiny's Rekonstrukcija ir statyba

Papildomi statybos darbai (papildomi kiekiai)

Lokalinės samatos Nr.	Lokalinės samatos pavadinimas	Kaina, EUR		
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso be PVM
S003-1	Sklypas	3 117,56	654,69	3 772,25

Iš viso: 3 117,56 654,69 3 772,25

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius



Rangovo vardu
Rolandas Kazys
gen. direktorius

Užsakovo vardu



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato -
 Kompiuteris: pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144, Radvilėškis)
 Objektas: Rekonstrukcija ir statyba (papildomi darbai)
 Žiniaraštis: Sklypas (Papildomi statybos darbų kiekiai) 2022-05

Lokalinė sąmata Nr. S003-1

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **3772,25 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Sklypus Sklypas						
1	N27P-13-1	Dangų įrengimo darbai, naujo įvažiavimo įrengimas A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,3023	13,54	516,64	30,28	560,46
2	N27P-18-2	O/16S-A ar O/16-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 7.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,3023	10,12	449,85	18,63	478,60
3	N27P-19-2	O/11S-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,3023	9,69	326,74	19,98	356,41
		Iš viso už poskyrį Dangų įrengimo darbai, naujo įvažiavimo iš viso už sklypų Sklypas			33,34	1293,23	68,89	1395,47
		Dangų įrengimo darbai, prie vartų V6 numatyti asfaltavimo			33,34	1293,23	68,89	1395,47
4	N1P-0906	Galutinis plotų planavimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k9=1.15	1000 m2	0,02247			1,34	1,34
5	N57P-3115 (S10=1.15)	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skalidos (storis 20 cm, dv sluoksnis) k9=1.15	100m2	0,2247	8,92	142,79	40,86	192,56
6	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,2247	10,06	384,02	22,51	416,59
7	N27P-18-2	O/16S-A ar O/16-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 7.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,2247	7,52	334,38	13,85	355,74
8	N27P-19-2	O/11S-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,2247	7,20	242,86	14,85	264,92
		Iš viso už poskyrį Dangų įrengimo darbai, prie vartų V6			33,70	1104,05	93,41	1231,15
		Iš viso			67,04	2397,28	162,30	2626,62
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%		71,92
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	4,87
		Papildomas darbo uždarbis			8%			5,36
		Iš viso			72,40	2469,20	167,17	2708,77
		Soc. draudimas			1,79%			1,30
		Statinio statybos išlaidos			73,70	2469,20	167,17	2710,06
		Statybvietės išlaidos			9%	9%	9%	243,91
		Iš viso tiesioginės išlaidos			80,33	2691,42	182,21	2953,97
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			15,13
		Pelnas			5%	5%	5%	148,46
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais			100,23	2826,00	191,33	3117,56
		Bendra vertė be PVM			100,23	2826,00	191,33	3117,56
		PVM			21%	21%	21%	654,69
		Bendra vertė su PVM			121,28	3419,46	231,51	3772,25

Sudarė:

2022 m. rugpjūtį 5 d. susitarimo Nr. 16S-40 4 priedas

OBJEKTINĖ SAMATA NR.4

Statinių grupė Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato-pravažiavimo posto, karinių oro pajėgų gynybos batalione Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškyje
Statinys Rekonstrukcija ir statyba

Nevykdomi statybos darbai

Lokalinės samatos Nr.	Lokalinės samatos pavadinimas	Kaina, EUR		
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso be PVM
S001-1	Sklypas	5 140,14		1 079,43
S009-1	Pastatas. Elektroniniai ryšiai	2 035,66		427,49
S007-1	Pastatas. Elektrotechnika	164,97		34,64
S010-1	Pastatas. Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas	4 223,17		886,87
Iš viso:		11 563,94	-	2 428,43
				13 992,37



Užsakovo vardu

Rangovo vardu

[Handwritten signature]
gen. direktorius



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių
statinių ir administracinės paskirties
pastato - pravažiavimo posto, Karinių oro
pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir
Girėno g. 144, Radviliškis)
Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žiniaraštis: NEVYKDOMI DARBAI. Sklypas

Lokalinė sąmata Nr. S001-1

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: 6219,57 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Sklypus 2 Dangų įrengimo darbai						
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldis (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,22	6,28	144,58	38,47	189,33
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsisijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,22	14,70	39,33	4,97	59,00
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant sūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	0,22	153,62	23,00	27,35	203,97
5	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	1,32		211,00		211,00
		Iš viso už skyrių 2 Dangų įrengimo darbai			174,60	417,91	70,79	663,30
		Sklypus 3 Kelių bortų įrengimas						
1	N27P-24	Betono bordūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,16	85,11	84,86	1,28	171,25
2	N27P-24	Betono bordūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,1381	81,45	157,60	2,52	241,57
		Iš viso už skyrių 3 Kelių bortų įrengimas			166,56	242,46	3,80	412,82
		Sklypus 4 Tvoros įrengimas						
2	N1P-0503	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai gruntas II grupės, gręžto skersmuo daugiau 0,2m k9=1.15	100vnt	0,09	23,83		2,91	26,75
3	N7P-0805	Metalinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	22,11	337,23	3,22	0,70	341,16
4	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1,3		93,73		93,73
5	90296	Armatūrinis plienas	kg	54,8		36,17		36,17
6	110065	Plieninės cinkuotos vielos storis 2,8mm. Padengtos PVC danga storis 4,00mm	m2	48,64		144,41		144,41
7	262016	Metaliniai stulpai 60x60, H-3,00m	vnt.	9,0		267,20		267,20
8	490028	Vielos pritraukimėjas prie žemės sraigtais į žemę	vnt	22,0		47,30		47,30
9	N47-64	Iki 12 eilių spygliuotos vielos tvirtinimas prie stulpelių, kai tvoros aukštis 2,2 m (100m vielos)	100m	1,11	38,93	21,73		60,65
10	120002	Nerūdijančio plieno viela	m	42,22		143,13		143,13
11	120107	Spygliuota viela 2mm	m	66,33		13,27		13,27
12	42	Vielos sujungimui	vnt	1,0		0,91		0,91

SES

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
14	N3P-0503	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai gruntas II grupės, gręžto skersmuo daugiau 0,2m k9=1.15	100vnt	0,11	29,13		3,56	32,69
15	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai PRITAIXYTA Tvoros iš segmentų su skardos užpildu įrengimas k8=1.03	m	24,02	168,64	3,50	9,43	181,57
16	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	3,15		227,12		227,12
17	90296	Armatūrinis plienas	kg	132,89		87,38		87,38
18	71-21	Tvoros segmentas, su skardos (0,6 mm) užpildu	m2	52,84		381,00		381,00
19	572563	Metaliniai stulpai, H-3,00m 80x80mm	vnt	10,0		415,70		415,70
20	N47-64	Iki 12 eilių spygliuotos vielos tvirtinimas prie stulpelių, kai tvoros aukštis 2,2 m (100m vielos)	100m	1,2	42,08	23,49		65,57
21	120013	Nerūdijancio plieno viela	m	48,04		162,85		162,85
22	120341	Spygliuota viela 2mm	m	72,06		12,23		12,23
		Iš viso už skyrių 4 Tvoros įrengimas			639,85	2084,35	16,61	2740,80
		Skyrius 5 Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas						
1	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,1	15,90			15,90
2	P-668	Sudedamas kabelių apsaugos vamzdis	m	10,0		260,00		260,00
		Iš viso už skyrių 5 Esamų inžinerinių tinklų			15,90	260,00		275,90
		Iš viso			996,91	3004,72	91,20	4092,82
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%		90,14
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	2,74
		Papildomas darbo uždarbis			8%			79,75
		Iš viso			1076,66	3094,86	93,93	4265,45
		Soc. draudimas			1,79%			19,27
		Statinio statybos išlaidos			1095,93	3094,86	93,93	4284,72
		Statybvietės išlaidos			9%	9%	9%	385,62
		Iš viso tiesioginės išlaidos			1194,55	3373,40	102,39	4670,35
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			225,02
		Pelnas			5%	5%	5%	244,77
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai			1490,56	3542,07	107,51	5140,14
		Bendra vertė be PVM			1490,56	3542,07	107,51	5140,14
		PVM			21%	21%	21%	1079,43
		Bendra vertė su PVM			1803,58	4285,90	130,09	6219,57



Lokalinė sąmata Nr. S009-1

SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
Kompleksas: pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Radviliškis)
Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žinlaraštis: 7 NEVYKDOMI DARBAI. Elektroniniai ryšiai

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: 2463,15 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	R1	Skyrius 1 Kompiuteriniai tinklai Revizinės durelės 500x500mm, rakinamos	vnt	2,0		29,60		29,60
		Iš viso už skyrių 1 Kompiuteriniai tinklai				29,60		29,60
2	R1	Skyrius 2 Lauko ryšių tinklai Šulinys RK- 2-3	kompl.	3,0		1290,26		1290,26
		Iš viso už skyrių 2 Lauko ryšių tinklai				1290,26		1290,26
3	N34-95	Surenkamų tipinių gelžbetonio mažų šulinių iš 2 dalių 6 kanalams įrengimas k9=1.15	vnt	3,0	217,73	79,06	51,69	348,53
		Iš viso už skyrių 4 Lauko darbai			217,73	79,06	51,69	348,53
		Iš viso			217,73	1398,92	51,69	1668,39
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%		41,97
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	1,55
		Papildomas darbo uždarbis				8%		17,42
		Iš viso			235,20	1440,88	53,24	1729,33
		Sec. draudimas			1,79%			4,21
		Statinio statybos išlaidos			239,41	1440,88	53,24	1733,54
		Statybiškos išlaidos			9%	9%	9%	156,02
		Iš viso tiesioginės išlaidos			260,95	1570,56	58,03	1889,56
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			49,16
		Pelnas			5%	5%	5%	96,94
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai			325,62	1649,09	60,95	2035,66
		Bendra vertė be PVM			325,62	1649,09	60,95	2035,66
		PVM			21%	21%	21%	427,48
		Bendra vertė su PVM			394,00	1995,40	73,75	2463,15



Lokalinė sąmata Nr. S007-1

SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių
statinių ir administracinės paskirties
pastato - pravažiavimo posto, Karinių oro
pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir
Girėno g. 144, Radviliškis)
Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žinaraštis: 6 NEVYKDOMI DARBAI. Elektrotechnika

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: 199,61 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	R1	Skyrius 3 Medžiagos						
		Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor.	m	30,0		139,93		139,93
		60.3x3.2						
		Iš viso už skyrių 3 Medžiagos				139,93		139,93
		Iš viso				139,93		139,93
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%		4,20
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	
		Papildomas darbo uždarbis			3%			
		Iš viso				144,13		144,13
		Soc. draudimas			1,79%			
		Statinio statybos išlaidos				144,13		144,13
		Statybvietės išlaidos			9%	9%	9%	12,98
		Iš viso tiesioginės išlaidos				157,11		157,11
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			
		Pelnas			5%	5%	5%	7,86
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				164,97		164,97
		Irenginiai						
		Bendra vertė be PVM				164,97		164,97
		PVM			21%	21%	21%	34,65
		Bendra vertė su PVM				199,61		199,61

Lokalinė sąmata Nr. S010-1

SAM-126 kitos paskirties inžinerinių
statinių ir administracinės paskirties
pastato - pravažiavimo posto, Karinių oro
pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir
Girėno g. 144, Radviliskis)

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba

Žiniaraštis: 8 NEVYKDOMI DARBAI. Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: 5110,04 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	N20-515	Skyrius 2 Vėdinimo sistema: P-1						
		Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	11,0	156,98	992,78		1149,75
2	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d200	vnt	8,0		718,42		718,42
3	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d125	vnt	1,0		76,97		76,97
4	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d100	vnt	2,0		147,53		147,53
		Iš viso už skyrių 2 Vėdinimo sistema: P-1			156,98	1935,69		2092,67
5	261054	Skyrius 3 Kondicionavimas. Sistema K1						
		Freonas R410A	kg	45,0		1447,70		1447,70
		Iš viso už skyrių 3 Kondicionavimas. Sistema K1				1447,70		1447,70
		Iš viso			156,98	3383,39		3540,37
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%		101,50
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	
		Papildomas darbo uždarbis			8%			12,56
		Iš viso			169,54	3484,89		3654,43
		Soc. draudimas			1,79%			3,03
		Statinio statybos išlaidos			172,57	3484,89		3657,47
		Statybvietės išlaidos			9%	3%	5%	329,17
		Iš viso tiesioginės išlaidos			188,10	3798,54		3986,64
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			35,43
		Pelnas			5%	5%	5%	201,10
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai			234,71	3988,46		4223,17
		Bendra vertė be PVM			234,71	3988,46		4223,17
		PVM			21%	21%	21%	886,87
		Bendra vertė su PVM			284,00	4826,04		5110,04