

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS

202_ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – **Užsakovas**), įmonės kodas 112021042, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Sinkevičiaus, veikiančio pagal VĮ Turto banko įstatus,

UAB „LIDORA“ (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 302653348, atstovaujama direktoriaus Lino Jakubausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama šalimi, o abi kartu – šalimis, atsižvelgdamos į konkretaus pirkimo „VP-1294 Ligoninės pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje, paprastojo remonto darbai su durų ir langų montavimu“ (pirkimo Nr. 630123), vykdyto dinaminės pirkimų sistemos „Negyvenamųjų pastatų remonto darbai“ Nr. VP-853 (pirkimo Nr. 561283) pagrindu, rezultatus, sudarė šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti ir perduoti Užsakovui negyvenamųjų pastatų paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai) bei ištaisyti Darbų defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatai ir sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šios Sutarties nustatyta tvarka.
- 1.2. Ligoninės pastato Žygimantų g. 8, Vilnius, durų ir langų keitimo paprastojo remonto darbai.
- 1.3. Darbai vykdomi pagal Techninės specifikacijos ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus.

2. DARBŲ KAINA

- 2.1. Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos** kainodara.
- 2.2. **Pradinės sutarties vertė** (Rangovo pasiūlyta Darbų kaina be PVM) – 117 850,00 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct). PVM suma – 24 748,50 Eur. Darbų kaina su PVM – 142 598,50 Eur.
- 2.3. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą (Darbus) sumoka Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą. Į Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą yra įskaitytos visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais bei transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties įgyvendinimui. Į Darbų kainą turi būti įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. Rangovas turi atsižvelgti į tai, kad tam tikrų darbų ar medžiagų kiekiai (išskyrus perkamų įrenginių/įrangos kiekius), nurodyti techninėje specifikacijoje (darbų žiniaraščiuose) gali būti preliminarūs, todėl apskaičiuodamas Darbų kainą turi įvertinti visas galimas išlaidas, reikalingas Darbų rezultatui pasiekti.
- 2.4. Jeigu, siekiant laiku tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti būtinus darbus, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė, sudarant Sutartį ar rengiant Darbų lokalinę sąmatą, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Darbų kainos.
- 2.5. Jeigu dėl aplinkybių, kurių abi Šalys negalėjo numatyti paaiškėja, kad reikia papildomų darbų (Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai įvykdyti), papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (brėžiniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir Užsakovo parašais. Neįtrauktų į Sutartį Darbų įsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
- 2.6. Rangovas patvirtina, kad prieš pasirašant Sutartį, jis būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius, susipažino su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

- 2.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis, tačiau tai Rangovui nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties.
- 2.8. Darbų kaina (įkainiai) dėl kainų indekso ar mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) mokamas teisės aktų nustatyta tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Darbų atlikimo ir PVM sąskaitos-faktūros surašymo dieną. Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nurodyti Darbų įkainiai nėra keičiami. Bendra už Darbus mokėtina suma su PVM negali būti didinama dėl PVM tarifo padidėjimo, jeigu prievolė mokėti PVM ar taikyti didesnę PVM tarifą atsirado dėl Rangovo veiklos pokyčių bei kitų nuo Rangovo priklausančių aplinkybių (pvz., Rangovas tapo PVM mokėtoju, pasikeičia jo veikla ir pan.)

3. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 3.1. Užsakovas darbus perima, kai visi darbai baigti pagal Sutartį ir pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Rangovas, užbaigęs Darbus, Darbų perdavimo-priėmimo aktą teikia Užsakovui. Užsakovas per 5 (penkis) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytų darbų atitikimą faktiškai atliktiems Darbams ir, nenustačius neatitikimų, Darbų trūkumų ir/ar defektų, pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 3.2. Užsakovui nustačius Darbų perdavimo-priėmimo akto ir faktiškai atliktų Darbų neatitikimą ar Darbų kokybės trūkumų, Užsakovas perdavimo-priėmimo akto nepasirašo ir apie nustatytus neatitikimus ar trūkumus informuoja Rangovą. Užsakovui motyvuotai atsisakius pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, surašomas dokumentas, kuriame įvardijami motyvai dėl akto nepasirašymo ir nurodomas protingas, bet ne ilgesnis kaip 7 darbo dienų terminas, nurodytiems Darbų trūkumams ir/ar defektams pašalinti. Užsakovo nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo sąskaita.
- 3.3. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš statyb vietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darbų perdavimo Užsakovui metu patalpos turi būti švarios ir sutvarkytos.
- 3.4. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
- 3.5. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).
- 3.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atliktų Darbų trūkumai, kurių objektyviai nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo-priėmimo metu; (2) po Darbų perdavimo-priėmimo paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai; (3) Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami neįvykdys bet kurio Sutartyje nurodyto įsipareigojimo.
- 3.7. Rangovas pagal šią Sutartį teikiamą sąskaitą faktūrą privalo Užsakovui pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Visos elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ išlaidos tenka Rangovui.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. **Darbų atlikimo terminas – 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 4.2. **Darbų pradžia** – Rangovas privalo pradėti Darbus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- 4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 4.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip **1 (vienas) mėnesio** terminui ir tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 4.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
- 4.4.2. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims;
- 4.4.3. dėl naujų teisės aktų, turinčių įtakos Sutartyje numatytų Darbų atlikimui, priėmimo, pasikeitimo ar panaikinimo;
- 4.4.4. dėl aplinkybių kurių Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo numatyti.
- 4.5. Nekokybiškai atlikti Darbai, jų trūkumų ar/ir defektų šalinimas negali būti priežastimi Darbų atlikimo termino pratęsimui.
- 4.6. Rangovas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti pratęsimas terminas, aplinkybės, kurios lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas priima sprendimą dėl Rangovo prašymo pratęsti terminą tenkinimo/netenkinimo per 4 (keturias) darbo dienas nuo tokio prašymo ir visų pagrindžiančių dokumentų (ar informacijos) gavimo dienos.
- 4.7. Darbų ar jų dalies vykdymas gali būti sustabdomas, jei atsiranda toliau nurodytos aplinkybės, dėl kurių visų Darbų ar jų dalies vykdymas nėra galimas: (1) sustabdytas finansavimas arba yra finansavimo trūkumas; (2) valstybės ar savivaldos institucijų neveikimas, nesant Šalių kaltės (pvz.: per nustatytą terminą nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, būtini Sutarčiai įgyvendinti); (3) būtinybė atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti Techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; (4) aplinkybės, susijusios su projektinės dokumentacijos įgyvendinimo sprendiniais ir kitos su Sutarties įgyvendinimu susijusios aplinkybės, kurių iš anksto nei viena iš Sutarties Šalių negalėjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris kitas viešojo pirkimo konkursą laimėjęs rangovas.
- 4.8. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu dėl Sutarties 4.7 punkte nurodytų priežasčių raštu nurodyti Rangovui stabdyti Darbus. Darbų vykdymas tokiu atveju gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams bendrai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jei pasibaigus šiam terminui, aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų vykdymas neišnyko ir nėra galimybės atnaujinti Darbų vykdymą, Sutartis vienos iš Šalių iniciatyva gali būti nutraukiama.
- 4.9. Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus apie tai nedelsdamas praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti stabdomi Darbai, aplinkybės, kurios lėmė poreikį stabdyti Darbus, laikotarpį, kuriam reikės stabdyti Darbus, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išnagrinėja Rangovo pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl Darbų stabdymo ir apie jį raštu praneša Rangovui. Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priežastis. Darbai stabdomi Šalims pasirašant susitarimą dėl Darbų stabdymo, kurio projektą parengia Rangovas.
- 4.10. Darbų sustabdymo terminas nėra įskaičiuojamas į Darbų atlikimo terminą.
- 4.11. Sutarties sustabdymo metu visus Darbus arba dalį jų Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei Darbų vykdymas buvo sustabdytas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Užsakovas neįsipareigoja atlyginti Rangovui jokių išlaidų ar nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių) susijusių su Darbų sustabdymu.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

- 5.1.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, Darbus atliekant profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, kokybiškai, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (įskaitant, kai Darbai atliekami etapais, pagal Darbų vykdymo grafiką), savo rizika ir sąskaita, laikantis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jei tokie reikalavimai nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus

- bei praktiką, taip pat atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas pastabas, papildomą informaciją;
- 5.1.2. Tinkamai užbaigus Darbus, perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Darbų rezultatą, ištaisyti visus ir bet kokius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą;
 - 5.1.3. Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo reikalavimu, pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, susijusią su Darbų atlikimu (jų rezultatais), Darbų eiga ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymąsi, konsultuoti Užsakovą visais su Darbų atlikimu susijusiais klausimais.
 - 5.1.4. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius samatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė samata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Taip pat pateikia Darbų vykdymo grafiką darbams, aprašytiems techninėje specifikacijoje, įvykdyti per Sutarties 4.1. punkte nustatytą terminą. Grafikas turi būti pakankamai detalus, t. y. leidžiantis įvertinti ne tik Darbų trukmę, bet ir darbuotojų, technikos, medžiagų transportavimo terminus;
 - 5.1.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;
 - 5.1.6. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
 - 5.1.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Rangovui tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais;
 - 5.1.8. vykdant Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu ir jo nurodytais specialistais ar kitais asmenimis;
 - 5.1.9. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo nurodymus;
 - 5.1.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas darbų vykdymui. Darbų vykdymo metu patalpose ir pastatų prieigose, kuriose rangos darbai nėra vykdomi, turi būti palaikoma švara ir tvarka (koridoriuose kurie bus naudojami patalpų naudotojų ir Rangovo, administracinės patalpos, aptvėrimai šalia pastatų ir pan.);
 - 5.1.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
 - 5.1.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
 - 5.1.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui;
 - 5.1.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba Darbų kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti įrangą, medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;
 - 5.1.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su: bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdančių Darbus, taisančių defektus Darbų vykdymo metu, taip pat su bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo;

- 5.1.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;
- 5.1.17. Rangovo pateikiamos medžiagų ar įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai (jeigu tokia įranga įrengiama);
- 5.1.18. skirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą;
- 5.1.19. Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turi atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta statybų aikštelės ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos;
- 5.1.20. užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;
- 5.1.21. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas;
- 5.1.22. Susitikimai organizuojami esant poreikiui. Užsakovui apie susitikimo poreikį informuoja Rangovo atstovą vieną darbo dieną prieš numatomą susitikimą. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti ir susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su Darbais tiesiogiai susijusius klausimus;
- 5.1.23. užbaigęs Darbus, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines atliekas, išvalyti teritoriją, langus bei patalpas, kuriose dirbo.
- 5.1.24. Atliekų tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas pagal LR aplinkos ministro patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: a) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkančiai organizacijai leidus, galima panaudoti statybos metu; b) atliekas, tinkamas perdirbti (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos, metalas), pristatomas į perdirbimo gamyklas; c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas. Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;
- 5.1.25. Užsakovui, garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir raštu informavus apie tai Rangovą, Rangovas įsipareigoja juos savo sąskaita pašalinti per 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo apie defektus gavimo dienos;
- 5.2. Rangovas turi teisę:**
- 5.2.1. reikalauti priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka;
- 5.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus;
- 5.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;
- 5.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subrangovus šios Sutarties nustatyta tvarka;
- 5.2.5. Rangovas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
- 5.3. Užsakovo įsipareigoja:**
- 5.3.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją;
- 5.3.2. sudaryti visas būtinas sąlygas Rangovui vykdyti Sutartyje numatytus Darbus;
- 5.3.3. atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
- 5.3.4. skirti už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį;

- 5.3.5. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5.4. **Užsakovas turi teisę:**
- 5.4.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;
- 5.4.2. Raštu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus ar yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi
- 5.4.3. organizuoti Užsakovo ir Rangovo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;
- 5.4.4. atsisakyti priimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų;
- 5.4.5. Užsakovas turi visas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

- 6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 6.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas netesybomis.
- 6.3. Rangovui neįvykdžius, vėluojant vykdyti arba netinkamai įvykdžius Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Užsakovas įgyja teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 0,03 proc. delspinigius nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną, arba, Sutarties nutraukimo atveju, Užsakovas įgyja teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 10 proc. baudą nuo pradinės sutarties vertės, kuri laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir neginčijamais Užsakovo nuostoliais.
- 6.4. Užsakovui laiku neatsiskaičius su Rangovu, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 6.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
- 6.6. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą arba Sutarties 6.1. punkte nurodytą baudą turi teisę išskačiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos arba reikalauti Rangovo sumokėti netesybas į Užsakovo reikalavime nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos.
- 6.7. Esminiu Rangovo Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo netinkamas Darbų vykdymas arba Darbų neįvykdymas Sutartyje nustatytu terminu, sąlygomis ir tvarka.
- 6.8. Rangovas, padaręs esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 10 proc. baudą nuo pradinės sutarties vertės ir atlygina kitas Užsakovo išlaidas ar nuostolius, kurie viršija nurodytos baudos dydį.
- 6.9. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, sąžiningomis, protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 6.10. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu to priežastimi buvo nenugalima jėga (*force majeure*). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atveju. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka

ilgiau negu 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ar visiško jos nutraukimo.

- 6.11. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas sąlygas, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę, arba tinkamumą įprastam naudojimui.
- 6.12. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 6.13. Rangovas prisiima atsakomybę padengti visus nuostolius patirtus dėl jo veiksmų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

7. SUBRANGOVŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

- 7.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus (jeigu Sutarties sudarymo metu jie yra žinomi): nėra.
- 7.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Rangovas privalo Užsakovui pranešti subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti vėliau.
- 7.3. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, kad nenumatyta Sutarties daliai pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.
- 7.4. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės Sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Rangovas atsako už savo subrangovų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Užsakovo sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma pagal subrangos sutartį, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
- 7.5. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus. Subrangovas gali būti keičiamas šiais atvejais: (1) kai subrangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas; (2) kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti darbus, teikti paslaugas ir pan.) negali atlikti visų ar dalies Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų ir (ar) paslaugų;
- 7.6. Rangovas naują subrangovą gali pasitelkti, jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad dėl trečiųjų asmenų kaltės, Rangovas negali tinkamai tęsti Sutarties vykdymo, kol nebus pasitelktas naujas specialistas, subrangovas.
- 7.7. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) specialistas, privalo pateikti visus atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kurių atitikti įrodančius dokumentus Rangovas privalo pateikti Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovo raštu sudaro susitarimą dėl specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 7.8. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) subrangovas privalo atitikti visus

atitinkamam subrangovui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas privalo pateikti kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- 7.9. Sutikimas duodamas tik dėl konkretaus subrangovo pakeitimo apibrėžta subrangos apimtimi ir tik įvardijus numatomą subrangovą. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie numatomą sudaryti subrangovo pakeitimą iš Rangovo gavimo dienos turi pranešti Rangovui savo sprendimą.
- 7.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas licencijas, leidimus, saugos darbe pažymėjimus taip pat visą reikiamą kompetenciją įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti.
- 7.11. Subrangovo(-ų) keitimo ir naujo pasitelkimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 8.1. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamas į būtinybę, pagal šią Sutartį turi teisę įsigyti papildomų darbų arba neatlikti (atsisakyti) kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Neatliekami (atsisakomi) darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas. Susitarimai dėl kiekių (apimtys) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir yra laikomi sudėtine Sutarties dalimi.
- 8.2. Darbų kiekių (apimtys) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
 - 8.2.1. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų projektinės (techninėje) dokumentacijos korekcijų tampa nebereikalingi;
 - 8.2.2. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl šios dokumentacijos klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
 - 8.2.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
 - 8.2.4. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
 - 8.2.5. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;
 - 8.2.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
 - 8.2.7. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
- 8.3. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.
- 8.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita;
- 8.5. Papildomų ir (ar) neatliekamų (atsisakomų) darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybės ir jį

pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

- 8.6. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis aktualios Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos redakcijos nuostatomis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 9.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
- 9.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Rangovui, jeigu:
- 9.3.1. Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba vykdo Sutartyje numatytas Darbus taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku;
- 9.3.2. Darbų vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atliekami ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Rangovas laiku nepašalina trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;
- 9.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Rangovas nepateikia ar nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinės atsakomybės draudimo galiojimo (jeigu taikoma);
- 9.3.4. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
- 9.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką;
- 9.3.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
- 9.3.7. Rangovas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis ir per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina nurodyto(-ų) Sutarties vykdymo pažeidimo(-ų).
- 9.4. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Rangovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas Užsakovui, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).
- 9.5. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.
- 9.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo

10. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

- 10.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisėsaugos, kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.
- 10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

- 10.3. Rangovas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.
- 10.4. Rangovas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų valdytojo pareigą atsakyti į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima informacija bei prašyti asmens duomenis ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.
- 10.5. Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teises asmens duomenų apsaugos priemonės (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugumą. Priemonės turi būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką atitinkantis saugumo lygis. Užsakovui paprašius, Rangovas turi pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius dokumentus.
- 10.6. Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečioje situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.
- 10.7. Rangovas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo incidentą (duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui, pateikdamas visą su pažeidimu susijusią informaciją.
- 10.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to yra gautas išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Rangovas išlieka visiškai atsakingas Užsakovui, jeigu naujai pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų apsaugos prievoles.
- 10.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones, susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamą ir (arba) galimą asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų tvarkymo auditą.
- 10.10. Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomenų yra būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis konfidencialumo, ir tik tiek, kiek to reikia Rangovo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant jos priedus bei visus kitus ją detalizuojančius susitarimus, vykdymui.
- 10.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Rangovo prašo informacijos apie tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie tokį prašymą ir laukia Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar bet kuriuo kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo (leidimo).
- 10.12. Rangovas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios Sutarties nuostatos ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
- 10.13. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo Rangovui pateiktų asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.
- 10.14. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 11.2. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.
- 11.3. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- 11.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi joje nurodytais Šalių pavadinimais, adresais bei kitais įmonės rekvizitais. Jei keičiasi šioje Sutartyje nurodyti Šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų rekvizitai, apie tai Šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
- 11.5. Užsakovas skiria atsakingu asmeniu
Sutarties vykdymo klausimais ir įgalioja jį pasirašyti atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą.
- 11.6. Rangovas skiria atsakingu už Sutarties vykdymą šiuos asmenis:
- 11.7. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka:
- 11.8. Ši Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

Sutarties priedai:

1. Techninė specifikacija;
2. Rangovo pasiūlymas;
3. Detalūs sąmatiniai skaičiavimai;
4. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas;

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė Turto bankas
Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
Įmonės kodas 112021042
PVM mokėtojo kodas LT120210411
tel. (8~5) 278 09 00
El. paštas info@turtas.lt
A. s. LT51 7044 0600 0044 3925
AB bankas „SEB“

Generalinis direktorius
Mindaugas Sinkevičius

RANGOVAS

UAB „LIDORA“
Reg. buveinė: Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius
Biuro adresas: Kauno g. 32, LT-03202 Vilnius
Įmonės kodas 302653348
PVM mokėtojo kodas LT100006310012
tel. +370 605 55588; +370 601 66612
El. paštas info@lidora.lt
A. s. LT80 7044 0600 0772 1410
AB bankas „SEB“

Direktorius
Linas Jakubauskas

**LIGONINĖS PATALPŲ PASTATE NR.: 2D5P, ESANČIŲ ADRESU ŽYGYMANTŲ G. 8,
VILNIUS, DURŲ IR LANGŲ KEITIMO REMONTO DARBŲ**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

1. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021), esančio adresu Žygimantų g. 8, Vilniuje, durų ir langų keitimo ir su gaminių keitimu susijusius angų stiprinimo bei apdailos paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai).
Techninio projekto A laidoje II aukšte nebeprojektuojama atitvara tarp centrinės laiptinės ir holo, prasiplėtė laiptinės priešgaisrinė zona, dėl to visos vidinės durys (L1; L2; L3) vedančios iš patalpų į koridorių bei holą projektuojamos priešdūminės. Patikslintos durų varstymo kryptys, apdailos sprendiniai pagal brėžinius. Pagrindinės lauko įėjimo aliuminio durys su 3 stiklais ir specifikacijose nurodyta durų furnitūra 2vnt. Berėmio stiklo durys skirtos atskirti virtuvės ir valgymo patalpas 3 vnt. Centrinio įėjimo laiptų remontas, pagrindinių lauko laiptų demontavimas, pagrindų betonavimas, batų valymo grotelių su vonele montavimas kai grotelės 750x500, grotelės cinkuotos, granitinių plokščių montavimas su gaminiais (pakopos, priešpakopiai, aikštelės). Aliuminiai langai L-4 priešgaisriniai langai su saulės kontrolės stiklais laiptinių tarpaukščiuose priešdūminiai. Varstoma apatinė dalis su varstomu viršlangu. Langų dalinimas tapatus esamiems langams. Lauko įėjimo aliuminio dvivėrės durys (L-5, L-8). Visa furnitūra nurodyta specifikacijoje. Angų platinimas su metalinių gaminių paruošimu, tvirtinimu bei montavimu. Turi būti įvertinti ir angokraščių tinkavimas, glaistymas, dažymas. Darbai turi būti atlikti kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje ir pridedamuose prieduose (Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5; Nr.6) per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.
3. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
4. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
5. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo.
6. Rangovas privalo į kainą įsivertinti grindų, langų, durų ar esamos įrangos uždengimą, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų išėmimo, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu.
7. Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų ir patalpų valymą.
8. Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslus darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas yra privaloma rengiant pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su

Užsakovo atsakingu darbuotoju,

II. Perkamų Darbų aprašymas:




Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Priešdūminės durys		
1	L-2 Aliuminio profilio priešdūminės C3Sm durys su 6mm grūdintu stiklu, nulenkiama nerūd. Plieno rankena bei pritraukikliu GEZE 2000; spalva Vintage Oak	vnt	7,00
2	L-3 Aliuminio profilio priešdūminės C3Sm durys su 6mm grūdintu stiklu, nulenkiama nerūd. Plieno rankena bei pritraukikliu GEZE 2000; spalva Vintage Oak	vnt	2,00
3	L-1 Aliuminio profilio priešdūminės C3Sm durys su 6mm grūdintu stiklu, nulenkiama nerūd. Plieno rankena bei pritraukikliu GEZE 2000; spalva Vintage Oak	vnt	1,00
4	L2* Aliuminio profilio priešdūminės C3Sm durys su 6mm grūdintu stiklu, nulenkiama nerūd. Plieno rankena bei pritraukikliu GEZE 2000; spalva Vintage Oak	vnt	1,00
5	L3* Aliuminio profilio priešdūminės C3Sm durys su 6mm grūdintu stiklu, nulenkiama nerūd. Plieno rankena bei pritraukikliu GEZE 2000; spalva Vintage Oak	vnt	1,00
6	Gaminių montavimas	kompl	1,00
7	Viršutinių angokraščių remontas, juos perdažant	m'	12,00
8	Grindų remontas ties durimis	m'	12,00
	Įėjimo durys		
9	Aliuminio lauko durys su 3 stiklais su GEZE 4000 pritraukikliu; RAL 8016	vnt	1,00
10	Aliuminio lauko durys su 2 stiklais su GEZE 4000 pritraukikliu; RAL 8016	vnt	1,00
11	Gaminių montavimas	kompl	1,00
12	Elektros darbai, laidų demontavimas, šviestuvo įrengimas	kompl	1,00
13	Angokraščių remontas, tinkuojant glaistant dažant	m2	7,50
	Angų platinimas		
14	Metalinų gaminių ruošimas	kompl	1,00
15	Metallų montavimas	kompl	2,00
16	Mūro demontavimas	m3	1,40
17	Demontuoto mūro išvežimas pakraunant rankomis	m3	1,40
18	Angokraščių tinkavimas	m'	14,40
19	Angokraščių glaistymas dažymas	m'	8,40
	Berėmio stiklo durys		

20	Berėmio grūdinto stiklo durys su montavimu	m2	6,19
21	Gaminių projektavimas	kompl	1,00
22	Pritraukėjai	vnt	3,00
	Centrinio įėjimo laiptai		
23	Pagrindinių lauko laiptų demontavimas	m3	1,70
24	Pagrindų betonavimas	m3	1,70
25	Batų valymo grotelių su vonele montavimas kai groteles 750x500, grotelės cinkuotos	vnt	2,00
26	Granitinių plokščių montavimas su gaminiais. Pakopos, priešpakopiai, aikštelės.	m2	8,40
	Priešgaisriniai langai L-4		
27	L-4 priešgaisriniai langai su saulės kontrolės stiklais	vnt	16,00
28	Senų gaminių demontavimas, naujų montavimas	m2	34,00
29	Vidaus angokraščių glaistymas dažymas	m'	76,80
30	50x50 kampuku montavimas virš palangės	m'	19,20
31	Senų langų/ gaminių utilizavimas	vnt	16,00
	Lauko įėjimo durys L-8; L-5		
32	Aliuminio lauko durys su 3 stiklais su pritraukikliu; Žyma L-8d	vnt	4,00
33	Aliuminio lauko dvivėrės durys. Rankenos lauko-traukiamos, vidinė nulenkiama. Spyna antipanik. Pritraukėjas, įstiklinimas saugus 3 stiklai. Žyma L-5	vnt	2,00
34	Gaminių montavimas	kompl	1,00

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr.1 _priešdūminių durų specifikacija;
TS priedas Nr.2 _lauko aliuminio durų žiniaraštis;
TS priedas Nr.3 _lauko dvivėrių centrinių durų specifikacija;
TS priedas Nr.4 _vidaus durų angų tvarkyba;
TS priedas Nr.5 _durų angų žiniaraštis;
TS priedas Nr.6 _TDP _architektūrinė SA dalis;
TS priedas Nr.7 _Lokalinės sąmatos pavyzdys.

Lauko stiklintos aliuminio durys

Tipas	Eskizas	Gaminio išmatavimai AxH (cm)		Vnt.	Vieno el. plotas m²	Bendras plotas m²	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
L-8k		135	210	2	2.84	5.67	Stiklintos vienvėrės lauko aliuminio durys. Su pritraukėjais, sandarinančiom tarpinėmis, rakinamos.Šilti aliuminio profiliai. Kairinės.
L-8d		135	210	2	2.84	5.67	Stiklintos vienvėrės lauko aliuminio durys. Su pritraukėjais, sandarinančiom tarpinėmis, rakinamos.Šilti aliuminio profiliai. Dešinės.
L-5		226	256	2	5.79	11.58	Lauko aliuminės stiklintos dvivėrės durys. Rankenos lauko-traukiamos, vidinė rankena -nulenkiama. Spyna antipanik. Rolikiniai vyriai, pritraukėjas, įstiklinimas saugus 3stiklų paketas. Durų apačia - užpildas 48mm storio. Slenkstis.Pagrindinės varčios praėjimas 959mm.

PASTABOS:


1. Prieš gaminant gaminius, visus matmenis tikslinti vietoje.
- 2.Durų dalinimus, profilius, spalvas, furnitūrą derinti su projekto autoriumi.

A	2021-10			
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT 01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydomo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A1996,0881	PV	V.Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Lauko aliuminio durų žiniaraštis	
			M 1:100	
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo:	Lapas
LT			ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.06	Lapų
			1	1

SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI.



Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Įėjimo durų ašyje 2 anga				
1	Kampuotis 50x50x5 l=2100 S235	EH 10056	vnt.	1	4,92
2	Juosta - 6x40 l=2100 S235	EH 10058	"	1	3,96
3	Kampuotis 50x50x5 l=1600 S235	EH 10058	"	1	6,03
4	Juosta - 4x40 l=1600 S235	EH 10058	"	5	4,8
5	Juosta - 4x40 l=500 S235	"	"	6	3,8
	Cheminiai įrankiai 1 skyletų, plytų, mūro, φ8x100	su rankenomis	vnt.	24	
	Vielos tinklėlis φ10 ak. 12x12		m ²	4,45	
	Įėjimo durų ašyje 13 anga				
1	Kampuotis 50x50x5 l=2100 S235	EH 10056	vnt.	2	15,83
2	Kampuotis 50x50x5 l=1180 S235	"	vnt.	1	4,45
3	Juosta - 4x40 l=1180 S235	EH 10058	vnt.	5	4,41
4	Juosta - 6x40 l=2100	"	vnt.	1	3,96
5	Juosta - 4x40 l=500	"	vnt.	6	3,8
6	Juosta - 4x40 l=120	"	vnt.	6	0,9
	Cheminiai įrankiai 1, skyletų, plytų, mūro, φ8x100		vnt.	14	
	Vielos tinklėlis φ10x12x12		m ²	3,9	

IŠORINIŲ DURŲ SPECIFIKACIJA







- Lauko durys RAL 8016
- Rankenos lauko/vidus-traukiama 1000 mm
- Nerūdijančio plieno
- Rolikiniai vrviai RAL 9006
- Pritrūkėjas GEZE-4000-sidabrinės spalvos
- Snyva rolikine GU .triiu tasku.
- Istiklinimas Saugus 3 stiklu paketas Ug= 0.5
- Duru apacia- užnildas 48 mm storio RAL 8016
- Slenkstis
- Pagrindines varcios praejimas 919 mm

IŠORINIŲ DURŲ SPECIFIKACIJA




Tamburo durvis RAL 8016
Rankenos lauko/vidus-traukiama 1000 mm
nerudiiancio plieno
Sovna WILKA vieno tasko
Rolikiniai vrviai RAL 9006
Pritraukejas GEZE-2000 sidabrinis
Istiklinimas Saugus 2 stiklu naketas Ug= 1.1-Mat.
Duru apacia- uzpildas 24 mm storio RAL 8016.
Be slenkscio
Pagrindines varcios praejimas 956 mm



1. SUVIRTINIMUS ATLIKTI PAGAL LST EN ISO 9692-1
2. PRIEŠ DABEJŲ, PRADŽIĄ, SAJUNAS ĮSRASTYTI INVENTORINIAMS SPYRAIS.
3. ĮNKARNIAI VADŽATAI SU SESIAKAMPĖM GALVUTĖM Ø 8x100. IR KAIŠČIAIS SKIRTAIS TVIRTINTI SKYLĖTŲ, PLYTŲ, MŪDE. (GALIMAI TVIRTINIMAS EPOKSIDINE DERVA).
4. SLIMONTUOTA K-ČIA, APTRAUKTI VIELOS TINKLELIU IR TINTUOTI CEMENTINIŲ SKLIEDINIŲ ŽINIARASTI, ČIUR. BŖEZ. L-2.
5. MŪRO ARDINIŲ NAUDOJI PJOVINIO DISKUS VENGIANYS SKYLĖTŲ, PLYTŲ, SKLIEDINIŲ.

ANTRO AUKŠTO PRIEŠDŪMINIŲ DURŲ ŽINIARAŠTIS





Durvis nriesdumines
 Snalva ADEC D825 'vintage oak'
 Pritraukeias GEZE-2000 -sidabrinis
 Ner.plieno nulenkiama rankena
 Snvna 1 tasko
 Istiklinimas - 6 mm grud.matinis
 Vyriai RAL9006 - *Alakus*



L-2 atsidaro i lauka
 Durvis nriesdumines
 Snalva ADEC D825 'vintage oak'
 Pritraukeias GEZE-2000 -sidabrinis
 Ner.plieno nulenkiama rankena
 Snvna 1 tasko
 Istiklinimas - 6 mm grud.matinis
 Vyriai RAL9006 - *Sidabre*



L-3 atsidaro i lauka

Durvs nriesdumines

Snalva ADFC D825 'vintage oak'

Pritraukeias GEZE-2000 -sidabrinis

Ner.plieno nulenkiama rankena

Srvna 1 tasko

Istiklinimas - 6 mm grud.matinis

Vyriai RAL9006 - *sidabris*

Lokalinės sąmatos pavyzdys

SUDERINTA: _____ Eurai

TVIRTINU: _____ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO _____

ATSAKINGAS

ATSTOVAS _____

20__ M. _____ MĖN. _____ D.

20__ M. _____ MĖN. ____ D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2020__ -__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui

Eur

Lapas 1

Sąmatos eilutė	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė: _____

(vardas, pavardė)

PROJEKTUOTOJAS:	UAB "ENERO", Trakų g. 3-2, LT-01132 Vilnius Tel:+37061685768, info@enero.lt 
STATYTOJAS:	VĮ „Turto bankas“ Kęstučio g. 45, Vilnius
PROJEKTUOJAMO PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS	Vilniaus senamiestis KVR unikalus objekto kodas 16073 Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais KVR unikalus objekto kodas 25504
PROJEKTO PAVADINIMAS:	Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
STATINIO ADRESAS:	Žygimantų g. 8, Vilnius, skl. un. Nr. 0101-0041-0106, pastato unik. Nr. 1094-0493-0021
STATINIO KATEGORIJA:	Ypatingasis
STATINIO PASKIRTIS:	Gydymo (7.12)
PROJEKTO ETAPAS:	Techninis darbo projektas (TDP)
PROJEKTO DALYS:	Architektūrinė (SA)
BYLOS ŽYMUO:	ENERO-113(2022)-TDP-SA
LAIDA:	A
Direktorius	Tomas Ulinauskas
Projekto vadovas	Vaidas Grinčelaitis Atest. Nr. A1458/KPD 0188
Vilnius 2022	

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Lapo Nr.	Pavadinimas	Dokumento žymuo	Lapų skaičius
Tekstinė dalis				
1.		Bylos sudėties žiniaraštis	ENERO-113(2021)-TDP-SA.BSŽ	1
2.		Bendrieji statinio rodikliai	ENERO-113(2021)-TDP-BSR	1
3.		Normatyvinių dokumentų sąrašas, kuriais vadovaujantis parengtas projektas	ENERO-113(2021)-TDP-BD.NDS	2
4.		Aiškinamasis raštas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.AR	5
5.		Techninės specifikacijos	ENERO-113(2021)-TDP-SA.TS	14
Brėžiniai				
6.		Rūsio planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-01	1
7.		Pirmo aukšto planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-02	1
8.		Antro aukšto planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-03	1
9.		Trečio aukšto planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-04	1
10.		Ketvirto aukšto planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-05	1
11.		Penkto aukšto planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-06	1
12.		Pastogės planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-07	1
13.		Pastogės perdangos apšiltinimo ir tako įrengimo detalė ST-1	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-08	1
14.		Rūsio grindų dangų planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-09	1
15.		Pirmo aukšto grindų dangų planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-10	1
16.		Antro aukšto grindų dangų planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-11	1
17.		Trečio aukšto grindų dangų planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-12	1
18.		Ketvirto aukšto grindų dangų planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-13	1
19.		Penkto aukšto grindų dangų planas	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-14	1
20.		Pjūvis 1-1	ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-15	1
Žiniaraščiai				
21.		Ardymo darbų žiniaraštis	ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.01	1
22.		Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Vidaus apdaila	ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.02	12
23.		Langų žiniaraštis	ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.03	1
24.		Stiklintų aliuminio pertvarų ir durų žiniaraštis	ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.04	2
25.		Vidaus durų žiniaraštis	ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.05	1
26.		Sąnaudų kiekių žiniaraštis	ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.06	1

A	2021-10	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB „ENERO“ Trakų g. 3-2 Vilnius Tel.: 861685768 El. p.: info@enero.lt		Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM 0188	PV, PDV	V. Grinčelaitis	Dokumento pavadinimas: Bylos sudėties žiniaraštis	Laida
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė		A
Kalbos trump.	Užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	VĮ „Turto bankas“ Kęstučio g. 45, Vilnius		ENERO-113(2021)-TDP-SA-BSŽ	1
				Lapų
				1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas	m ²	8228	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	nepakito
3. sklypo užstatymo tankumas	%	esamas	nepakito

II. PASTATAS-LIGONINĖ

1. Negyvenamieji pastatai:

1.1. paskirties rodikliai (lovų skaičius)	vnt.	53	
1.2. bendrasis plotas*:	m ²	4117,85	
1.2.1. pagrindinis*	m ²	2139,55	
1.2.2. pagalbinis*	m ²	1728,40	
1.2.3. rūšio*	m ²	670,6	
1.2.3. pastogės (neeksploatuojamos)*	m ²	616,65	
1.3. pastato tūris*	m ³	20027	esamas
1.4. aukštų skaičius	vnt.	5	nepakito
1.5. pastato aukštis	m	esamas	nepakito
1.6. energinio naudingumo klasė [5.41]		esama	nekečiama
1.7.pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38]		esama	nekeičiama
1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai			

V. KITI STATINIAI

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Vaidas Grinčelaitis, A1458, KM 0188
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

LR įstatymai:

- LR Statybos įstatymas 1996-03-19, Nr. I-1240 (aktuali redakcija 2017-01-01);
- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733 (aktuali redakcija 2017-01-01);
- LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996-08-15, Nr. I-1495 (aktuali redakcija 2016-08-01);
- LR Žemės įstatymas 1994-04-26, Nr. I-446 (aktuali redakcija 2016-06-03);
- LR Teritorijų planavimo įstatymas 1995-12-12, Nr. I-1120 (aktuali redakcija 2017-01-01);
- LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998-06-16, Nr. VIII-787 (aktuali redakcija 2016-08-01).

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai:

<u>STR 2.02.02:2004</u>	„Visuomeninės paskirties statiniai“
<u>STR 1.01.02:2016</u>	„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
<u>STR 1.01.03:2017</u>	„Statinių klasifikavimas“
<u>STR 1.01.04:2015</u>	„Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
<u>STR 1.01.08:2002</u>	„Statinio statybos rūšys“
<u>STR 1.02.01:2017</u>	„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
<u>STR 1.03.01:2016</u>	„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
<u>STR 1.04.02:2011</u>	„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
<u>STR 1.04.04:2017</u>	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
<u>STR 1.05.01:2017</u>	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
<u>STR 1.06.01:2016</u>	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
<u>STR 1.07.03:2017.</u>	„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
<u>STR 1.12.06:2002</u>	„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

A	2022-09	Statybos leidimui ir konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	UAB „ENERO“ Trakų g. 3-2 Vilnius Tel.: 861685768 El. p.: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydytojų paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas		
A 1458 KM 0188	PV, PDV	V. Grinčelaitis	Dokumento pavadinimas:		Laida
			Aiškinamasis raštas		A
Kalbos trump.	Užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	VĮ „Turto bankas“ Kęstučio g. 45, Vilnius		ENERO-113(2021)-TDP-SA.NDS		Lapų
				1	2

- STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
- STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
- STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
- STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.
- STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
- STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
- STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
- STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas
- STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
- STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.
- STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
- STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
- STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys
- STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys
- STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

Higienos normos, taisyklės, kt.:

- HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai;
- HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore;
- HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas;
- HN 50:2003 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose;
- HN 73:2001 Pagrindinės radiacinės saugos normos;
- HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, įsak. nr. 1-338);
- Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (2011-01-17, įsak. nr. 1-14);
- HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai (2014-04-30, įsak.Nr. V-520).
- „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (2016-01-06, įsak. Nr. 1-1);
- „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (2012-07-27, įsak. Nr. 64)
- Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (1992-05-12, įsak. Nr. 343, aktuali redakcija 2016-09-09)
- Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės (2004-08-19, įsak. Nr. V-586, aktuali redakcija 2016-05-01)
- Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimai (2010-12-07 , įsak. Nr. 1-338 , ak.r. 201-03-03)
- Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (2002-12-30, įsak. Nr. 522, ak.r. 20115-01-01)
- LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“,
- Europos parlamento ir tarybos reglamentas ES Nr. 305-2011.

ENERO-113(2021)-TDP-SA.NDS	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	A

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projektuojamas statinys: Ligoninės pastatas 2D5p.

1.1. Statinio adresas: Žygimantų g. 8, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.

1.2. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

1.3. Naudojimo paskirtis: Gydytojų paskirties [7.12];

1.4. Nekilnojamojo turto registro duomenys:

Sklypo unikalus Nr. 0101-0041-0106, pastato – unikalus Nr. 1094-0493-0021, 2D5p.

2. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.

3. Statinio projekto pavadinimas:

Tvarkomųjų statybos darbų projektas:

Gydytojų paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas

4. Techniniai objekto duomenys (esama situacija) –pastato bendras plotas 4101,06 m², tūris 20027 m³. Kapitalinio remonto metu statinio tūris ir plotas nesikeičia.

Trečiame aukšte numatomas intensyvių terapijų (reanimacijos) skyrius, reabilitacijos skyrius, ketvirtame – reabilitacijos skyrius- 20 lovų, penktame aukšte- slaugos skyrius – 30 lovų.

5. Statytojas (užsakovas): VĮ „Turto bankas“, į.k. 112021042.

6. Projekto rengimo pagrindas:

- Projektavimo užduotis A laidai parengti.
- Parengtas techninis projektas (ENERO-69(2018)-TDP laida 0)
- Užsakovo pateikti juridiniai pastato nuosavybės dokumentai.

7. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimai:

Pastatas yra Vilniaus senamiesčio, KVR unikalus objekto kodas 16076, teritorijoje, Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais, KVR unikalus objekto kodas 25504, teritorijoje. Ligoninės pastatas nėra registruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre ir nėra saugomas paveldosauginiu požiūriu.

II. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS:

1. Istoriniai duomenys

Ligoninės korpusas buvo suprojektuotas pagal tuometinės LTSR Vidaus Reikalų ministerijos ir KŪPT ketvirtojo skyriaus užsakymą. Buvo demontuoti pastatai tuometinėje K. Poželos g. Nr. 14 ir 16. Šiuo metu, buvusių pastatų architektūrą galima vertinti tik pažintinių požiūriu: pastatas Nr. 16, nebuvo vertingas. Tai tipiškas priemiesčio

A	2021-10	Statybos leidimui ir konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB „ENERO“ Trakų g. 3-2 Vilnius Tel.: 861685768 El. p.: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydytojų paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM 0188	PV, PDV	V.Grincelaitis	Dokumento pavadinimas:	Laida
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė	Aiškinamasis raštas	A
Kalbos trump.	Užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	VĮ „Turto bankas“ Kęstučio g. 45, Vilnius		ENERO-113(2021)-TDP-BD.AR	Lapų
				1
				5

užstatymas, keistas įvairaus laikotarpio rekonstravimų metu. Pastatas Nr. 14 turėjo vertingųjų savybių požymių, buvo gausiai dekoruotas.

Šiuo metu atliekamo projekto tikslas nėra nustatyti buvusio užstatymo atkūrimo galimybę. Dabartinis pastatas pastatytas buvusių pastatų vietoje, juos pilnai demontavus. Statyba užbaigta 1990 m. pagal arch. S. Počiūpienės 1986 m. projektą (Komunalinio ūkio projektavimo institutas). Vertinant užstatymą – jis kontekstualus ir papildo Žygimantų gatvės išsklotinę neišsiskirdamas iš aplinkinio užstatymo.

III. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI:

Projekto tikslas - atnaujinti ligoninės pastatą, perplanuoti ir suremontuoti patalpas, modernizuoti inžinerines sistemas.

Sklypo plano sprendiniai:

Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė savoms reikmėms vidiniame kieme, ligoninės teritorijoje. Prie pastato 3D5p (gydymo paskirties korpuso) numatyta žalia veja, automobilių stovėjimas organizuojamas prie laboratorijos korpuso 5D1p – atitraukiant automobilius toliau nei 10 metrų nuo ligoninių gydymo paskirties korpusų. Aikštelė numatyta grįsti betoninėmis trinkelėmis, dalis – ažūrinėmis betoninėmis, saugant žalią plotą. Esamas medis išsaugomas. Remontuojama tvora. Prie Žygimantų gatvės papildomai numatoma viena neįgaliųjų sustojimo vieta prie dviejų esamų vietų. Sutvarkomas šaligatvis. Šie darbai yra gatvės raudonųjų linijų ribose.

Išplanavimo sprendiniai:

Rūsyje numatytos įrengti visiems darbuotojams (atskirai vyrų ir moterų) skirtos rūbinės su tiesioginiu patekimu į dušines su sanmazgas; pagal poreikį, remontuojamos pagalbinės patalpos.

Pirmame aukšte numatytos laboratorijos patalpos su kraujo ėminių zona, wc. Taip pat numatytos kavinės patalpos. Esamos vaistinės zonoje jokie darbai nebus vykdomi.

Antrame aukšte – administracinėse patalpose perplanavimų nenumatoma, papildomai įrengiami sanmazgai su dušinėmis darbuotojams, vienas sanmazgas pritaikomas ŽN.

Trečias aukštas dalinamas į dvi zonas (skyrius)– reabilitacijos ir reanimacijos (intensyvios terapijos). Papildomai įrengiami sanmazgai, pritaikyti žmonėms su negalia. Prie kinezioterapijos salės numatyti persirengimo kambariai.

Ketvirtame aukšte papildomai numatomi sanmazgai, pritaikyti žmonėms su negalia, centriniame hole perkeliamas postas.

Penkto aukšto pagrindiniai perplanavimai – nauji sanmazgai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Pakeitimai A laidoje:

Techninio projekto A laidoje II aukšte nebeprojektuojama atitvara tarp centrinės laiptinės ir holo, prasiplėtė laiptinės priešgaisrinė zona, dėl to visos vidinės durys vedančios iš patalpų į koridorių bei holą projektuojamos priešdūminės.

Patikslintos durų varstymo kryptys, apdailos sprendiniai pagal užsakovo poreikį.

Aliuminiai langai L-3 laiptinių tarpaukščiuose priešdūminiai. Varstoma apatinė dalis su varstomu viršlangu. Langų dalinimas tapatus esamiems langams.

Planavimo sprendiniai ir motyvai pagal HN47:2011:

- vienvietės palatos sudaro daugiau nei 10% visų palatų: III aukšte 1 iš 2, IV aukšte 2 iš 10, V aukšte 2 iš 10;
- III aukšte 4 lovos režimas – reanimacinis, todėl sanmazgų skaičius (1) projektuotas pagal Užsakovo užduotį, IV aukšte 1 vienvietė palata turi atskirą sanmazgą, 19-ai lovų įrengti 3 sanmazgai, iš kurių viename bus įrengtas pisuaras. V aukšte 1 vienvietė ir 1 keturvietė palata turi po atskirą sanmazgą, likusioms palatoms su 27 lovomis numatyta 2 sanmazgai, viename iš jų pisuaras, t.y. 10-čiai moterų 1 unitazas, 15 vyrų 1 unitazas ir pisuaras. Kadangi, ne visi pacientai turės galimybę judėti, tai pagal HN47:2011 poreikio (*ne mažiau kaip 1 unitazas ir 1 pisuaras 15 lovų (vyrų WC) ir ne mažiau kaip 1 unitazas 10 lovų (moterų WC)*) neužtikrinimas prie palatų nėra Užsakovo įvertintas kaip trūkumas.

ENERO-113(2021)-TDP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	A

- III aukšte bus reanimacijos skyrius, jame numatytas vienas dušas, IV aukšte numatoma viena bendra prausimosi patalpa sunkiems ligoniams, kiti 3 dušai įrengiami prie palatų, viso 4 dušai (neskaitant vienvietės palatos) 19-ai lovų. V aukšte numatyta 4 dušai 31 lovai (atskirai 1 individualus vienvietei palatai), t.y. 7,75 lovai – 1 dušas.
- IV ir V aukšte – numatyta viena bendra prausimo patalpa visam aukštui, kituose sanmazguose dušas ir unitazas įrengiami bendrose patalpose, pagal ligoninės specifiką, be uždarytų kabinų.

Užsakovas projektavimo užduotyje nurodė patikslintus specifinius ligoninės sanitarinių mazgų poreikius, kurie buvo įvykdyti projekte.

Pastogėje numatytos „šaltos“ techninės patalpos, pastogės grindys apšiltinamos.

Pastate demontuojamas krovinis keltuvas ir visuose aukštuose numatytos pagalbinės patalpos buvusios šachtos vietoje. Visi perplanavimai numatyti kuo mažiau keičiant esamą išplanavimą.

Apdailos sprendiniai:

Numatyta pakeisti patalpų apdailą, pašalinant esamą grubų tinką ir tinkuojant bei glaistant lygiu tinku. Teracinė grindų danga holuose ir koridoriuose numatyta atnaujinti, keičiami plintusai. Palatose numatyta higieniška PVC danga. Lubos numatytos pakabinamos - segmentinės. Visi spalviniai sprendimai bus tikslinami projekto vykdymo priežiūros metu.

Visos durys numatytos pakeisti į naujas. Dauguma ligoninės langų yra pakeisti anksčiau, šiuo projektu keičiami tik likę nepakeisti langai, numatomoje kavinėje pirmame aukšte. Fasada šiuo etapu (projektu) neremontuojami, todėl fasada projektiniuose sprendiniuose nepateikiami.

Konstruktyviniai sprendiniai:

Pastato konstruktyvinė schema - skersinės plytų mūro laikančios sienos, perdangos- surenkamos gelžbetoninės, vietomis - monolitinės. Pagrindiniai konstruktyviniai sprendimai – durų angų kirtimas sienose. Naujai projektuojamos pertvaros – mūrinės arba lengvų konstrukcijų, keltuvo šachtoje bus įrengiamos monolitinės perdangos.

Inžinerinės sistemos ir sprendimai:

Naujai įrengiami sanmazgai prie esamų nuotekų stovų, visų sanmazgų vieta aukštuose numatyta ta pati (vienas virš kito). Esamų nuotekų stovų būklė nėra gera, todėl, jie numatyti pakeisti.

Šildymo sistema paliekama esama, rekonstruojamas šilumos punktas.

Vėdinimo sistema, su užsakovo pritarimu, turi būti keičiama viso pastato. Vėdinimo įranga numatoma rūsyje ir pastogėje.

Visa elektros instaliacija bus keičiama. Naujas apšvietimas numatytas ekonomiškais, LED lempomis.

Silpnų srovių sprendiniai numatyti pagal užsakovo reikalavimus ir teisės normų aktus. Centrinis signalizacijos pultas perkeliamas į būdinčiojo patalpą.

Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai:

Projekto sprendiniai užtikrina galimybę žmonėms su negalia savarankiškai patekti į pastatą, laisvai ir saugiai judėti ir naudotis visomis patalpomis, skirtomis lankytojams ir pacientams. Visi lankytojams ir pacientams skirti sanmazgai pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia. Visų palatų durys pritaikytos įvežti pacientus su lovomis. Šoninis įėjimas iš Žygimantų gatvės pusės pritaikytas neįgaliesiems – numatytas išorinis pandusas – pakilimas iš betoninių trinkelio, o viduje – mechaninis elektrinis keltuvas 90 cm peraukštėjimui. Prie Žygimantų gatvės numatytos 3 stovėjimo vietos neįgaliesiems. Visi keliai pastato viduje beklūčiai, slenksčiai ne aukštesni kaip 2 cm, koridorių ir durų pločiai pagal normatyvus. Liftai ir keltuvai pritaikyti ŽN, mygtukai ir naudojimo instrukcija su brailio raštu, įrengiami tokia aukštyje, kad būtų pasiekiami stovint ir sėdinr vežimėlyje.

Higienos reikalavimų pildymas, pastato triukšmo ir vidaus akustikos įgyvendinimo priemonės, žmogaus kūną veikiantys veiksniai:

ENERO-113(2021)-TDP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	A

Statinyje sudaromos komfortiškos buvimo ir darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.

Projektuojamose patalpose bus užtikrintas darbo vietų ir patalpų natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Patalpos natūraliai apšviečiamos per esamus langus. Dirbtinis apšvietimas projektuojamas visose pagrindinėse patalpose pagal Lietuvos higienos normas HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu" Nr. V-737, Del Lietuvos higienos normos HN 47:2011, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo".

Patalpose projektuojamos apšvietos vertės ne mažesnės kaip:

Patalpos pavadinimas	Apšvieta (lx), ne mažiau kaip	Paviršius, kuriam taikoma apšvieta
1. Intensyvosios terapijos ir reanimacijos palata-salė	500	Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
2. Palata	200	Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
3. Pacientų priėmimo patalpa / gydytojo kabinetas	300	Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
4. Procedūrų kabinetas	300	Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
5. Koridoriai, laiptinės, judėjimo keliai	100	Grindys
6. Asmens higienos patalpos (tualetai, vonios, dušai)	100	Grindys

Toliau nuo langų esančiose patalpų vietose, kur būtina, dienos metu užtikrinamas dirbtinis ir kombinuotas apšvietimas atitinkantis anksčiau minėtų higienos normų reikalavimus.

Pastate šiltuoju ir šaltuoju metų laiku užtikrinama patalpų oro temperatūra šiluminio komforto ribose (priklausomai nuo patalpų paskirties), santykinė oro drėgmė 40-60% ribose. Mikroklimato norminių rodiklių užtikrinimui patalpose turi būti projektuojama priverstinio vėdinimo inžinerinė sistema.

Statinio patalpų funkcinės grupės suprojektuotos taip, kad atitiktų funkcinius poreikius.

Vėdinimo įranga pastogėje suprojektuota virš patalpų, kuriose nebūna ilgą laiką žmonės – holų, sanmazgų, pagalbinių patalpų.

Suprojektuoti 10 vėdinimo agregatų su triukšmo slopintuvais. Jų sukeliamas maksimalus garso slėgio lygis yra 54,6-62 L_{AFmax} , dBA vieno metro atstumu. Kadangi vėdinimo agregatai talpinami pastogėje, kurią nuo penkto aukšto atskiria g/b perdanga ir izoliacinis 200 mm storio akm. vatos sluoksnis, perduodamas triukšmas neviršys 45 dBA, t.y. Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ keliamų reikalavimų:

Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	6–18	45	55
	18–22	40	50
	22–6	35	45

Oro išmetimai numatyti pro kaminus virš projektuojamo ir gretimų pastatų stogų, todėl neturės poveikio žmogų supančiai aplinkai.

Statybos užbaigimo procedūros etape turės būti atliekami laboratoriniai matavimai: cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų, keliančių neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai, veiksnių.

IV. BENDROSIOS PASTABOS

1. Projektiniai sprendiniai atitinka: projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

2. Atliekant techninį projektą, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali būti koreguojami.

3. Aptikus naujų nekilnojamojo objekto vertingųjų savybių - pranešti Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui.

4. Projektinių pasiūlymų sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SI str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

statinys turi būti remontuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant įrengtą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

- 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- 2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- 3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- 4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- 5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- 6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- 7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) raštu pateiktos projektiniams sprendimams įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai ir rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos orientacinė kaina (visuomenės lėšomis statomų statinių skaičiuojamoji kaina) [1.2].

TS-1. APDAILOS DARBAI

Grindų dangos

Grindų dangos turi būti įrengtos iš tokių statybos medžiagų ir gaminių, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Grindys turi būti įrengtos atsižvelgiant į joms keliamus specifinius reikalavimus, poveikius ir klimatinės sąlygas. Be to, grindų dangos turi būti įrengtos taip, kad jas naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo ir pan.) rizikos. Aukščių perkritimai neturi būti didesni kaip 2 cm.

Reikalavimus pasluoksniams (žemyn nuo išlyginamojo sluoksnio) žiūr. konstrukcijų dalį, architektūros dalies specifikacijose nurodomi reikalavimai pačioms dangoms. Pastatuose numatytos trijų tipų grindų dangos: 1) akmens masės plytelės, 2) dekoratyvinė epoksidinė danga, 3) medžio masyvo lentos (remontuojama esama danga). Vietose, kur grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, įrenginių pamatais, vamzdiniais ar kitomis konstrukcijomis, išsikišančiomis virš grindų, reikia pritaisyti grindjuostas. Dangų ir grindjuostų tipai nurodyti vidaus apdailos žiniaraščiuose.

TS-1.1. Keraminės plytelės

Visos plytelės turi atitikti LST EN 14411 reikalavimus.

Paviršių apdaila plytelėmis vykdoma pagal įmonių – gamintojų rekomendacijas. Sienos keraminėmis plytelėmis klijuojamos įrengus grindis. Plytelės klijuojamos siūlė į siūlę. Klijuojant plyteles pagrindas turi būti lygus, stiprus ir švarus. Klijavimui naudojami spec. plytelių klijai, kurie parenkami pagal pagrindą, plytelių tipą, temperatūrinį režimą ir naudojimo vietą. Kai naudojamos plytelės iš skirtingų partijų, klijuojant plyteles imti iš skirtingų pakuočių, kad būtų sukurtas tolygesnis bendras vaizdas. Suklojus plyteles ir išdžiūvus klijams, siūlės užglaištos klijų gamintojo glaistais, laikantis gamintojo instrukcijų. Klijavimui ir glaistymui naudoti to paties gamintojo produktus. Kol glaistas nesukietėjo, siūlės nuvalomos.

Aukštos kokybės keraminės plytelės naudojamos reprezentacinėse, intensyviai eksploatuojamose patalpose. Plytelių gamintojas turi būti patikimas ir pripažintas, o pačios plytelės aukščiausios rūšies, ypač kokybiškos, tikslių matmenų, ilgaamžės, estetiškos, nedilios ir lengvai valomos. Paprastos kokybės keraminės plytelės naudojamos patalpose, kuriose keliama mažesni atsparumo, nuokrypio nuo matmenų ir dilumo reikalavimai. Visų keraminių sienų plytelių nuokrypis nuo matmenų turi būti $\leq 0,5\%$, paviršiaus plokštumas $\leq 0,5\%$, stipris lenkiant $\geq 15 \text{ N/mm}^2$.

Plytelių matmenys, spalva, raštas, padengimas, klojimo piešinys derinami su projektuotojais.

Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. Klijai užnešami su mentele ant šukų. Šukų gylis ~4 mm. Klijai užnešami tik ant tokio ploto, kurį galima sukliauti per 30 minučių. Klijai turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. Siūlės užpildyti leidžiama, kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai.

A	2021 09	Tvarkybos darbų leidimui		
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. Dok. Nr.	UAB „ENERO“ Trakų g. 3-2 LT – 01132, Vilnius Tel.: 861685768 El. p.: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis	2022	Dokumento pavadinimas: Laida
A 2245	Arch.	I. Genytė - Puškorienė	2022	Techninės specifikacijos A
Kalbos trump.	Užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas Lapų
LT	VĮ „Turto bankas“ Kęstučio g. 45, Vilnius		ENERO-113(2021)-TDP-SA- TS	1 14

Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolės metodas
rišamosios medžiagos storis, mm: - iš skiedinio –7	+8	matuojama 5 kartus 70 -100 m ² paviršiaus arba mažesnis plotas su matomais defektais
padengtam paviršiui: - nukrypimai nuo vertikalės 1-am metrui ilgio - aukštui - siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės 1-am metrui ilgio	1,5 4 1,5	5 matavimai 50 - 70 m ² paviršiaus
siūlių nesutapimas	0,5	5 matavimai 50 - 70 m ² paviršiaus
paviršiaus nelygumai matuojant 2 m kontroline linuote	2	
siūlės storio nukrypimai	±0,5	5 matavimai 70 -100 m ² paviršiaus

Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu: Sienų vidinių paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8°C. Klijų temperatūra turi būti ne mažiau kaip 15°C. Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10°C temperatūra. Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70 %.

Plytelių matmenys, spalva, raštas, padengimas, klojimo piešinys derinami su projektuotojais.

TS-1.2. PVC danga

PVC danga – homogeninė. Danga turi būti aukštos kokybės, pritaikyta sunkioms dėvėjimo sąlygoms, pusiau lanksti. Dėl homogeniškos sandaros spalva ir tekstūra neturi nusidėvėti. Danga turi būti pritaikyta visuomeninėms patalpoms su dideliu judėjimu. Danga nereikalaujanti papildomo vaškavimo.

Viršutinio grindų dangos sluoksnio techniniai reikalavimai:

- grindų danga – PVC homogeninė ruloninė danga;
- dangos storis – ≥ 2 mm;
- viršutinis dėvėjimosi sluoksnis – $\geq 0,7$ mm, pagal EN 429;
- atsparumo nusidėvimui klasė - ne < 34 kl., pagal EN 685;
- liekamasis įspaudimas – ne > 0,1 mm, pagal EN 433;
- blukimas nuo dirbtinio apšvietimo – > 6 klasė, pagal EN 20105-BO2;
- atsparumas ugniai – B1 klasė pagal DIN 4102;
- smūgio garso sulaikymas ca. + 4 dB pagal ES 140-8; EN ISO 717/2;
- geras atsparumas chemikalams pagal EN 423.

1. Darbų vykdymas

Danga įrengiama ant sauso lygaus betoninio pagrindo akriliniaus dispersinio klijais. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirino siūlu. Siūlės tvirtumas – pagal EN 684 – ne mažiau kaip 240 N/50 mm.

2. Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, sausas, išvalytas nuo visų nešvarumų ir paruoštas pagal vietines statybos taisykles. Esant betono pagrindui, rekomenduojama paviršių išlyginti išlyginamąja mase, skirta naudoti po lanksčioms dangoms. Visi žymėjimai ant dangos ir pagrindo turi būti atliekami tik grafito pieštukais. Pagrindo paruošimui naudoti tik vandeniui atsparias mases. Esant betono pagrindui, pagrindo drėgnumas neturi viršyti 2%.

3. Medžiagos paruošimas

Prieš dangos įrengimą dangos rulonus reikia patikrinti pagal gamybos numerius. Reikia išsaugoti visų rulonų gamyklines etiketes, iki dangos klojimo darbų pabaigos. Rekomenduojama prieš įrengimą rulonus pervynioti. Rulonus reikia laikyti pastačius vertikalčiai ar horizontalčiai vienu sluoksniu.

Dangos pritaikymas aplink vamzdžius ir nutekamąsias angas grindyse.

Dangą atitinkamai reikia apkirpti aplink vamzdžius, suformuoti movą. Paruoštą movą reikia pritaikyti prie vamzdžio, vėliau kontaktiniais klijais priklijuoti ir galutinai suvirinti dangos kraštus, naudojant tausomąjį antgalį. Papildomam sandarinimui aplink vamzdžius galima naudoti atitinkamą sandariklį arba sandarinimo masę. Sandariklį reikia naudoti tarp pagrindo ir dangos. Prie vandens nutekamųjų vamzdžių reikia sulenkti dangą prie vamzdžio ir pažymėti ant jos vamzdžio vidurį atitinkantį tašką. Dangoje reikia iškirpti maždaug 25 mm mažesnio negu vamzdžio skersmuo skersmens angą. Arngą reikia iškirpti, pradedant nuo sulenimo.

4. Karštas suvirinimas

Suvininti patariama visus sudūrimus - tuomet jie būna stiprūs, nepraleidžiantys vandens ir higieniški. Suvinimo strypas vinilams padarytas iš gryno PVC, kuris lydosi esant tokiai pat temperatūrai, kaip ir vinilo dangų PVC. Todėl

negalima naudoti kitų suvirinimo strypų, o tik šiuos, pritaikytus klojamam produktui. Virinti reikia išdžiūvus dangos klėjams.

- Sudūrimo kraštai turi būti suglausti. Esant tarpams, suvirinimo kokybė būna prasta.
- Įrėžiamas griovelis sudūrime, naudojant mechaninį raiziklį arba rankinį raiziklį.
- Griovelio gylis turi būti 2/3 medžiagos storio. Reikia saugotis, kad nebūtų įrėžta per giliai. Tai labai svarbu, kad suvirinimo siūlė būtų stipri ir tvirtai jungianti.
- Sudūrimo galuose, kurių nepasiekia mechaninis raiziklis, užbaigiamas rankiniu raizikliu.
- Kruopščiai išsiurbiami grioveliai.
- Naudojami tik aukštos kokybės suvirinimo prietaisai, kurie palaiko tinkamą temperatūrą. Tai karšto oro pūstuvai su 5 mm greito suvirinimo antgaliu.
- Suvirinimo prietaisas kaitinamas kelias minutes prieš pradėdant dirbti. Turi būti pasiekta 350—400°C temperatūra. Įrengimo skleidžiamas karštas oras išlydo ir grindų dangą ir suvirinimo strypą.
- Atpjauamas tokio ilgio suvirinimo strypas, kad pakaktų suvirinti daugiau kaip pusę sudūrimo.
- Įkišamas strypas į suvirinimo antgalį, išspaudžiamas suvirinimo strypas į griovelį, sekundę palaikykamas ir traukiamas atgaline kryptimi karšto oro pūstuvais.
- Suvirinimo smaigalys visą laiką turi būti lygiagretus dangai ir tiesiai virš griovelio.
- Nustatomas tinkamas suvirinimo greitis stebint, kad suvirinimo strypas tikrai išsilydytų griovelyje. Kiek - viename siūlės gale reikia padaryti po mažą bortelį.
- Kol suvirinimo siūlė dar šilta, nuimamas likutis pusračio formos peiliu ir perbraukiamas paviršius plokšte trinimui vienu ištisiniu judesiu.
- Pakartojami tie patys veiksmai kitoje pusėje, pradėdami nuo priešingos sienos ir dirbant link centro. Užleidžiant siūlės jų susijungimo vietoje maždaug 20 mm.
- Kai siūlė visiškai atvėsta, atliekama galutinė apdaila pusračio formos peiliu. Suvirintą grindų dangą reikia palyginti tik tam tikslui skirtu peiliu. Tai atliekama dviem etapais, kad siūlė taptų lygi. Jei atliekama tik viena operacija, siūlė bus išgaubta.

TS-1.3. Esamos teraco grindų dangos remontas

Prieš pradėdant teraco grindų remonto darbus būtina atlikti tyrimus skirtus dangos defektams ir jų parametrų nustatyti.

Darbų technologiją sudaro šie procesai:

- Defektinis vietų ir pargindo paruošimas;
- Kontakto „senas betonas“ – „naujas betonas“ paruošimas;
- Mozaikinio betono paruošimas ir užliejimas;
- Technologinė pauzė;
- Šlifavimas;
- Glaistymas;
- Poliravimas ir kristalizacija.

Defektų vietos paruošiamos taip:

- Atšokę fragmentai pašalinami;
- Plyšiai praplatinami, jų pagrindas cementuojamas skiediniu su standžiu pintu tinkleliu. Pagrindas turi būti stiprus ir švarus. Nešvarumai ir silpnas pagrindo betonas pašalinami mechanškai.

Kontaktas „senas betonas“ – „naujas betonas“ užtikrinamas specialiais „kontakto klėjais“, polimercementiniais klėjais arba epoksidiniais klėjais EPC-1, kuriems nesukietėjus pilama mozaikinio betono masė. Esant giliams defektams (kai masė auginama per kelis kartus), taikoma įklįjuojamų strypų technologija.

Mozaikinis betonas nedideliais kiekiais maišomas maišyklėse arba rankiniu būdu skiedinio maišytuvu. Betono sudėtis nustatoma laboratorijoje. Skiedinio lankstumas turi būti mažas 3-4 cm. Pradžioje sumaišomi sausi komponentai, į juos pilamas vanduo ir plastifikatorius iki reikiamos konsistencijos. Mozaikinis betonas užliejamas į paruoštas defektines vietas ir parengtus klojinius. Paviršius tankinamas vibruojant ir apdedamas drėgnomis pjuvenomis.

Šlifavimą galima pradėti mozaikiniam betonui sukietėjus (po 5-7 dienų, geriausiai – po 2 savaitių), esant temperatūrai +5 - +10 C. Šlifuojant korundais ir karborundais taikomas 4 pakopų šlifavimas:

- Grubus šlifavimas – grūdėtumas 630-1250 mikronų;
- Šlifavimas – grūdėtumas 125-315 mikronų;
- Švarus šlifavimas – grūdėtumas 28-63 mikronai;
- Poliravimas – grūdėtumas 20-28 mikronai.

Baigiant grubų šlifavimą nelygumai glaistomi spec. epoksidiniais glaistais arba aikštelėje pagamintu glaistu: marmuro miltai 1 sv. d., cementas 1 sv. d.

Grindų kristalizacija yra paskutinis teracinių grindų tvarkymo procesas. Kristalizacijos skysčiai arba milteliai yra įtrinami į marmuro paviršių, chemiškai reaguoja su marmuro karbonatais ir sudaro atsparią dekoratyvinę blizgančią plėvelę, ilgam apsaugančią teraco paviršių nuo užterštumo. Jei reikia, kristalizacijos procesas gali būti naudojamas kaip savarankiškas. Šiuo atveju grindys išplaunamos, išdžiovinamos ir kristalizuojamos.

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	14	A

Esant stipriam teraco grindų susidevėjimui:

Teraco grindų paviršius šlifuojamas metaliniais deimantiniais diskais, grūdo numeriai: 30, 60, 120, 220. Po šlifavimo dengiamas betono keitiklis ličio pagrindu, kurio tikslas yra kietinti grindų paviršių, kad grindys nedulkėtų ir laiktų trintį. Džiuvimo reakcijos su betonu laikas 24 valandos. Toliau plytelių paviršius poliruojamas deimantiniais padeliais, kurių grūdo numeriai – 400, 800. Grindų šlifavimo mašinos greičiai nuo 300 iki 1300 apsisukimų per minutę.

Po teraco grindų poliravimo visas paviršius impregnuojamas. Impregnavimo tikslas yra apsaugoti grindis nuo tepalų bei purvo įsigėrimo. Džiuvimo laikas 1 valanda. Poliruojamas paviršius discolux poliravimo padu.



Prieš atnaujinimą.



Po atnaujinimo.

TS-1.4. Esamos parketo dangos remontas

Ligoninės antro aukšto patalpose remontuojama esama parketo grindų danga: šlifuojama, beicuojama, lakuojama pusiau matiniu laku.

Darbai vykdomi ant sausų, švarių paviršių.

Esant nedideliams defektams jie užglaistomi medienai skirtu glaistu. Sukietėjus glaistui, paviršiai šlifuojami, naudojant šlifavimo įrankius, šlifavimo stakles arba rankiniu būdu. Nuvalomos dulės.

Po gaminių šlifavimo procesas vykdomas etapais:

1) Nuo sakingos medienos (esant tikslingumui) šalinami sakai. Tam tikslui naudojamos sakus plaunančios (tirpinančios) medžiagos arba sakus muilinančios (šarmai), kurios, reaguodamos su sakais, sudaro vandenyje tirpias druskas, kurios pašalinamos plaunant vandeniu. Po nusakavimo gaminiai džiovinami ir šlifuojami. Nusakavimas atliekamas rankiniu būdu;

2) Lentų dangos spalvinimas (beicavimas), kaip numatyta projekte, vykdomas naudojant alkoholiuose, aliejuose arba vandenyje tirpius dažalus (beicus). Po spalvinimo gaminiai džiovinami ir šlifuojami šepečiu arba smulkiu šlifavimo popieriumi;

3) Prieš lakavimą gaminių paviršiai gruntuojami. Gruntai parenkami, atsižvelgiant į būsimos apdailos medžiagos tipą. Grunto sluoksnis užtikrina gerą adheziją (prilipimą) medienai ir būsimai dangai. Gruntavimas atliekamas išpurškimu, voleliais, šepečiais arba teptuku;

4) Grunto danga džiovinama natūraliomis sąlygomis arba paaukštintoje temperatūroje, laikantis grunto panaudojimo instrukcijų. Sukietėjus gruntui paviršius šlifuojamas;

5) Lakavimas atliekamas per 2 ar kelis kartus. Po kiekvieno lakavimo dangos džiovinamos ir šlifuojamos. Apdaila atliekama išpurškimu, voleliu arba teptuku, laikantis apdailos medžiagų gamintojų rekomendacijų. Tarpiniai šlifavimai atliekami šlifavimo įrankiais arba rankiniu būdu. Po paskutinio dažymo arba lakavimo, šlifuoti nereikia.

Visos medinės grindjuostės gaminamos iš kietmedžio ir dengiamos alyva, analogiška grindų alyvai. Grindjuostės turi būti be balnų ir įtrūkimų. Prie sienų medinės grindjuostės tvirtinamos mechanškai.

Dangos spalva, blizgumas derinami su projektuotojais.

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	14	A

TS-1.5. Tinkavimas

Nuo paruošiamo tinkavimui paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20mm storio tinku, aptaisomi vielos tinklu.

Kampai ir briaunos turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais.

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami ar kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės neužpildytos skiediniu per 10÷15 mm.

Baigus tinkavimo darbus sienos glaistomos spec. paruoštu glaistu, šlifuojamos ir dar kartą glaistomos ir šlifuojamos. Atitvarų paviršius turi būti visiškai lygus.

Tinkavimas paprastu tinku (tipas 1) ir pagerintu tinku (tipas2)

1-ojo tipo tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

2-ojo tipo tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį, paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį.

Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko sluoksnio storis turi būti ne daugiau 20 mm.

Visi skiediniai gali būti perkami ir naudojami jau paruošti, tačiau būtinai privalo turėti gamyklinius sertifikatus.

Medžiagos

Portlandcementas - aprašytas betono darbų skyriuje.

Smėlis - turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų, gerai išplautas švarių gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3% pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0.5% pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti.

Paruošiamam ir išlyginamajam tinko sluoksniams:

- grūdelių didumas <2.0 mm;
- molingų dalelių kiekis <15%;
- tirpių sieros junginių kiekis <2%.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

- grūdelių didumas <0.5 mm;
- molingų dalelių kiekis <5%;
- tirpių sieros junginių kiekis <2%.

Kalkės:

- turi būti gerai išdegtos –CO₂ < 6%;
- negesintų grūdelių kiekis <11%;
- gesinimo laikas 8÷25 min.

Kalkių tešlos, naudojamos skiediniam, tankis – 1400kg/m³, vandens - 50%.

Tinko skiedinių techniniai reikalavimai

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis cementas : kalkės : smėlis

Skiedinio paskirtis	cementas : kalkės : smėlis
Vidiniams paviršiams: sienoms, pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas <60%	1:1:6
Vidiniams paviršiams: sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas >60%	1:4:12
Išoriniams paviršiams: mūriniams	1:0.7:3÷5
Išoriniams paviršiams: cokoliui, juostoms	1:0.3:5.5

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis 2-ojo tipo tinkui

Skiedinio paskirtis	tūrio dalimis: cementas : kalkės : smėlis
---------------------	---

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	14	A

Mūrinėms sienoms ir pertvaroms	1:1:2÷4
Juostoms, luboms	1:1:2

Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus

Techniniai reikalavimai skiediniams	Leistinis ribiniai nuokrypiai	Kontrolė
Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm		
skirti gruntui - 2.5	-	periodinis matavimas
dengiamajam sluoksniui - 2.0	-	
Tinkuojant mechanizuotu būdu		
skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi būti 9÷14cm	-	bandant standartiniu konusu
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam 7÷8 cm		
Rankiniu būdu		
skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi būti 8÷12 cm	-	bandant standartiniu konusu
skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi būti 7÷8 cm	-	
Išsluoksniavimas <15%	-	laboratorijoje
Vandens išlaikymas >90 %	-	
Sukibimo stiprumas, MPa:		3 matavimai
vidaus darbams >90%	10%	50÷70 m²
išorės > 0.4	10%	paviršiaus
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:		periodinis matavimas
marmuro, granito, stambaus smėlio grūdėliai - 2	+3 mm	
kvarcinio smėlio - 0.5	+1.5 mm	
marmuro miltų - 0.25	+0.25mm	
Terazitinių skiedinių užpildo stamb. mm:		
smulkaus - 1	+ 1mm	
vidutinio - 2÷2.5	+1.5mm	
Stambaus- 4	+1.5mm	
Glaisto sukibimo stiprumas, MPa:		periodinis matavimas
po 24h - > 0.1	-	
po 72h - > 0.2	-	

Reikalavimai tinkavimo darbams:

Techniniai reikalavimai sluoksniams	Kontrolė
Leistinas tinko storis, mm – iki 20	matuojama 5 kartus 70÷100m² paviršiaus arba vienoje patalpoje mažesniame plote, kur numatomos nuokrypos
dengiamajam sluoksniui - 2.0	periodinis matavimas
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugi sluoksniui tinkui mm:	
mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio	≤5
kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio	≤7
dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio	≤7
dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui	≤2

Tinkavimas paprastu tinku (tipas 1) ir pagerintu tinku (tipas2)

1-ojo tipo tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

2-ojo tipo tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį, paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį.

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	14	A

Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko sluoksnio storis turi būti ne daugiau 20 mm.

Visi skiediniai gali būti perkami ir naudojami jau paruošti. Privalo turėti gamyklinius sertifikatus.

Tinkavimas žiemos metu

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8°C.

Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5°C, tinkavimo darbai negali būti vykdomi.

Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę ne mažiau kaip per pusę sienos storio.

Patalpose 5 paros prieš tinkuojant turi būti palaikoma 8°C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8%.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams

Nukrypimo pavadinimas	Leistini ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: - 1-am metrui - visam patalpos aukščiui ar ilgiui kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo projekcinio (tikrinama lekalu)	1 5 5	5 matavimai kontroline 2-jų m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio) 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
angokraščių, piliastų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: - 1-am metrui - vienam elementui tinkuoto angokraščio pločio nuo projekcinio,	1 3 <2	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar užkarpų	<2	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas	<8 %	matuojama 3 kartus 10 m ² paviršiaus

TS-1.6. Glaistymas

Paviršiaus paruošimas

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Ankščiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai nuvalyti priešpelėsiniu valikliu. Gipskartonio plokščių siūlės užglaistomos armuojančiu glaistu. Tankūs, vandens neįgeriantys mineraliniai paviršiai arba visai nesugeriantys betoniniai pagrindai, mineraliniai tinko paviršiai gruntuojami sukibimą gerinančių gruntu. Stipriai sugeriantys arba netolygiai sugeriantys pagrindai (akytas betonas, gipskartonio plokštės) gruntuojami giluminiu gruntu.

Glaisto paruošimas prieš darbą

Prieš naudojimą glaistą reikia gerai išmaišyti. Išmaišyti glaistą galima rankiniu būdu arba mechanizuotai, pvz. panaudojant elektrinę dreklę.

Dengimo būdas

Glaistas gali būti užnešamas rankiniu būdu glaistikliu arba mechanizuotu būdu purškimu. Mechanizuotam užnešimui rekomenduojame naudoti beorį aukšto slėgio purškimo įrenginį. Antrą kartą glaistoma tik po to, kai pirmasis sluoksnis bus visiškai išdžiūvęs. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 200 ir 240 grubumo švitrininiu tinkleliu, šlifavimo dulkės pašalinamos. Įrankiai po darbo plaunami vandeniu. Glaistytą paviršių galima dažyti tinkamais vandeniniais apdailiniais dažais.

Aplinkos ir darbo sauga:

Saugoti nuo vaikų

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	7	14	A

Vengti patekimo ant odos ir į akis
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu
Neišleisti į kanalizaciją
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones
Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
Saugoti nuo šalčio.

TS-1.7. Dažymas

Betoninės ir tinkuotos sienos dažomas siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų eksploatacines savybes.

Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. tinkuotų paviršių drėgnumas <8 % betoninių ir gelžbetoninių <4-6 %. dažomos patalpos temperatūra >8°C, santykinis oro drėgnumas <70%. išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27°C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.

Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais

Technologinė operacija	Dažymo rūšys		
	vandeninis		silikatinis
	pagerintas	aukštos kokybės	
valymas	+	+	+
šlapinimas vandeniu	-	-	-
išlyginimas	+	+	+
plyšių rievėjimas	+	+	+
pirminis gruntavimas	+	+	+
dalinis glaistymas	+	+	-
užglaistytų vietų šlifavimas	+	+	-
pirmasis ištisinis glaistymas	-	+	-
svidinimas	-	+	-
antrasis glaistymas	-	+	-
svidinimas	-	+	-
antrasis gruntavimas	+	+	-
trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu)	-	+	-
dažymas	+	+	+
tapnojimas	-	+	-

Lentelė B. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir sintetinėmis dažais

Technologinės operacijos	Paviršių rūšys		
	medžio	tinko ir betono	metalo
valymas	+	+	+
išlyginimas	-	+	-
šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu	+	-	-
plyšių raižymas	-	+	-
nugruntavimas	+	+	+
dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu	+	+	+
užglaistytų vietų svidinimas	+	+	+
ištisinis glaistymas	+	+	-
svidinimas	+	+	-
gruntavimas	+	+	-

fleicavimas	+	+	-
svidinimas	+	+	-
pirmasis dažymas	+	+	+
fleicavimas	+	+	-
svidinimas	+	+	-
antrasis dažymas	+	+	+
fleicavimas arba tapnojimas	+	+	-

Tinkuotų paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inžinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

Dažymo būdas

Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę.

Medžiagos

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritis arba sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai;
- spalvos numeris ir pagaminimo data.

Dažymo rūšys

Tipas 1. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais

Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Nuo tinkuotų paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai ngruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais ir tapnojami. Žiūrėti lentelę A. Skliausteliuose nurodytos operacijos atliekamos esant 2 tinkavimo tipui.

Tipas 2. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas sintetinėmis matiniais arba pusiau matiniais dažais

Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai ngruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, ngruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę, vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą sintetinėmis matiniais arba pusiau matiniais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę, šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei tapnojami. Žiūrėti lentelę B.

Tipas 3. Tinkuotų ir betoninių paviršių dažymas silikatiniais vandeniniais matiniais dažais

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai ngruntuojami, o išdžiūvę du kartus nudažomi silikatiniais vandeniniais matiniais dažais. Žiūrėti lentelę A.

Tipas 4. Medinių vidaus paviršių dažymas aliejiniais arba emaliniais dažais, atspariais plovimui ir trynimui

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	9	14	A

Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvinio.

Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaišciais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. švarūs ir lygūs paviršiai nugaruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugaruntuojamos. gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą aliejiniais arba emalniais dažais ir fleicuojami, o išdžiūvę šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei fleicuojami. Žiūrėti lentelę B.

Darbų priežiūra

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus.

Reikalavimai baigtam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai, mm	Kontrolės būdai
Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų		
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi	-	Vizualinė apžiūra
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus		
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai		
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių		Vizualinė apžiūra
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose	2	Matuojant liniuote
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože)	1	Matuojant liniuote

Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai	Ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: - glaisto - 0,5 mm - dažų sluoksnio >25 mkm	1,5	5 matavimai 50 - 70 m ² paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus.

Dažai

Paskirtis	vidaus darbams
Rišiklis	kopolimero dispersija
Tankis	≥1,37 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	≥39 %
Blizgumo laipsnis	4, matiniai
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulkės po 1 h kitą sluoksnį galima dengti po 1-2 h
Dengiamumas	6-8 m ² /l (1670-230 g/m ²)
Atsparumas drėgnam trynimui	
DIN 53778	>5000 ciklų (7 d.), atsparūs trynimui
ISO 11998 / EN 13300	>4 μm (28 d., 200 ciklų), klasė E2
Pralaidumas garui	0,5
Tirpalo poveikis (24 h)	
3% Na ₂ CO ₃ tirpalas	nėra poveikio
3% NaOH tirpalas	nėra poveikio
augaliniai, gyvuliniai ir mineraliniai riebalai	nėra poveikio
Skiediklis	vanduo

TS-2. Gipso kartono plokščių montavimas ant metalinio karkaso

Pageidautina naudoti vientisas gipskartonio plokštes, leidžiama taip pat naudoti ir mažesnių matmenų gabalus, tačiau būtina vengti tokių jungčių, kuomet vienoje eilėje yra keli mažesni gabalai, nes tai gerokai susilpnina konstrukciją. Kryžminės siūlės neleistinos. Jei formuojama kelių sluoksnių plokščių konstrukcija, skirtingų sluoksnių plokščių siūlės neturi sutapti. Prieš tvirtinant kitą plokščių sluoksnį, būtina užglaistyti ankstesniojo sluoksnio plokščių sandūrų siūles. Jei konstrukcijai keliama atsparumo ugniai reikalavimai, naudojamos tik ugniai atsparios plokštės. Nedegi gipso plokštės tvirtinamos tik varžtais, kai kurios plokštės gali būti tvirtinama varžtais ir kabėmis. Siekiant išvengti garso ir šalčio tiltelių susidarymo, naudotinos izoliacinės medžiagos, kurios užsandarina ir nesuslūgsta.

Prieš pradėdant montuoti metalinį karkasą, paviršiai turi būti nuvalyti. Pažymimas būsimos konstrukcijos kontūras.

Lubų ir kabamųjų lubų apkala: Prieš tvirtinant karkasą prie lubų, vizualiai patikrinama juodlubų kokybė. Tvirtinimo priemonės lubų konstrukcijoms parenkamos atsižvelgiant į pagrindą. Negalima naudoti mūrvinių, pagamintų iš plastiko. Karkasas, prie kurio tvirtinamos plokštės, turi būti pakankamai stabilus ir lygus. Tvirtinant gipskartonio plokštes prie karkaso pirmenybė teikiama skersiniam gipskartonio plokščių tvirtinimui. Garsą sugerianti apkala montuojama iš perforuotų gipskartonio plokščių (su įvairiomis kiaurymėmis), virš kurių gali būti mineralinės vatos sluoksniai. Pačią sistemą turi parinkti akustikos specialistas.

Gipso kartono plokštės:

Produkto techninės specifikacijos žymuo:

- LST ISO 6308:2002 Gipsatinkio plokštės;
- LST EN 1350-1 Klasifikacija pagal degumą;
- BM-SPSC 16 (pagal DIN 18180) Vandens įmirkis
- atsparumas lūžimui lenkiant išilgai $> 6,0$ Mpa, skersai $> 2,5$ Mpa;
- atsparumas garams $-3,0-4,5 \times 10^{-5}$ s/m;
- šiluminė varža $R = 0,06 \text{ m}^2 \text{ C/W}$;
- storis - 12,5mm;

TS-3. Pakabinamos lubos

Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai:

apdailiniai – sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių;

kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose;

laikantys – naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui;

tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t. t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus.

Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32x32 mm kontūrinis elementas iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 100 mm tvirtinamas $\varnothing 4,5$ mm kietvinėmis. Matomas paviršius gamykloje padengiamas blizgančia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai elementai.

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.

Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigčiai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu.

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos.

TS-4. Aliuminio profilio stiklinės vitrinos

Naudoti dažytų aliuminio profilių sistemą.

Durų varčios prie staktų tvirtinamos 3 vyriais. Vyriai turi atitikti durų spalvą. Tvirtinimai ir durys turi būti tokios pačios apdailos kaip ir vitrinos.

Profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti apsaugine plastikine danga transportuojant, montuojant ir iki statybos pabaigos.

Įstiklinimai turi būti iš saugaus stiklo. Saugus stiklas – tai laminuotas arba grūdintas stiklas, išbandytas ir klasifikuotas pagal LST EN 12600:2003 „Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas“. Proj. saugiam stiklui keliama apsaugos nuo sužalojimo reikalavimai: stiklas gali sutrūkti, įlūžti, tačiau stiklo šukės išlieka prilipusios prie plėvelės (B stiklo klasė pagal dužimo būdą LST EN 12600:2003) arba duždamas stiklas subyra į mažas daleles bukais kraštais, kurios jau negali sukelti rimtų sužeidimų (C stiklo klasė pagal dužimo būdą LST EN 12600:2003).

Stiklinės durys ir vitrinos turi būti apsaugotos nuo galimo susidūrimo, įrengiant saugos priemones ar įspėjamuosius ženklus siekiant išvengti susidūrimo iš lauko ir vidaus pusės. 1,2-1,6 m aukštyje nuo grindų stiklinės

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	11	14	A

atitvarų plokštumos turi būti pažymėtos ryškios spalvos juosta. Ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba užrašai. Grafinio ženklinimo išvaizda tikslinama darbo projekto stadijoje su autoriais.

TS-5. Langai

Langų montavimas ir pridavimas

Langas turi būti patikimai įtvirtintas į angokraščius, o tarpai tarp lango bloko ir angokraščių patikimai užsandarinti. Langai tvirtinami pagal langų gamintojų langų statymo technologiją. Tarpų tarp lango bloko ir angokraščių užsandarinimui tinkamas montažines putas ir barjerines medžiagas. Kur numatyta, įstačius langus angokraščiai aptaisomi pagal fasadų šiltinimo technologijos rekomendacijas ir tinkuojami.

Langų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikaliuos ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir

horizontale. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.

Varstant langus jų varčios turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti. Vertikalia ašimi varstomas langas turi išlaikyti padėtį bet kurioje pozicijoje. Uždarytas langas turi būti sandarus, visos tarpinės turi būti pakankamai prispaustos.

Medinių langų rėmai besiliečiantys su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais turi būti antiseptikuoti ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais tarpais.

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Langų rėmai, varčios ir stiklinimas turi būti tinkamomis priemonėmis apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo.

Langai priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.

Leistini langų įrengimo nuokrypiai	
Noukrypio pavadinimas	Leistinas nuokrypis, mm
Langų blokų nuokrypis nuo vertikalės	3
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės	3
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi	2
Palangių nuokrypis nuo horizontalės	3
• skersine kryptimi (nuo lango rėmo)	+2 -0
• išilgine kryptimi	2
Gretimų palangių nesutapimas:	
• tarpas tarp palangių < 150 mm	±1
• tarpas tarp palangių ≥ 150 mm	±2
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto	± 3
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse	1

Langų fizinės savybės

Atsparumas statinei apkrovai veikiančiai atvertų 90° kampu langų plokštumoje, neturi būti mažesnis kaip 1000 N

Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai rėmų ir varčių plokštumai, neturi būti mažesnis, kaip 200 N. Uždarymo prietaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N.

Langų varstymo būdas, kryptis, įstiklinimas, rėmo tipas ir šilumos perdavimo koeficientas U ($W/m^2 \times K$) nurodyti langų žiniaraštyje ir šiose techninėse specifikacijose. Langų žiniaraštyje nurodytos vertės turi didesnę prioritetą nei nurodytos

techninėse specifikacijose.

Šilumos perdavimo koeficientas U turi būti ne didesnis kaip 1,3 arba kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme.

Orinio triukšmo izoliacijos indeksas: $IB \geq 38$ dB (langams su 3 stiklų paketu), atlikus matavimus natūroje.

Langai turi būti nepralaidūs atmosferiniams krituliams.

Langų gamyboje naudojami profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neturi išskirti nuodingų medžiagų.

Langų fizinės savybės reglamentuojantys dokumentai	
Savybė	Reglamentuojantis dokumentas
Vėjo apkrovos rajonas	STR 1.05.20:2006, 2 priedas
Vietovės tipas	STR 1.05.20:2006, 2 priedas
Vėjo apkrovos klasė	1.05.20:2006 1 priedas, EN 12210
Vandens nepralaidumo klasė	STR 1.05.20:2006 1 priedas, EN 12208
Oro pralaidumo klasė	STR 1.05.20:2006, EN 12207
Šilumos pralaidumas	STR 2.05.01:2013 4 lentelė
Mechaninio patvarumo klasė	STR 1.05.20:2006, EN 12400
Langų mechaninio stiprio klasė	STR 1.05.20:2006, EN 13115
Atsparumas įsilaužimui	STR 1.05.20:2006, EN 1627

Langų klasė pagal minkšto ir kieto kūno smūgį:	
• Kritinėse zonose (užtvartos viršus ≤ 800 mm aukštyje)	EN 12600:2003
• Kitose zonose (užtvartos viršus > 800 mm aukštyje)	EN 12600:2003
Stiklo dužimo būdas	EN 12600:2003

Langų stiklas

Stiklas turi būti parinktas atsižvelgiant į stiklo tiekėjo, gamintojo rekomendacijas. Stiklo paketų tiekėjas privalo pristatyti atitikties deklaracijas.

Stiklas turi būti be oro pūslelių ir kitų defektų, paviršius turi būti visiškai lygus.

Šviesos laidumo koeficientas 0,9.

Grūdinti stiklai gali būti naudojami tik su nusklembtomis briaunomis. Negalima stiklinti stiklų su pažeistomis briaunomis.

Stiklo paketai turi būti trijų stiklų, dviejų kamerų, su šiltu rėmeliu. Kameroms naudojama rėmelis su drėgmės absorbentu.

Stiklo paketų struktūra turi būti parinkta gamintojų, atsižvelgiant į išorinius atmosferos poveikius bei saugumo reikalavimus (žiūr. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys).

Tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis ir dujų užpildymo lygis pagal EN1279-3 standartą turi būti ne mažesnis nei 90%.

Dujų nuotėkio lygis pagal EN1279-3 standartą turi būti ne daugiau 1% per metus.

Šviesos pralaidumas $LT = 70\%$ (pagal EN410);

Šviesos atspindėjimas iš lauko $LRe = 11\%$ (pagal EN410);

Šviesos atspindėjimas iš vidaus $LRi = 12\%$ (pagal EN410);

Saulės faktorius $g = 37\%$ (pagal EN410);

Paketo šilumos perdavimo koeficientas $U_g \leq 1.3$ (W/m^2K ($\Delta T 15K$, pagal EN673), su argono užpildu 1.0 W/m^2K ;

Langų išorinės palangės

Esamos langų išorinės palangės keičiamos naujomis. Palangių apskardinimui (skardos storis 0,5 mm) turi būti naudojama cinkuota skarda, analogiška esamai palangių dangai.

Spalvą su projekto autoriais statybų metu tikslinti atskirai.

Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai turi būti nepastebimi.

Palangę būtina iškišti už vertikalios sienos paviršiaus 5 cm.

Palangę turi būti nukreipta su nuolydžiu nuo lango, kampas ne mažesnis 2,9°.

TS-6. Durys

Visi gaminiai prieš juos gaminant turi būti gamintojo atstovo permatuoti vietoje. Gaminiai į objektą pristatomi pilnai sukomplektuoti su staktomis, varčiomis, apvadais, įstiklinimu, pritraukimo mechanizmais, varstymo ir rakinimo furnitūra. Visų gaminių ir jų sudedamųjų elementų mechaninis patvarumas ir stipris turi būti tokie, kad atlaikytų būsimas eksploatacines sąlygas, numatomos naudojimo sąlygos vidutinės (normalios) ir / arba prastės (intensyvios, sunkios).

Durų ir atitvarų įstiklinimai turi būti iš saugaus stiklo, žiūr. žiniaraštį. 1,2-1,6 m aukštyje nuo grindų stiklinės durų ir atitvarų plokštumos turi būti pažymėtos ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų.

Durų slenksčiai ≤ 20 mm.

Durų užraktus derinti su apsauginės signalizacijos reikalavimais.

Durims ir jų elementams taikomi papildomi gaisrinės saugos reikalavimai. Priešgaisrinių ir priešdūminių durų (atitvarų) sandarinimas ir siūlių įrengimas turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus.

Prieš atliekant išmontavimo darbus, būtina palyginti senų durų dydžius su naujų durų dydžiu. Naudojant laužtuvus ir pan. senų gaminių išmontavimui, angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines kaladėles.

Gaminiai į angas tvirtinami mechaniškai. Montavimo (tvirtinimo) darbai atliekami laikantis gamintojo reikalavimų.

Slenksčiai, kai juos būtina montuoti, pvz., dėl garso izoliacinių savybių turi būti kietmedžio, nerūdijančio plieno arba kompoziciniai. Techninėse, pagalbinėse patalpose slenksčiai gali būti metaliniai dažyti. Slenksčiai priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims parenkami pagal durų gamintojo rekomendacijas.

Visi gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti angoje ir lengvai varstytis. Stiklai, tarpinės, furnitūra ir rėmai nuvalyti, o patalpos sutvarkytos.

Gaminių spalvos, įstiklinimo ir užpildų raštai, furnitūra, užraktai ir pan. derinami su projektuotojais

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	13	14	A

TS-7. ŽN įranga

Keltuvas

Siekiant užtikrinti žmonių su negalia reikalavimus pastate suprojektuota vertikalus keltuvas, vertikalus mobilus atviros platformos keltuvas. Keltuvas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia (tiek sėdinčių vežimėlyje, tiek stovinčių) ir lydinčių asmenų poreikiams. Keltuvai komplektuojami su visa reikalinga kėlimo, tvirtinimo ir funkcionavimo įranga.

Papildomi reikalavimai vertikaliam keltuvui: Keltuvas turi judėti vertikaliai aukštyn ir žemyn, sustojimų skaičius – 3, kėlimo aukštis $\approx 8,7$ m. Keliamoji galia ≥ 400 kg, judėjimo greitis 0,15 m/s, keliamosios platformos matmenys $\approx 110 \times 140$ cm, šachtos matmenys $\approx 150 \times 146$ cm, duobės gylis 5 cm. Keltuvo valdymo klaviatūra įrengiama su nuspaudžiamais valdymo mygtukais (aukštyn ir žemyn), kalba - lietuvių. Mygtukai taktiliniai su aukštų numeracija. Keltuvų kabinos su turėklų. Keltuvo šachtos konstrukcija metalinė, įstiklinta. Dury su elektromagnetiniu atidarytų durų laikikliu.

Papildomi reikalavimai mobiliam atviros platformos keltuvui: keltuvas įrengiamas be šachtos. Kėlimo aukštis $\approx 0,6$ m (pakilimui ant scenos pakyls).

Ispėjamieji paviršiai

ŽN judėjimo trasose įrengiami tokio reljefo ispėjamieji paviršiai: apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus). Pastatų vidaus ispėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus.

Indikatorių išmatavimai:

Viršaus skersmuo 25mm

Pagrindo skersmuo 34mm

Kojelės ilgis 20mm

Kojelės skersmuo 8mm

Ispėjamieji paviršiai iš poliuretaninių kauburėlių

Gamyklinės ŽN atramos ir ranktūriai

Abipus unitazo, kurio viršus 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus, 800 – 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami arba pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. mm.


Abipus praustuvo, kurio viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus, 800-900 mm aukštyje tvirtinami turėklai.

Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis, be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti patog suimti ranka. Tam būtina naudoti 30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjuvio turėklus. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę.

Tarp turėklų ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas. Turėklai klibėti, linkti ar sukiotis aplink savo ašį.

Atlenkiamas ranktūris. Automatiškai fiksuojasi pakeltoje pozicijoje.

ENERO-113 (2021)-TDP-SA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	14	14	A




RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA							
PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS
R1	KORIDORIUS	12,90	R21	SIURBLINĖ	15,35	R38	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA
R3	TECHNINĖ PATALPA	15,00	R22	TECHNINĖ PATALPA	52,40	R39	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA
R4	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	7,50	R23	TECHNINĖ PATALPA	14,54	R40	SANMAZGAS
R6	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	3,60	R24	KORIDORIUS	10,33	R41	KORIDORIUS
R7	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	11,00	R25	ŠALDYMO KAMERA	10,12	R42	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA
R8	KORIDORIUS	2,51	R26	ŠALDYMO KAMEROS PRIEŠKAMB.	4,40	R43	LAIPTINĖ
R9	ELEKTROS SKYDINĖ	10,37	R27	KORIDORIUS	51,75	R46	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA
R10	SKALBINIŲ RŪŠIAVIMO PATALPA	5,13	R28	KORIDORIUS	39,52	R47	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA
R11	SKALBINIŲ RŪŠIAVIMO PATALPA	4,61	R29	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	10,60	R49	PERSONALO RŪBINĖ (MOT)
R12	KORIDORIUS	7,87	R30	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	9,15	R50	VANDENS ĮVADAS
R13	KORIDORIUS	20,50	R31	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	17,10	R51	PERSONALO RŪBINĖ (MOT)
R14	KORIDORIUS	72,20	R32	KORIDORIUS	5,50	R52	PERSONALO WC IR DUŠAS (MOT)
R16	ŠILUMINIS ĮVADAS	21,29	R33	DEGUONIES TECHNINĖ PATALPA	2,50	R53	PERSONALO WC IR DUŠAS (VYR)
R17	VENTKAMERA	47,90	R34	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	12,60	R54	PERSONALO RŪBINĖ (VYR)
R19	SANMAZGAS	5,18	R36	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	24,70		IŠ VISO
R20	TECHNINĖ PATALPA	8,78	R37	KORIDORIUS	16,60		

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektavimo riba
- Esamos sienos
- Projektuojamos pertvaros
- Užmūrijamos esamos angos
- Projektuojamos kertamos angos
- Demontuojami elementai
- Projektuojami elementai
- Numatomas lubų dažymas (216,80 m²)
- Numatomos pakabinamos segmentinės lubos (129,70 m²)
- REI 180 priešgaisrinė siena
- REI 120 priešgaisrinė siena

- REI/EI 45 priešgaisrinė siena
- REI 90 priešgaisrinė siena

A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį	
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT-01332 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt	Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7,12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Rūsio planas
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė	Laida A
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo: ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-01
LT			Lapas 1




1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA									
PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	
PROJEKTUOJAMOS PATALPOS			21	KORIDORIUS	8,31				
1	TAMBŪRAS	3,00	22	HOLAS	77,50				
2	LAIPTINĖ	37,00	23	BUDĖTOJO KABINETAS	10,00	NEPROJEKTUOJAMOS VAISTINĖS PATALPOS			
3	VESTIBULIS	40,40	24	SANMAZGAS	1,70	31	KORIDORIUS	30,30	
4	KORIDORIUS	22,32	25	SANMAZGAS	2,63	36	KORIDORIUS	15,88	
5	KAVINĖ	44,00	26	SANMAZGAS	2,65	37	PATALPA	1,69	
7	KORIDORIUS	10,50	27	SANMAZGAS	1,70	43	KORIDORIUS	2,22	
8	WC ŽŪN	5,10	28	RŪBINĖ	21,54	44	SANMAZGAS	1,47	
9	KAVINĖS VIRTUVĖ	18,40	28A	KRAUJO ĖMIMO IŠ VENOS KABINET.	25,50	45	SANMAZGAS	1,98	
10	KORIDORIUS	6,26	29A	SERVERINĖ	5,30	46	GYDymo PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	5,67	
11	KORIDORIUS	7,15	30	TYRIMŲ ZONA	65,00	47	KORIDORIUS	4,06	
12	GYDymo PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	8,40	33	WC TYRIMAMS	6,00	48	KABINETAS	15,70	
13	KORIDORIUS	7,56	33A	GYDymo PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	4,71	50	PATALPA	6,00	
15	GYDymo PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	8,40	34	TYRIMŲ ZONA	41,00	51	PATALPA	19,15	
16	GYDymo PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	11,10	38A	WC	5,50	52	KABINETAS	18,08	
17	KORIDORIUS	2,90	39	KORIDORIUS	20,50	IŠ VISO		122,20	
18	KABINETAS	10,66	40	TAMBŪRAS	2,70	IŠ VISO 1A		678,75	
19	SANMAZGAS	3,20	41	VEDĖJOS KABINETAS	22,45				
20	GYDymo PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	4,45		IŠ VISO	556,55				

	Projektavimo riba
	Esamos sienos
	Projektuojamos pertvaros
	Užmūrijamos esamos angos
	Projektuojamos kertamos angos
	Demontuojami elementai
	Projektuojami elementai
	Numatomos pakabinamos segmentinės lubos (576,45 m ²)
	REI 180 priešgaisrinė siena
	REI 120 priešgaisrinė siena



A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį				
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Atestato Nr.	UAB "Enero". Trakų g. 3/2, LT 01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt			Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygių antų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas		
	A 1458 KM 0188	PV		V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Pirmo aukšto planas M 1:100	
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė	M 1:100		Laida A	
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius			Brėžinio žymuo:	Lapas Lapų	
LT				ENERO-113(2021)-TDP-SA-B-02	1 1	



2A PATALPŲ EKSPLIKACIJA							
PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS
53	HOLAS	44,05	66	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	8,70	78	KABINETAS (SEKRETORĖS)
54	DAUGIAFUNKCĖ PATALPA	44,33	68	KORIDORIUS	6,91	79	KABINETAS (VYR. GYD. PAVADUOTOJO)
55	KORIDORIUS	29,32	69	HOLAS	80,02	80	KORIDORIUS
56	ADMINISTRACIJOS KABINETAS	18,81	70	VIRTUVĖLĖ	6,46	81	PERSONALO WC
56A	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	2,81	71	ADMINISTRACIJOS KABINETAS	14,60	82	KORIDORIUS
57	ADMINISTRACIJOS KABINETAS	17,60	72	ADMINISTRACIJOS KABINETAS	23,50	83	PERSONALO WC
59	PERSONALO WC IR DUŠAS	4,64	72A	ADMINISTRACIJOS KABINETAS	19,80	84	ADMINISTRACIJOS KABINETAS
61	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	7,15	73	KONFERENCIJŲ PATALPA	87,28	86	ADMINISTRACIJOS KABINETAS
63	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	10,37	74	KORIDORIUS	4,58	89	ADMINISTRACIJOS KABINETAS
64	KORIDORIUS	2,32	75	KABINETAS	25,83	90	ADMINISTRACIJOS KABINETAS
65	ADMINISTRACIJOS KABINETAS	10,35	76	PERSONALO WC PRITAIKYTAS ŽN	5,85		
			77	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	7,47		
						IŠ VISO	638,34

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Koridoriaus 55 zona, kurioje durys keičiamos priešdūminėmis
- Projektavimo riba
- Esamos sienos
- Projektuojamos pertvaros
- Užmūrijamos esamos angos
- Projektuojamos kertamos angos
- Demontuojami elementai
- Projektuojami elementai
- Numatomos pakabinamos segmentinės lubos (667,50 m²)
- REI 180 priešgaisrinė siena
- REI 120 priešgaisrinė siena

- REI/EI 45 priešgaisrinė siena
- REI 90 priešgaisrinė siena
- EI 15 priešgaisrinė siena


- EI 15 priešgaisrinė siena
- REI 120 priešgaisrinė perdanga/siena
- REI/EI 45 priešgaisrinė perdanga/siena
- REI 90 priešgaisrinė perdanga/siena
- REI 180 priešgaisrinė siena

A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį	
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT-01332 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt	Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7,12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Antro aukšto plano koregavimas keičiant dalį durų į priešdūmines
A 2245	Arch.I.	Genytė-Puškorienė	M 1:100
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo: ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-03
LT			Lapas 1



-  REI/EI 45 priešgaisrinė siena
-  REI 90 priešgaisrinė siena

A	2022	Pataisytą pagal naują projektavimo užduotį					
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 32, 1211, Vilnius; LT 01132 Vilnius; Tel. +3706 1685768 e.paštas: info@enero.lt					Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
	A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Trečio aukšto planas			Laida A
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė	M 1:100				
Kalbos trump.	VI "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius			Brėžinio žymuo: ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-04		Lapas 1	Lapų 1



4A PATALPŲ EKSPLIKACIJA							
PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS
141	HOLAS	59,35	157	PAGALBINĖ PATALPA	10,53	177	TRIVIETĖ PALATA
142	KETURVIETĖ PATALPA	26,18	159	KORIDORIUS	6,83	178	KORIDORIUS
143	PAGALBINĖ PATALPA	6,38	160	HOLAS	80,08	179	PERSONALO WC IR DUŠAS
144	PROCEDŪRINIS KABINETAS	11,89	161	DVIVIETĖ PALATA	21,88	181	KORIDORIUS
145	KORIDORIUS	30,69	162	PAGALBINĖ PATALPA	5,46	183	PAGALBINĖ PATALPA
146	VALGYKLA	23,95	163	KABINETAS	14,27	184	VONIOS PATALPA
147	BUFETINĖ	14,40	165	DVIVIETĖ PALATA	17,00	186	WC ŽŪN
147A	PAGALBINĖ PATALPA	7,35	165A	WC ŽŪN	4,67	188	GYDYTOJŲ KABINETAS
148	KORIDORIUS	2,21	166	KETURVIETĖ PALATA	30,50	189	TRIVIETĖ PALATA
149	KABINETAS	14,85	168	WC ŽŪN	6,11	190	PAGALBINĖ PATALPA
150	PERSONALO WC IR DUŠAS	4,42	169	KETURVIETĖ PALATA	30,48	191	KABINETAS
152	PAGALBINĖ PATALPA	7,15	171	VIENVIETĖ PALATA	17,62		IŠ VISO
154	ŠVARIŲ SKALBINIŲ SANDĖLIS	10,64	173	WC ŽŪN	5,38		
155	KORIDORIUS	2,30	174	DVIVIETĖ PALATA	19,35		
156	KABINETAS	10,69	176	KETURVIETĖ PALATA	26,11		


- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektavimo riba
 - Esamos sienos
 - Projektuojamos pertvaros
 - Užmūrijamos esamos angos
 - Projektuojamos kertamos angos
 - Demontuojami elementai
 - Projektuojami elementai
 - Numatomos pakabinamos segmentinės lubos (657,30 m²)
 - REI 180 priešgaisrinė siena
 - REI 120 priešgaisrinė siena

- REI/EI 45 priešgaisrinė siena
- REI 90 priešgaisrinė siena

A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį	
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	UAB "Energo", Trakų g. 3/2, LT-01332 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@energo.lt	Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7,12) - ligininės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Ketvirtos aukšto planas
A 2245	Arch.I.	Genytė-Puškorienė	M 1:100
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo: ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-05
LT			Lapas 1


A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį			
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato Nr.	UAB "Enero", Troškų g. 3/2, LT-01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt			Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygiantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
	A 1458 KM 0188	PV		V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Pastogės aukšto planas
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė	M 1:100		
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius			Brėžinio žymuo:	
LT				ENERO-1139(2021)-TDP-SA.B-07	
			Lapas	Lapų	
			1	1	


PASTOGĖS PERDANGOS APŠILTINIMO
IR TAKO ĮRENGIMO DETALĖ ST-1



30 mm	VĖJO IZOLIACIJA - STANDI MINERALINĖ VATA ($\lambda=0,036$ W/(mK))
150 mm	APŠILTINIMAS - MINERALINĖ VATA ($\lambda=0,036$ W/(mK))
	GARO IZOLIACIJA - PLĖVELĖ
	ESAMA PERDANGOS PLOKŠTĖ

A	2022.09	Statybos leidimui ir konkursui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
	UAB "Enero", Trakų g. 3-2, LT 01123 Vilnius; Tel. +370 616 85768; e.paštas: info@enero.lt		Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas			
A1458, KM0188	PV	V. Grinčelaitis		Dokumento pavadinimas: Pastogės perdangos apšiltinimo ir tako įrengimo detalė ST-1	Laida	
657	PDV	B. Feofanov			A	
LT	Statytojas: VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius			Dokumento žymuo: ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-08	Lapas 1	Lapų 1







1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA							
PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS
PROJEKTUOJAMOS PATALPOS				21	8.31	NEPROJEKTUOJAMOS VAISTINĖS PATALPOS	
1	TAMBŪRAS	3,00	22	KORIDORIUS	77,50		
2	LAIPTINĖ	37,00	23	BUDĖTOJO KABINETAS	10,00	31	KORIDORIUS
3	VESTIBULIUS	40,40	24	SANMAZGAS	1,70	36	KORIDORIUS
4	KORIDORIUS	22,32	25	SANMAZGAS	2,63	37	PATALPA
5	KAVINĖ	44,00	26	SANMAZGAS	2,65	43	KORIDORIUS
7	KORIDORIUS	10,50	27	SANMAZGAS	1,70	44	SANMAZGAS
8	WC ŽN	5,10	28	RŪBINĖ	21,54	45	SANMAZGAS
9	KAVINĖS VIRTUVĖ	18,40	28A	KRAUJO ĖMIMO IŠ VENOS KABINET.	25,50	46	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA
10	KORIDORIUS	6,26	29A	SERVERINĖ	5,30	47	KORIDORIUS
11	KORIDORIUS	7,15	30	TYRIMŲ ZONA	65,00	48	KABINETAS
12	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	8,40	33	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	6,00	50	PATALPA
13	KORIDORIUS	7,56	33A	WC TYRIMAMS	4,71	51	PATALPA
15	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	8,40	34	TYRIMŲ ZONA	40,90	52	KABINETAS
16	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	11,10	38A	WC	5,50	IŠ VISO	
17	KORIDORIUS	2,90	39	KORIDORIUS	20,50		
18	KABINETAS	10,66	40	TAMBŪRAS	2,70	IŠ VISO 1A	
19	SANMAZGAS	3,20	41	VEDĖJOS KABINETAS	22,45		
20	GYDYMO PASKIRTIES PAGALBINĖ PATALPA	4,45	IŠ VISO		556,55		

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektavimo riba
 - Esamos sienos
 - Projektuojamos pertvaros
 - Užmūrijamos esamos angos
 - Projektuojamos kertamos angos
 - Demontuojami elementai
 - Projektuojami elementai
 - Remontuojama, šlifuojama esamo teraco grindų danga
 - Įrengiama homogeninė PVC danga
 - Įrengiama keraminių plytelių danga

A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį	
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT-01332 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt	 Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7,12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Pirmo aukšto grindų dangų planas
A 2245	Arch.I.	Genytė-Puškorienė	M 1:100
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo: ENERO-69(2018)-TDP-SA.B-10
LT			Lapas 1






3A PATALPŲ EKSPLIKACIJA					
PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
92	HOLAS	34,21	108	KABINETAS	10,65
93	KINEZITERAPIJOS SALĖ	38,12	109	PAGALBINĖ PATALPA	9,70
93A	PERSIRENGIMO KAMBARYS	4,44	111	KORIDORIUS	6,91
93B	PERSIRENGIMO KAMBARYS	4,44	112	MASAŽO KABINETAS	21,86
94	ERGOTERAPIJA	18,36	113	PAGALBINĖ PATALPA	2,80
96	KORIDORIUS	30,73	114	MASAŽO KABINETAS	17,30
97	VALGYKLA	23,78	116	PSICHOLOGO KABINETAS	15,73
98	BUFETINĖ	14,40	116A	WC ŽŪN	4,95
98A	PAGALBINĖ PATALPA	7,35	117	RELAKSACIJOS KABINETAS	29,25
99	HOLAS	78,19	119	WC ŽŪN	6,10
101	KABINETAS SLAUGYTOJOS	17,60	120	RELAKSACIJOS KABINETAS	30,49
102	PERSONALO WC IR DUŠAS	4,42	122	PERSONALO PERSIRENGIMO KAMB.	4,95
104	PAGALBINĖ PATALPA	7,15	123	GYDYTOJŲ KABINETAS	13,41
106	ŠVARIŲ SKALBINIŲ SANDĖLIS	10,92	124	KORIDORIUS	53,00
107	KORIDORIUS	2,32	126	SLAUGYTOJŲ KABINETAS	13,17

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektavimo riba
 - Esamos sienos
 - Projektuojamos pertvaros
 - Užmūrijamos esamos angos
 - Projektuojamos kertamos angos
 - Demontuojami elementai
 - Projektuojami elementai
 - Remontuojama, šlifuojama esamo teraco grindų danga
 - Įrengiama homogeninė PVC danga
 - Įrengiama keraminių plytelių danga


A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį	
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT-01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt		Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7,12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Trečio aukšto grindų dangų planas
A 2245	Arch.I.	Genytė-Puškorienė	M 1:100
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo: ENERO-1139(2021)-TDP-SA.B-12
LT			Lapas 1



4A PATALPŲ EKSPLIKACIJA							
PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS
141	HOLAS	59,35	157	PAGALBINĖ PATALPA	10,53	177	TRIVIETĖ PALATA
142	KETURVIETĖ PATALPA	26,18	159	KORIDORIUS	6,83	178	KORIDORIUS
143	PAGALBINĖ PATALPA	6,38	160	HOLAS	80,08	179	PERSONALO WC IR DUŠAS
144	PROCEDŪRINIS KABINETAS	11,89	161	DVIETĖ PALATA	21,88	181	KORIDORIUS
145	KORIDORIUS	30,69	162	PAGALBINĖ PATALPA	5,46	183	PAGALBINĖ PATALPA
146	VALGYKLA	23,95	163	KABINETAS	14,27	184	VONIOS PATALPA
147	BUFETINĖ	14,40	165	DVIETĖ PALATA	17,00	186	WC ŽŪN
147A	PAGALBINĖ PATALPA	7,35	165A	WC ŽŪN	4,67	188	GYDYTOJŲ KABINETAS
148	KORIDORIUS	2,21	166	KETURVIETĖ PALATA	30,50	189	TRIVIETĖ PALATA
149	KABINETAS	14,85	168	WC ŽŪN	6,11	190	PAGALBINĖ PATALPA
150	PERSONALO WC IR DUŠAS	4,42	169	KETURVIETĖ PALATA	30,48	191	KABINETAS
152	PAGALBINĖ PATALPA	7,15	171	VIENVIETĖ PALATA	17,62		IŠ VISO
154	ŠVARIŲ SKALBINIŲ SANDĖLIS	10,64	173	WC ŽŪN	5,38		
155	KORIDORIUS	2,30	174	DVIETĖ PALATA	19,35		
156	KABINETAS	10,69	176	KETURVIETĖ PALATA	26,54		

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektavimo riba
 - Esamos sienos
 - Projektuojamos pertvaros
 - Užmūrijamos esamos angos
 - Projektuojamos kertamos angos
 - Demontuojami elementai
 - Projektuojami elementai
 - Remontuojama, šlifuojama esamo teraco grindų danga
 - Įrengiama homogeninė PVC danga
 - Įrengiama keraminių plytelių danga


A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį	
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT-01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt		Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7,12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
A 1458 KM0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Ketvirto aukšto grindų dangų planas
A 2245	Arch.I.	Genytė-Puškorienė	M 1:100
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo: ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-13
LT			Lapas 1



5A PATALPŲ EKSPLIKACIJA							
PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²	PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS
192	HOLAS	59,38	206	KORIDORIUS	10,06	227	PERSONALO WC
193	KABINETAS	26,27	207	KABINETAS	8,29	229	KORIDORIUS
194	PERSONALO POILSIO PATALPA	18,41	209	TRIVIETĖ PALATA	35,30	230	BASŲ PLOVIMO PATALPA
195	KORIDORIUS	33,56	210	WC ŽŪ	5,41	232	VONIOS PATALPA
196	VALGYKLA	23,98	213	DVIVIETĖ PALATA	20,19	235	WC ŽŪ
197	BUFETINĖ	14,40	214	TRIVIETĖ PALATA	30,52	236	KABINETAS
197A	SERVERINĖ	7,35	216	WC ŽŪ	6,07	237	DVIVIETĖ PALATA
198	KORIDORIUS	2,27	217	TRIVIETĖ PALATA	30,49	238	PAGALBINĖ PATALPA
199	GYDYTOJŲ KABINETAS	14,64	219	VIENVIETĖ PALATA	17,63	240	PROCEDŪRINIS KABINETAS
200	PERSONALO WC IR DUŠAS	4,42	221	WC ŽŪ	5,38		
202	PAGALBINĖ PATALPA	7,15	222	DVIVIETĖ PALATA	18,47		
203	HOLAS SU POILSIO ZONA	81,77	224	DVIVIETĖ PALATA	26,54		
204	KABINETAS	10,81	225	TRIVIETĖ PALATA	276,58		
			226	KORIDORIUS	41,07		

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektavimo riba
 - Esamos sienos
 - Projektuojamos pertvaros
 - Užmūrijamos esamos angos
 - Projektuojamos kertamos angos
 - Demontuojami elementai
 - Projektuojami elementai
 - Remontuojama, šlifuojama esamo teraco grindų danga
 - Įrengiama homogeninė PVC danga
 - Įrengiama keraminių plytelių danga

A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį	
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT-01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt	 Projekto pavadinimas: Gydytojų kabinetas (7,12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Penkto aukšto grindų dangų planas
A 2245	Arch.I.	Genytė-Puškorienė	M 1:100
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo: ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-14
LT			Lapas 1



- REI 120 priešgaisrinė perdanga/siena
- REI/EI 45 priešgaisrinė perdanga/siena
- REI 90 priešgaisrinė perdanga/siena
- REI 180 priešgaisrinė siena

A	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį		
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT 01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Pjūvis 1-1	Laida A
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė	M 1:100	
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo: ENERO-113(2021)-TDP-SA.B-15	Lapas 1
LT				Lapų 1

Ardymo darbų žiniaraštis

Pozic. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5
	Rūsysis			
1.	Angų iškirtimas ar didinimas mūro sienoje	m ³	0,25	
2.	Mūrinių pertvarų (b=0,12 m) ardymas	m ³	22,00	
	Pirmas aukštas			
3.	Angų iškirtimas ar didinimas mūro sienoje	m ³	2,00	
4.	Mūrinių pertvarų (b=0,12 m) ardymas	m ³	11,70	
5.	Mūrinių sienų (b=0,30 m) ardymas	m ³	5,30	
6.	Medinių langų ardymas	vnt.	5	
	Antras aukštas			
7.	Angų iškirtimas ar didinimas mūro sienoje	m ³	0,25	
8.	Mūrinių pertvarų (b=0,12 m) ardymas	m ³	2,70	
	Trečias aukštas			
9.	Angų iškirtimas ar didinimas mūro sienoje	m ³	2,50	
10.	Mūrinių pertvarų (b=0,12 m) ardymas	m ³	17,20	
11.	Ardomos lengvų konstrukcijų karkasinės pertvaros	m ³	3,60	
	Ketvirtas aukštas			
12.	Angų iškirtimas ar didinimas mūro sienoje	m ³	0,75	
13.	Mūrinių pertvarų (b=0,12 m) ardymas	m ³	14,25	
14.	Mūrinių sienų (b=0,30 m) ardymas	m ³	2,00	
15.	Ardomos lengvų konstrukcijų karkasinės pertvaros	m ³	1,50	
	Penktas aukštas			
16.	Angų iškirtimas ar didinimas mūro sienoje	m ³	0,90	
17.	Mūrinių pertvarų (b=0,12 m) ardymas	m ³	16,00	
18.	Mūrinių sienų (b=0,30 m) ardymas	m ³	4,70	
19.	Demontuojamas maisto keltuvas	vnt.	1	

PASTABA:

Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

A	2022-10	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato Nr.	UAB „ENERO“ Trakų g. 3-2 Vilnius Tel.: 861685768 El. p.: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydytojų paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas		
1996 KPD3836	PV, PDV	V. Grinčelaitis	Dokumento pavadinimas: Ardymo darbų žiniaraštis		Laida
KPD3278	Arch	R.Dautartaitė Tribandė			A
Kalbos trump.	Užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	VĮ „Turto bankas“ Kęstučio g. 45, Vilnius		ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.01		Lapų
					1
					1

Medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis. Vidaus apdaila

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m ²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
RŪSYS										
R1	Koridorius	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	Techninė patalpa	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
R4	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
R6	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	3,60	Keraminės plytelės	7,60	Profiluotos akmens masės	3,60	Pakabinamos g/k lubos, dažymas	25,80	Glaistymas, dažymas	9-TS-1.7 11-TS-1.6
R7	Skalbinių rūšiavimo patalpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R8	Koridorius	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9	Elektros skydinė	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R10	Skalbinių rūšiavimo patalpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R11	Skalbinių rūšiavimo patalpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R12	Koridorius	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R13	Koridorius	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R14	Koridorius	72,20	Esamo teraco šlifavimas	27,0	Profiluotos akmens masės	72,20	Pakabinamos segmentinės/ g/k lubos	68,0	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
R16	Šiluminis įvadas	21,29	-	-	-	-	-	-	-	-
R17	Ventkamera	47,90	Betonas	-	-	47,9	Dažymas	78,0	Glaistymas, dažymas	9-TS-1.7 11-TS-1.6
R19	Sanmazgas	5,19	Keraminės plytelės	7,80	Profiluotos akmens masės	5,19	Dažymas	2,20 21,20	Tinkavimas, glaistymas Tinkavimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
R20	Techninė patalpa	8,70	Keraminės plytelės	13,00	Profiluotos akmens masės	8,7	Pakabinamos segmentinės	36,80 2,20	Dažymas Tinkavimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
R21	Siurblinė	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R22	Techninė patalpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R23	Techninė patalpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R24	Koridorius	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R25	Šaldymo kamera	10,12	Akmens masės plytelės	-	-	žr. Šaldymo dalį	Daugiasluksniai lengvai plaunami paneliai, 80 mm „Paneltech“ PW PUR-SU/PIR/u arba analogiški	žr. Šaldymo dalį TŠ	Daugiasluksniai lengvai plaunami paneliai, 80 mm „Paneltech“ PW PUR-SU/PIR/u arba analogiški	žr. Šaldymo dalį TŠ
R26	Šaldymo kameros prieškambaris	4,40	Akmens masės plytelės	8,00	Profiluotos akmens masės	3,70	Dažymas	17,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
R27	Koridorius	51,75	Esamo teraco šlifavimas	37,0	Profiluotos akmens masės	51,75	Pakabinamos segmentinės	100,00	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-1.7 11-TS-1.6
R28	Koridorius	66,40	Akmens masės plytelės	33,70	Profiluotos akmens masės	66,00	Dažymas	110,0	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-1.7 11-TS-1.6
29	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-

0	2022	Pataisyta pagal naują projektavimo užduotį			
0	2018	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato Nr.	UAB „ENERO“ Trakų g. 3 Vilnius Tel.: 861685768 El. p.: info@enero.lt			Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM0188	PV, PDV	V.Grinčelaitis		Dokumento pavadinimas: Sąnaudų kiekių žiniaraštis.Vidaus apdaila.	Laida
A 2245	Arch	I. Genytė-Puškorienė			A
Kalbos trump.	Užsakovas:			Dokumento žymuo	Lapas
LT	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius			ENERO- 69(2018)-TDP-SA-SŽ.02	12

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
30	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	9,15	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	17,10	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Koridorius	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Deguonies techninė patalpa	2,50	Keraminės plytelės	2,50	Profiliuotos akmens masės	5,50	Dažymas	5,70	Dažymas	
R34	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	12,60	Akmens masės plytelės	14	Profiliuotos akmens masės	12,60	Dažymas	42,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-1.7 11-TS-1.6
R36	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	24,70	-	-	-	24,70	Pakabinamos segmentinės	70,00	Glaistymas, dažymas	9-TS-1.7 11-TS-1.6
R37	Koridorius	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R38	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	3,57	-	-	-	3,50	Dažymas	21,50	Glaistymas, dažymas	9-TS-1.7 11-TS-1.6
R39	Pagalbinė patalpa	2,22	-	-	-	2,20	Dažymas	16,00	Glaistymas, dažymas	9-TS-1.7 11-TS-1.6
R40	Sanmazgas	3,90	Akmens masės plytelės	-	Profiliuotos akmens masės	3,90	Dažymas	21,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.3 9-TS-3
R41	Koridorius	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-
R42	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	11,40	-	-	-	-	-	-	-	-
R43	Koridorius	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-
R46	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	16,70	-	-	-	16,70	Dažymas	-	-	9-TS-1.7
R47	Gydymo paskirties pagalbinė patalpa	31,15	-	-	-	-	-	-	-	-
R49	Personalo rūbinė	24,00	Keraminės plytelės	18,0	Profiliuotos akmens masės	24,00	Pakabinamos segmentinės	44,70	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.1 9-TS-TS-3 11-TS-1.6
								2,30	Tinkavimas	
R50	Vandens įvadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R51	Personalo rūbinė	41,55	Keraminės plytelės	26,80	Profiliuotos akmens masės	41,55	Pakabinamos segmentinės	59,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.1 9-TS-TS-3 11-TS-1.6
								2,10	Tinkavimas	
								50,0	Glaistymas, dažymas	
R52	Personalo WC ir dušas	3,94	Keraminės plytelės	-	-	3,94	Pakabinamos g/k lubos, dažomos	20,50	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-1.7 11-TS-1.6
								5,0	Tinkavimas	
R53	Personalo WC ir dušas	3,49	Keraminės plytelės	-	-	3,49	Pakabinamos g/k lubos, dažomos	20,50	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-1.7 11-TS-1.6
								5,0	Tinkavimas	
R54	Personalo rūbinė	20,21	Keraminės plytelės	26,0	Profiliuotos akmens masės	20,21	Pakabinamos segmentinės	63,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.1 9-TS-TS-3 11-TS-1.6
								2,10	Tinkavimas	
rūsys		Keraminės , ak.masės plytelės - 210.70 m2 (išlyg. sluoksnis 20mm) Teraco remontas -123.95 m2 Betonas 47.9 m2		a/m plytelės – 239,80		Dažymas -187,38m2 Pakabinamos g/k -11.5m2 Akustinės pakabinamos -319,92m2		Tinkavimas -222,30 m2 Glaistymas, dažymas -919,30 m2 Keram. Plytelės – 79,0 m2(tinkavimas 10mm 79,0 m2)		
PIRMAS AUKŠTAS										
1	Tambūras	3,00	Esamo teraco remontas, šlifavimas	7,00	Profiliuotos akmens masės	2,80	Pakabinamos segmentinės	21,50	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
2	Laiptinė	37,00	Esamo teraco remontas, šlifavimas	34,00	Profiliuotos akmens masės	37,00	Pakabinamos segmentinės	240,00	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
3	Vestibiulis	40,40	Esamo teraco remontas,	15,00	Profiliuotos akmens masės	39,00	Pakabinamos segmentinės	45,00	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas,	4-TS-1.3 9-TS-3

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			šlifavimas						glaistymas, dažymas	11-TS-1.6
4	Vestibiulis	22,00	Esamo teraco remontas, šlifavimas	20,40	Profiliuotos akmens masės	21,60	Pakabinamos segmentinės	61,00	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
5	Kavinė	44,00	Esamo teraco remontas, šlifavimas	26,50	Profiliuotos akmens masės	43,80	Pakabinamos segmentinės	79,50	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
7	Koridorius	10,50	Esamo teraco remontas, šlifavimas	12,60	Profiliuotos akmens masės	10,00	Pakabinamos segmentinės	38,00	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
8	WC ŽN	5,20	Keraminės plytelės	-	-	5,00	Pakabinamos segmentinės	28,20	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
9	Kavinės virtuvė	13,80	Esamo teraco remontas, šlifavimas	17,60	Profiliuotos akmens masės	13,30	Pakabinamos segmentinės	38,40	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
								14,50	Glaistymas, dažymas	
10	Koridorius	6,00	Akmens masės plytelės	11,20	Profiliuotos akmens masės	5,40	Pakabinamos segmentinės	33,60	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
11	Koridorius	9,00	Akmens masės plytelės	15,40	Profiliuotos akmens masės	8,20	Pakabinamos segmentinės	46,20	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
12	Holas	16,00	Akmens masės plytelės	19,70	0,Profiliuotos akmens masės	15,50	Pakabinamos segmentinės	54,00	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
15	Pagalbinė patalpa	8,40	Homogeninė PVC danga	15,20	Homogeninė PVC danga	8,20	Pakabinamos segmentinės	45,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
16	Sandėlys nešvarių skalbinių	11,10	Homogeninė PVC danga	18,00	Homogeninė PVC danga	11,00	Pakabinamos segmentinės	54,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
17	Koridorius	2,60	Homogeninė PVC danga	6,30	Homogeninė PVC danga	2,30	Pakabinamos segmentinės	19,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
18	Kabinetas	11,00	Homogeninė PVC danga	13,00	Homogeninė PVC danga	10,50	Pakabinamos segmentinės	39,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
19	Sanmazgas	3,30	Homogeninė PVC danga	8,50	Homogeninė PVC danga	3,20	Pakabinamos segmentinės	25,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
20	Pagalbinė patalpa	4,60	Homogeninė PVC danga	8,30	Homogeninė PVC danga	4,30	Pakabinamos segmentinės	25,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
21	Koridorius	8,00	Homogeninė PVC danga	11,00	Homogeninė PVC danga	7,50	Pakabinamos segmentinės	33,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
22	Holas	81,40	Esamo teraco remontas, šlifavimas	44,00	Profiliuotos akmens masės	77,80	Pakabinamos segmentinės	132,00	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.4 9-TS-3 11-TS-1.6
23	Budėtojo kabinetas	10,00	Esamo teraco remontas, šlifavimas	12,50	Profiliuotos akmens masės	9,80	Pakabinamos segmentinės	37,50	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.4 9-TS-3 11-TS-1.6
24	Sanmazgas	1,70	Keraminės plytelės	-	-	1,50	Pakabinamos segmentinės	15,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
25	Sanmazgas	2,80	Keraminės plytelės	-	-	2,50	Pakabinamos segmentinės	19,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
26	Sanmazgas	2,80	Keraminės plytelės	-	-	2,50	Pakabinamos segmentinės	19,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
27	Sanmazgas	1,70	Keraminės plytelės	-	-	1,50	Pakabinamos segmentinės	15,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
28	Rūbinė	22,00	Esamo teraco remontas, šlifavimas	20,00	Profiliuotos akmens masės	22,00	Pakabinamos segmentinės	30,00	Esamo tinko paviršiaus nudažužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.4 9-TS-3 11-TS-1.6
								30,00	Glaistymas, dažymas	
28A	Kraujo ėmimo iš venos kabinetas	25,60	Esamo teraco	22,40	Profiliuotos akmens	25,50	Pakabinamos segmentinės	34,20	Esamo tinko paviršiaus	4-TS-1.4

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			remontas, šlifavimas		masės				nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	9-TS-3 11-TS-1.6
								33,00	Glaistymas, dažymas	
29A	Serverinė	5,30	Homogeninė PVC danga	9,50	Homogeninė PVC danga	5,20	Pakabinamos segmentinės	28,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
30	Tyrimų zona	79,70	Homogeninė PVC danga	64,00	Homogeninė PVC danga	79,00	Pakabinamos segmentinės	192,00	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								1,50	Glaistymas, dažymas	
33	Pagalbinė patalpa	4,40	Homogeninė PVC danga	8,40	Homogeninė PVC danga	4,30	Pakabinamos segmentinės	25,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
33A	WC tyrimams	5,20	Keraminės plytelės	-	-	5,00	Pakabinamos segmentinės	27,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
34	Tyrimų zona	25,00	Homogeninė PVC danga	21,80	Homogeninė PVC danga	24,50	Pakabinamos segmentinės	57,00	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								1,50	Glaistymas, dažymas	
35	Mikroskopijos kabinetas	18,50	Homogeninė PVC danga	17,50	Homogeninė PVC danga	18,40	Pakabinamos segmentinės	45,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
38A	WC	4,15	Keraminės plytelės	-	-	4,05	Pakabinamos segmentinės	25,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
39	Poilsio kambarys personalui	20,0	Homogeninė PVC danga	27,10	Homogeninė PVC danga	19,40	Pakabinamos segmentinės	81,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
40	Tambūras	2,50	Homogeninė PVC danga	6,20	Homogeninė PVC danga	2,30	Pakabinamos segmentinės	18,60	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
41	Vedėjos kabinetas	22,80	Homogeninė PVC danga	19,50	Homogeninė PVC danga	22,60	Pakabinamos segmentinės	58,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
Pirmas a.		Keraminės plytelės - 23.9m2(išlyg. sluoksnis 20mm) Akmens masės plytelės -31 m2 (išlyg. sluoksnis 20mm) Teraco remontas -310m2 PVC danga -227.2m2 (išlyg. sluoksnis 20mm)		a/m plytelės – 232m1(teracui)		Akustinės pakabinamos - 567.5m2		Glaistymas, dažymas – 635.8m2 Keram. plytelės -148.2m2(tinkavimas 10mm) Tinko remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas- 1110m2		
ANTRAS AUKŠTAS										
53	Holas	22,15	Esamo teraco remontas, šlifavimas	9,40	Profiliuotos akmens masės	20,50	Pakabinamos segmentinės	28,25	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
54	Salė	44,40	Homogeninė PVC danga	26,60	Homogeninė PVC danga	44,30	Pakabinamos segmentinės	80,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
55	Koridorius	75,95	Esamo teraco remontas, šlifavimas	59,60	Profiliuotos akmens masės	71,70	Pakabinamos segmentinės	178,75	Esamo tinko paviršiaus nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
56A	Pagalbinė patalpa	5,20	Homogeninė PVC danga	9,00	Homogeninė PVC danga	5,00	Pakabinamos segmentinės	27,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
57	Administracijos kabinetas	15,20	Homogeninė PVC danga	17,50	Homogeninė PVC danga	15,00	Pakabinamos segmentinės	52,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
58	Koridorius	2,50	Homogeninė PVC danga	6,00	Homogeninė PVC danga	2,20	Pakabinamos segmentinės	18,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
59	Personalo WC ir dušas	4,70	Keraminės plytelės	-	-	4,50	Pakabinamos segmentinės	26,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
61	Pagalbinė patalpa	6,30	Homogeninė PVC danga	11,80	Homogeninė PVC danga	6,20	Pakabinamos segmentinės	35,40	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
										11-TS-1.6
63	Sandėlis	-	-	-	-	10,00	Pakabinamos segmentinės	48,50	Glaistymas, dažymas	9-TS-3 11-TS-1.6
64	Koridorius	-	-	-	-	34,70	Pakabinamos segmentinės	25,20	Glaistymas, dažymas	9-TS-3 11-TS-1.6
65	Administracijos kabinetas	-	-	-	-	10,60	Pakabinamos segmentinės	39,00	Glaistymas, dažymas	9-TS-3 11-TS-1.6
66	Pagalbinė patalpa	-		-	-	8,60	Pakabinamos segmentinės	41,00 2,10	Glaistymas, dažymas Tinkavimas	9-TS-3 11-TS-1.6
68	Koridorius	7,00	Homogeninė PVC danga	10,20	Homogeninė PVC danga	6,50	Pakabinamos segmentinės	30,5	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
69	Holas	81,40	Esamo teraco remontas, šlifavimas	44,00	Profiliuotos akmens masės	77,80	Pakabinamos segmentinės	132,00	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
70	Virtuvėlė	6,70	Homogeninė PVC danga	10,20	Homogeninė PVC danga	6,20	Pakabinamos segmentinės	30,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
71	Administracijos kabinetas	13,60	Homogeninė PVC danga	15,00	Homogeninė PVC danga	13,40	Pakabinamos segmentinės	45,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
72	Administracijos kabinetas	23,70	Homogeninė PVC danga	20,10	Homogeninė PVC danga	23,50	Pakabinamos segmentinės	60,30	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
72A	Administracijos kabinetas	20,00	Homogeninė PVC danga	19,00	Homogeninė PVC danga	19,80	Pakabinamos segmentinės	57,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
73	Konferencijų salė	87,30	Vinilinė danga	42,50	Medinės	87,10	Pakabinamos segmentinės	127,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.4 9-TS-3 11-TS-1.6
74	Koridorius	4,70	Akmens masės plytelės	8,80	Akmens masės plytelės	4,40	Pakabinamos segmentinės	26,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
75	Kabinetas ligoninės vyr.gydytojo	25,80	Vinilinė danga	21,30	Medinės	25,60	Pakabinamos segmentinės	64,00	Dažymas	4-TS-1.4 9-TS-3 11-TS-1.7
76	Personalo WC	6,00	Akmens masės plytelės	-	-	5,90	Pakabinamos segmentinės	29,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
77	Sandėliukas	7,50	Vinilinė danga	10,80	Medinės	7,30	Pakabinamos segmentinės	32,40	Dažymas	4-TS-1.4 9-TS-3 11-TS-1.7
78	Kabinetas (sekretorės)	30,20	Vinilinė danga	21,80	Medinės	29,30	Pakabinamos segmentinės	65,50	Dažymas	4-TS-1.4 9-TS-3 11-TS-1.7
79	Kabinetas (vyr. gydytojo pavadootojo)	22,70	Vinilinė danga	19,40	Medinės	22,60	Pakabinamos segmentinės	58,20	Dažymas	4-TS-1.4 9-TS-3 11-TS-1.7
81	Personalo WC	4,10	Keraminės plytelės	-	-	3,80	Pakabinamos segmentinės	25,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
82	Koridorius	3,00	Homogeninė PVC danga	6,70	Homogeninė PVC danga	2,50	Pakabinamos segmentinės	20,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
83	Personalo WC	3,70	Keraminės plytelės	-	-	3,50	Pakabinamos segmentinės	22,80	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
84	Administracijos kabinetas	12,50	Homogeninė PVC danga	15,60	Homogeninė PVC danga	12,30	Pakabinamos segmentinės	46,80	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
86	Administracijos kabinetas	22,20	Homogeninė PVC danga	19,30	Homogeninė PVC danga	22,00	Pakabinamos segmentinės	58,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
89	Administracijos kabinetas	18,80	Homogeninė PVC danga	20,50	Homogeninė PVC danga	18,60	Pakabinamos segmentinės	61,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
89A	Pagalbinė patalpa	5,70	Homogeninė PVC danga	9,50	Homogeninė PVC danga	5,60	Pakabinamos segmentinės	28,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
90	Administracijos kabinetas	18,10	Homogeninė PVC	18,30	Homogeninė PVC	18,00	Pakabinamos segmentinės	55,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m ²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			danga		danga					9-TS-3 11-TS-1.6
Antras a.		Keraminės plytelės -12.5m2 (išlyg. sluoksnis 20mm) Teraco remontas -179.5m2 PVC danga -224.9m2 (išlyg. sluoksnis 20mm) Vinilinė danga-147.7m2 Akmens masės plytelės-6 m2(išlyg. sluoksnis 20mm)		a/m plytelės – 113m1(teracui) a/m plytelės 8.8m1 (akmens masės plytelių grindims) med. grindjuostės- 94m1		Akustinės pakabinamos – 668.2m2		Glaistymas, dažymas – 939.7m2 Keram. plytelės -122.8m2(tinkavimas 10mm) Tinko remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas- 339m2 Dažymas-220.1m2		
TREČIAS AUKŠTAS										
92	Holas	68,00	Esamo teraco remontas, šlifavimas	53,00	Profiliuotos akmens masės	66,00	Pakabinamos segmentinės	160,00	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
93	Kineziterapijos salė	38,30	Homogeninė PVC danga	28,00	Homogeninė PVC danga	38,00	Pakabinamos segmentinės	84,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								2,10	Tinkavimas	
93A	Persirengimo kambarys	4,50	Homogeninė PVC danga	8,40	Homogeninė PVC danga	4,40	Pakabinamos segmentinės	25,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
93B	Persirengimo kambarys	4,50	Homogeninė PVC danga	8,40	Homogeninė PVC danga	4,40	Pakabinamos segmentinės	25,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
94	Ergoterapija	18,60	Homogeninė PVC danga	18,30	Homogeninė PVC danga	18,50	Pakabinamos segmentinės	55,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								2,10	Tinkavimas	
97	Valgykla	23,80	Esamo teraco remontas, šlifavimas	20,00	Homogeninė PVC danga	23,50	Pakabinamos segmentinės	60,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
98	Bufetinė	14,50	Keraminės plytelės	15,20	Homogeninė PVC danga	14,20	Pakabinamos segmentinės	45,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6/1.1
								6,00	Keraminės plytelės	
98A	Pagalbinė patalpa	9,80	Homogeninė PVC danga	15,00	Homogeninė PVC danga	9,50	Pakabinamos segmentinės	45,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
99	Holas	81,40	Esamo teraco remontas, šlifavimas	44,00	Profiliuotos akmens masės	77,80	Pakabinamos segmentinės	132,00	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
100	Koridorius	2,60	Homogeninė PVC danga	6,00	Homogeninė PVC danga	2,20	Pakabinamos segmentinės	18,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
101	Kabinetas slaugytojos	15,20	Homogeninė PVC danga	17,50	Homogeninė PVC danga	15,00	Pakabinamos segmentinės	52,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
102	Personalo WC ir dušas	4,50	Keraminės plytelės	-	-	4,30	Pakabinamos segmentinės	25,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
104	Pagalbinė patalpa	6,30	Keraminės plytelės	11,80	Homogeninė PVC danga	6,20	Pakabinamos segmentinės	35,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
106	Švarių skalbinių sandėlis	11,50	Homogeninė PVC danga	18,80	Homogeninė PVC danga	11,40	Pakabinamos segmentinės	56,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
107	Koridorius	2,50	Homogeninė PVC danga	5,60	Homogeninė PVC danga	2,00	Pakabinamos segmentinės	17,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
108	Kabinetas	10,80	Homogeninė PVC danga	13,00	Homogeninė PVC danga	10,60	Pakabinamos segmentinės	40,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m ²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
109	Pagalbinė patalpa	9,60	Homogeninė PVC danga	13,60	Homogeninė PVC danga	9,50	Pakabinamos segmentinės	41,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
111	Koridorius	7,40	Homogeninė PVC danga	10,30	Homogeninė PVC danga	6,60	Pakabinamos segmentinės	31,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
112	Masažo kabinetas	22,00	Homogeninė PVC danga	19,70	Homogeninė PVC danga	21,80	Pakabinamos segmentinės	60,00 2,50	Glaistymas, dažymas Tinkavimas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
113	Pagalbinė patalpa	2,80	Homogeninė PVC danga	6,80	Homogeninė PVC danga	2,70	Pakabinamos segmentinės	20,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
114	Masažo kabinetas	17,30	Homogeninė PVC danga	20,20	Homogeninė PVC danga	17,20	Pakabinamos segmentinės	60,50 2,50	Glaistymas, dažymas Tinkavimas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
116	Psichologo kabinetas	15,80	Homogeninė PVC danga	19,50	Homogeninė PVC danga	15,70	Pakabinamos segmentinės	58,50 34,00	Glaistymas, dažymas Garso izoliacija	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
116A	WC ŽN	5,00	Keraminės plytelės	-	-	4,90	Pakabinamos segmentinės	26,50	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
117	Relaksacijos kabinetas	30,40	Homogeninė PVC danga	27,40	Homogeninė PVC danga	30,20	Pakabinamos segmentinės	82,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
119	WC ŽN	6,20	Keraminės plytelės	-	-	6,00	Pakabinamos segmentinės	32,00 3,40	Keraminės plytelės Tinkavimas	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
120	Relaksacijos kabinetas	30,40	Homogeninė PVC danga	27,40	Homogeninė PVC danga	30,20	Pakabinamos segmentinės	82,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
122	Personalo persirengimo kambarys	5,00	Homogeninė PVC danga	9,40	Homogeninė PVC danga	4,80	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	28,20	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	4-TS-1.2 9-TS-1.6 11-TS-1.6
123	Gydytojų kabinetas	13,40	Homogeninė PVC danga	14,60	Homogeninė PVC danga	13,30	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	43,80	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	4-TS-1.2 9-TS-1.6 11-TS-1.6
124	Koridorius	53,00	Homogeninė PVC danga	48,90	Homogeninė PVC danga	51,20	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	146,70 1,90	Glaistymas, dažymas (plaunamos) Tinkavimas	4-TS-1.2 9-TS-1.6 11-TS-1.6
126	Slaugytojų kabinetas	13,20	Homogeninė PVC danga	14,50	Homogeninė PVC danga	13,10	Pakabinamos g/k	43,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
127	Palata (intensyvios terapijos)	54,60	Homogeninė PVC danga	30,00	Homogeninė PVC danga	54,20	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	90,00 1,90	Glaistymas, dažymas (plaunamos) Tinkavimas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
129	WC	1,60	Keraminės plytelės	-	-	1,50	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	14,50	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-1.6 11-TS-1.1
130	Sanmazgas	2,50	Keraminės plytelės	-	-	2,20	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	18,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-1.6 11-TS-1.1
131	Koridorius	3,00	Homogeninė PVC danga	6,70	Homogeninė PVC danga	2,50	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	20,00	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	4-TS-1.2 9-TS-1.6 11-TS-1.6
132	Dušas	3,60	Keraminės plytelės	-	-	3,50	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	22,80	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-1.6 11-TS-1.1
133	Pagalbinė patalpa	12,50	Homogeninė PVC danga	15,60	Homogeninė PVC danga	12,30	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	46,80	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	4-TS-1.2 9-TS-1.6 11-TS-1.6
135	WC ŽN	4,80	Keraminės plytelės	-	-	4,60	Pakabinamos segmentinės	25,80	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
137	Poprocedūrinė palata	17,20	Homogeninė PVC danga	19,30	Homogeninė PVC danga	17,00	Pakabinamos segmentinės	58,00	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
138	Procedūrinis kabinetas	24,10	Homogeninė PVC danga	20,20	Homogeninė PVC danga	24,00	Pakabinamos segmentinės	60,50	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
139	Pagalbinė patalpa	6,80	Homogeninė PVC	10,50	Homogeninė PVC	6,70	Pakabinamos segmentinės	31,50	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	4-TS-1.2

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m ²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			danga		danga					9-TS-3 11-TS-1.6
140	Personalo poilsio patalpa	12,50	Homogeninė PVC danga	14,00	Homogeninė PVC danga	12,00	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	42,00	Glaistymas, dažymas (plaunamos)	4-TS-1.2 9-TS-1.6 11-TS-1.6
Trečias a.		Keraminės plytelės -49m2 (išlyg. sluoksnis 20mm) Teraco remontas -173.2m2 PVC danga -469.3m2 (išlyg. sluoksnis 20mm)		a/m plytelės – 97m l(teracui)		Dažymas -150m2 Pakabinamos g/k -13.1 Akustinės pakabinamos -513.1m2		Glaistymas, dažymas – 863.2m2 Tinkavimas-19m2 Keram. plytelės -139.6m2(tinkavimas 10mm) Tinko remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas- 292m2		4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
KETVIRTAS AUKŠTAS										
141	Holas	80,30	Esamo teraco remontas, šlifavimas	45,10	Profiliuotos akmens masės	77,60	Pakabinamos segmentinės	135,50	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
								3,40	Tinkavimas	
142	Mokomoji patalpa	26,40	Homogeninė PVC danga	20,80	Homogeninė PVC danga	26,30	Pakabinamos segmentinės	62,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
143	Pagalbinė patalpa	6,40	Homogeninė PVC danga	10,20	Homogeninė PVC danga	6,30	Pakabinamos segmentinės	30,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
144	Personalo poilsio patalpa	12,10	Homogeninė PVC danga	14,00	Homogeninė PVC danga	11,90	Pakabinamos segmentinės	42,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
145	Koridorius	9,00	Esamo teraco remontas, šlifavimas	11,00	Profiliuotos akmens masės	8,60	Pakabinamos segmentinės	33,00	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
146	Valgykla	23,80	Esamo teraco remontas, šlifavimas	20,00	Homogeninė PVC danga	23,50	Pakabinamos segmentinės	60,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
147	Bufetinė	14,40	Keraminės plytelės	15,20	Homogeninė PVC danga	14,20	Pakabinamos segmentinės	45,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6/1.1
								6,00	Keraminės plytelės	
147A	Pagalbinė patalpa	9,70	Homogeninė PVC danga	15,00	Homogeninė PVC danga	9,50	Pakabinamos segmentinės	45,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
148	Koridorius	2,40	Homogeninė PVC danga	6,00	Homogeninė PVC danga	2,20	Pakabinamos segmentinės	18,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
149	Kabinetas	15,20	Homogeninė PVC danga	17,50	Homogeninė PVC danga	15,00	Pakabinamos segmentinės	52,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
150	Personalo WC ir dušas	4,50	Homogeninė PVC danga	8,40	Homogeninė PVC danga	4,30	Pakabinamos segmentinės	25,20	Keraminės plytelės	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.1
152	Pagalbinė patalpa	6,30	Homogeninė PVC danga	11,80	Homogeninė PVC danga	6,20	Pakabinamos segmentinės	35,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
154	Švarių skalbinių sandėlis	11,50	Homogeninė PVC danga	18,80	Homogeninė PVC danga	11,40	Pakabinamos segmentinės	56,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
155	Koridorius	2,20	Homogeninė PVC danga	5,50	Homogeninė PVC danga	1,90	Pakabinamos segmentinės	16,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
156	Kabinetas	10,80	Homogeninė PVC danga	13,00	Homogeninė PVC danga	10,60	Pakabinamos segmentinės	39,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
157	Pagalbinė patalpa	10,60	Homogeninė PVC danga	13,60	Homogeninė PVC danga	10,40	Pakabinamos segmentinės	41,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								1,70	Tinkavimas	
159	Koridorius	7,40	Homogeninė PVC danga	10,30	Homogeninė PVC danga	6,60	Pakabinamos segmentinės	31,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								1,70	Tinkavimas	
160	Holas	81,40	Esamo teraco	44,00	Profiliuotos akmens	77,80	Pakabinamos segmentinės	132,00	Esamo tinko paviršiaus	4-TS-1.3

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			remontas, šlifavimas		masės				nudaužymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	9-TS-3 11-TS-1.7
161	Dviviėtė palata	22,00	Homogeninė PVC danga	19,70	Homogeninė PVC danga	21,80	Pakabinamos segmentinės	60,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								2,30	Tinkavimas	
163	Vienviėtė palata	19,80	Homogeninė PVC danga	23,20	Homogeninė PVC danga	19,70	Pakabinamos segmentinės	69,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								2,30	Tinkavimas	
165	Dviviėtė palata	17,10	Homogeninė PVC danga	19,80	Homogeninė PVC danga	17,00	Pakabinamos segmentinės	60,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
165A	WC ŽN	4,80	Homogeninė PVC danga	8,70	Homogeninė PVC danga	4,70	Pakabinamos segmentinės	26,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
166	Triviėtė palata	30,50	Homogeninė PVC danga	27,40	Homogeninė PVC danga	30,20	Pakabinamos segmentinės	83,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
168	WC ŽN	6,40	Homogeninė PVC danga	10,70	Homogeninė PVC danga	5,90	Pakabinamos segmentinės	32,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
								3,40	Tinkavimas	
169	Triviėtė palata	30,50	Homogeninė PVC danga	27,40	Homogeninė PVC danga	30,20	Pakabinamos segmentinės	83,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
171	Vienviėtė palata	17,70	Homogeninė PVC danga	20,40	Homogeninė PVC danga	17,50	Pakabinamos segmentinės	61,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
173	WC ŽN	5,40	Homogeninė PVC danga	9,50	Homogeninė PVC danga	5,30	Pakabinamos segmentinės	28,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
174	Dviviėtė palata	19,40	Homogeninė PVC danga	22,40	Homogeninė PVC danga	19,30	Pakabinamos segmentinės	67,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
176	Dviviėtė palata	26,50	Homogeninė PVC danga	20,80	Homogeninė PVC danga	26,30	Pakabinamos segmentinės	62,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
177	Dviviėtė palata	27,00	Homogeninė PVC danga	21,00	Homogeninė PVC danga	26,80	Pakabinamos segmentinės	63,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
178	Koridorius	24,80	Esamo teraco remontas, šlifavimas	22,20	Profiliuotos akmens masės	22,90	Pakabinamos segmentinės	67,00	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
179	Personalo WC ir dušas	5,80	Keraminės plytelės	-	-	5,70	Pakabinamos segmentinės	40,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
181	Koridorius	3,20	Keraminės plytelės	-	-	2,50	Pakabinamos segmentinės	20,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
183	WC	1,80	Keraminės plytelės	-	-	1,70	Pakabinamos segmentinės	16,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
184	Vonios patalpa	12,50	Keraminės plytelės	-	-	12,30	Pakabinamos segmentinės	47,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
186	WC ŽN	4,90	Keraminės plytelės	-	-	4,60	Pakabinamos segmentinės	25,50	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
188	Gydytojų kabinetas	17,30	Homogeninė PVC danga	19,50	Homogeninė PVC danga	17,00	Pakabinamos segmentinės	58,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
189	Dviviėtė palata	23,50	Homogeninė PVC danga	20,20	Homogeninė PVC danga	23,40	Pakabinamos segmentinės	60,60	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
190	Pagalbinė patalpa	6,30	Homogeninė PVC danga	10,50	Homogeninė PVC danga	6,20	Pakabinamos segmentinės	32,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
191	Procedūrinis kabinetas	12,20	Homogeninė PVC danga	14,00	Homogeninė PVC danga	12,00	Pakabinamos segmentinės	42,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6





Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m ²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	Plotas, m ²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Ketvirtas a.		Keraminės plytelės - 42.6m2(išlyg. sluoksnis 20mm) Teraco remontas -219,3 m2 PVC danga -411.9m2 (išlyg. sluoksnis 20mm)		a/m plytelės – 301.6m1(teracui)		Akustinės pakabinamos -567.5m2		Glaistymas, dažymas – 635.8m2 Keram. plytelės -148.2m2(tinkavimas 10mm) Tinko remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas- 1110m2		
PENKTAS AUKŠTAS										
192	Holas	83,60	Esamo teraco remontas, šlifavimas	45,60	Profiliuotos akmens masės	80,70	Pakabinamos segmentinės	137,00	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
								1,50	Tinkavimas	
193	Keturvietė palata	26,50	Homogeninė PVC danga	21,00	Homogeninė PVC danga	26,30	Pakabinamos segmentinės	63,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
194	Personalo poilsio patalpa	19,30	Homogeninė PVC danga	18,50	Homogeninė PVC danga	19,10	Pakabinamos segmentinės	55,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
195	Koridorius	10,20	Esamo teraco remontas, šlifavimas	9,00	Profiliuotos akmens masės	9,00	Pakabinamos segmentinės	27,00	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
196	Valgykla	23,50	Esamo teraco remontas, šlifavimas	20,00	Homogeninė PVC danga	23,00	Pakabinamos segmentinės	60,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
197	Bufetinė	14,50	Keraminės plytelės	15,10	Profiliuotos akmens masės	14,20	Pakabinamos segmentinės	45,30	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3
								6,00	Keraminės plytelės	11-TS-1.6/1.1
197A	Pagalbinė patalpa	9,90	Homogeninė PVC danga	15,00	Homogeninė PVC danga	9,60	Pakabinamos segmentinės	45,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
198	Koridorius	2,70	Homogeninė PVC danga	6,00	Homogeninė PVC danga	2,10	Pakabinamos segmentinės	18,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
199	Gydytojų kabinetas	15,30	Homogeninė PVC danga	17,50	Homogeninė PVC danga	15,00	Pakabinamos segmentinės	52,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
200	Personalo WC ir dušas	4,40	Keraminės plytelės	-	-	4,25	Pakabinamos segmentinės	25,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
202	Pagalbinė patalpa	6,30	Homogeninė PVC danga	11,80	Homogeninė PVC danga	6,20	Pakabinamos segmentinės	35,40	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
203	Holas	66,70	Esamo teraco remontas, šlifavimas	41,0	Profiliuotos akmens masės	62,60	Pakabinamos segmentinės	123	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
203A	Poilsio zona	15,20	Esamo teraco remontas, šlifavimas	9,75	Profiliuotos akmens masės	15,20	Pakabinamos segmentinės	29,25	Esamo tinko paviršiaus nudažymas, remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
								2,00	Tinkavimas	
204	Pagalbinė patalpa	11,10	Homogeninė PVC danga	13,00	Homogeninė PVC danga	10,60	Pakabinamos segmentinės	39,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3
								3,80	Tinkavimas	11-TS-1.6
206	Koridorius	10,35	Homogeninė PVC danga	12,40	Homogeninė PVC danga	9,50	Pakabinamos segmentinės	37,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
207	Pagalbinė patalpa	8,30	Homogeninė PVC danga	11,50	Homogeninė PVC danga	8,20	Pakabinamos segmentinės	34,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3
								2,00	Tinkavimas	11-TS-1.6
209	Keturvietė palata	35,20	Homogeninė PVC danga	30,00	Homogeninė PVC danga	35,00	Pakabinamos segmentinės	90,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3
								3,20	Tinkavimas	11-TS-1.6
210	WC ŽN	6,10	Keraminės plytelės	-	-	5,70	Pakabinamos segmentinės	29,10	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3
								3,20	Tinkavimas	11-TS-1.1
213	Trivietė palata	20,20	Homogeninė PVC danga	19,00	Homogeninė PVC danga	20,10	Pakabinamos segmentinės	57,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Grindys		Grindjuostės		Lubos		Sienos		TS žymuo
		Plotas, m²	Apdailos tipas	Ilgis, m	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	Plotas, m²	Apdailos tipas	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
214	Keturvietė palata	30,80	Homogeninė PVC danga	27,35	Homogeninė PVC danga	30,20	Pakabinamos segmentinės	82,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
216	WC ŽN	6,35	Keraminės plytelės	-	-	5,85	Pakabinamos segmentinės	31,80 3,40	Keraminės plytelės Tinkavimas	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
217	Keturvietė palata	30,30	Homogeninė PVC danga	27,35	Homogeninė PVC danga	30,20	Pakabinamos segmentinės	82,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
219	Vienvietė palata	17,70	Homogeninė PVC danga	20,40	Homogeninė PVC danga	17,50	Pakabinamos segmentinės	61,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
221	WC ŽN	5,40	Homogeninė PVC danga	9,50	Homogeninė PVC danga	5,30	Pakabinamos segmentinės	28,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
222	Dvivieta palata	18,60	Homogeninė PVC danga	22,40	Homogeninė PVC danga	18,40	Pakabinamos segmentinės	67,20	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
224	Keturvietė palata	26,65	Homogeninė PVC danga	20,75	Homogeninė PVC danga	26,25	Pakabinamos segmentinės	62,25	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
225	Trivietė palata	26,75	Homogeninė PVC danga	21,00	Homogeninė PVC danga	26,35	Pakabinamos segmentinės	63,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
226	Koridorius	43,20	Esamo teraco remontas, šlifavimas	37,30	Profiliuotos akmens masės	40,25	Pakabinamos segmentinės	112,0	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.7
227	Personalo WC	3,80	Keraminės plytelės	-	-	3,60	Pakabinamos segmentinės	28,00 2,00	Keraminės plytelės Tinkavimas	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
229	Koridorius	3,20	Keraminės plytelės	6,70	Keraminės plytelės	2,50	Pakabinamos segmentinės	20,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.3 9-TS-3 11-TS-1.6
230	Basonų plovimo patalpa	3,60	Keraminės plytelės	-	-	3,50	Pakabinamos segmentinės	22,50 2,00	Keraminės plytelės Tinkavimas	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
232	Vonios patalpa	12,60	Keraminės plytelės	-	-	12,30	Pakabinamos segmentinės	46,80	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
235	WC ŽN	5,00	Keraminės plytelės	-	-	4,60	Pakabinamos segmentinės	25,70	Keraminės plytelės	4-TS-1.1 9-TS-3 11-TS-1.1
236	Vienvietė palata	17,35	Homogeninė PVC danga	19,35	Homogeninė PVC danga	16,85	Pakabinamos segmentinės	58,00	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
237	Dvivieta palata	19,20	Homogeninė PVC danga	20,16	Homogeninė PVC danga	19,10	Pakabinamos segmentinės	60,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
238	Pagalbinė patalpa	10,00	Homogeninė PVC danga	15,52	Homogeninė PVC danga	9,95	Pakabinamos segmentinės	46,50	Glaistymas, dažymas	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.6
240	Procedūrinis kabinetas	12,50	Homogeninė PVC danga	13,96	Homogeninė PVC danga	11,95	Pakabinamos segmentinės	42,00	Keraminės plytelės	4-TS-1.2 9-TS-3 11-TS-1.1
	Penktas a.	Keraminės plytelės -59,55m2 (išlyg. sluoksnis 20mm) Teraco remontas -242,4m2 PVC dangą -380.4m2 (išlyg. sluoksnis 20mm)		a/m plytelės – 142.62m1 (teracui) a/m plytelės – 21.8m1		Akustinės pakabinamos -567.5m2		Glaistymas, dažymas – 1438m2 Tinkavimas – 19m2 Keram. plytelės -256.9m2(tinkavimas 10mm) Tinko remontas, lyginimas, glaistymas, dažymas- 316.25m2		

PASTABOS:
1. Dažomų sienų ir lubų spalvos tikslinamos ir derinamos su projekto autoriumi darbų vykdymo metu.

- 2. PVC dangos raštas ir spalva tikslinama ir derinama su projekto autoriumi darbų vykdymo metu.
- 3. Keraminių plytelių spalva, matmenys, raštas, klojimo piešinys tikslinamas ir derinamas su projekto autoriumi darbų vykdymo metu.
- 4. Šiame žiniaraštyje eksplikuotos tik tos patalpos, kuriose šiuo projektu vykdomi remonto darbai.
- 5. Pateiktos naujai įrengiamos grindų dangos klojamos demontavus esamas dangas (plyteles, linoleumą) ir išlyginus paviršių cementiniu remontiniu mišiniu.










Langų žiniaraštis

Tipas	Eskizas	Gaminio išmatavimai AxH (cm)		Vnt.	Vieno el. plotas m²	Bendras plotas m²	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
L-1		140	185	5	2.59	12.95	Plastikiniai langai Varstoma apatinė dalis su varstomu viršlangiu Stiklo paketas su selektyviniu stiklu, Ug=1.3) Rėmo dalinimas analogiškas esamiems naujiems langams Vidaus palangės keičiamos kartu su langais
L-2		120	176	1	2.11	2.11	Priešdūminis aliuminio langas II aukšto laiptinėje. Rankena ilga, kad būtų pasiekama nuo tarpaukščio aikštelės. Lango dalinimas tapatus esamiems langams
L-3		85	176	8	1.50	12.00	Priešdūminiai aliuminio langai laiptinėse. Varstoma apatinė dalis su varstomu viršlangiu. Langų dalinimas tapatus esamiems langams
L-4		120	176	16	2.11	33.80	El ₂ 60 Priešdūminiai aliuminio langai. Langų dalinimas, rankenos tapatus esamiems langams





PASTABOS:

- Prieš gaminant gaminius, visus matmenis tikslinti vietoje.
- Langų dalinimus, profilius, spalvas, furnitūrą derinti su projekto autoriumi.

A	2022-08				
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT 01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt			Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis		Brėžinio pavadinimas: Langų žiniaraštis	
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė		M 1:100	
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius			Brėžinio žymuo:	
LT				ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.03	
				Lapas	Lapų
				1	1

Stiklintų aliuminio pertvarų ir durų žiniaraštis																
Tipas	Eskizas	Gaminio išmatavimai AxH (cm)		Vnt.	Vieno el. plotas m²	Bendr as plotas m²	Pastabos	Tipas	Eskizas	Gaminio išmatavimai AxH (cm)		Vnt.	Vieno el. plotas m²	Bendr as plotas m²	Pastabos	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
ST-1		80	100	1	0.80	0.80	Aliuminio profilio stiklintas langas su apatine varstoma dalimi ir nevarstomu stiklintu viršlangiu.	ST-7		390	280	1	10.92	10.92	Aliuminio profilio stiklinta pertvara; Matinis stiklas;	
ST-2		100	100	1	1.00	1.00	Aliuminio profilio stiklintas langas su apatine varstoma dalimi ir nevarstomu stiklintu viršlangiu.									
ST-3		507	280	1	14.20	14.20	Aliuminio profilio stiklintos durys su nevarstomais stiklintais šoniniais segmentais ir nevarstomu stiklintu viršlangiu; Matinis stiklas; Kairinės; Pritaikytos ŽN.	ST-8-C3sm		200	210	11	0.00	0.00	Aliuminio profilio stiklintos dvivėrės durys Matinis stiklas; Pritaikytos ŽN; Priešdūminės	
ST-4		430	280	1	12.04	12.04	Aliuminio profilio stiklintos durys su nevarstomais stiklintais šoniniais segmentais ir nevarstomu stiklintu viršlangiu; Matinis stiklas; Dešininės; Pritaikytos ŽN.	ST-9-C3sm		230	210	1	0.00	0.00	Aliuminio profilio stiklintos dvivėrės durys Matinis stiklas; Pritaikytos ŽN; Priešdūminės	
ST-5		695	280	1	19.46	19.46	Aliuminio profilio stiklintos durys su nevarstomais stiklintais šoniniais segmentais ir nevarstomu stiklintu viršlangiu; Matinis stiklas; Dešininės; Pritaikytos ŽN.	PASTABOS: - Prieš gaminant gaminius, visus matmenis tikslinti vietoje. - Durys pilnai sukomplektuotos su visa reikalinga tvirtinimo, varstymo ir rakinimo furnitūra ir pritraukėjais. - Slenksčiai ≤ 20 mm. - Visi įstiklinimai iš saugaus stiklo. - Visi įstiklinimai vieno stiklo. - Visos durys ir pertvaros su stiklo žymėjimo juosta. - Durų dalinimus, profilius, spalvas derinti su projekto autoriumi. - Gaminių spalvą tikslinti su projekto autoriumi.								
ST-6		280	220	1	6.16	12.32	Aliuminio profilio stiklinta pertvara; Matinis stiklas;									










A	2021-10												
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)											
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT 01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt				Projekto pavadinimas: Gydyimo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas								
A 1458 KM0188	PV	V. Grinčelaitis				Brėžinio pavadinimas: Stiklintų aliuminio pertvarų ir durų žiniaraštis						Laida	
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė				M 1:100						A	
Kalbos trump.						Brėžinio žymuo:						Lapas	Lapų
LT	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius					ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.04						1	2



Tipas	Eskizas	Gaminio išmatavimai AxH (cm)		Vnt.	Vieno el. plotas m²	Bendr as plotas m²	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
ST-10		200	210	1	4.20	4.20	Aluminio profilio stiklintos slankiojančios automatinės durys Matinis stiklas; Pritaikytos ŽN; Priešdūminės
ST-11		240	210	1	5.04	5.04	Aluminio profilio stiklintos slankiojančios automatinės durys Matinis stiklas; Pritaikytos ŽN;
ST-12		100	210	2			Aluminio profilio stiklintos slankiojančios automatinės durys Matinis stiklas; Pritaikytos ŽN; Priešdūminės
ST-13		150	210	2	3.15	6.30	Aluminio profilio stiklintos slankiojančios automatinės durys Matinis stiklas; Pritaikytos ŽN;

PASTABOS:

1. Prieš gaminant gaminius, visus matmenis tikslinti vietoje.
2. Durys pilnai sukomplektuotos su visa reikalinga tvirtinimo, varstymo ir rakinimo furnitūra ir pritraukėjais.
3. Slenksčiai ≤ 20 mm.
4. Visi įstiklinimai iš saugaus stiklo.
5. Visi įstiklinimai vieno stiklo.
6. Visos durys ir pertvaros su stiklo žymėjimo juosta.
7. Durų dalinimus, profilius, spalvas derinti su projekto autoriumi.
8. Gaminių spalvą tikslinti su projekto autoriumi.

A	2021			
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT 01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydomo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A 1458 KM0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas:	
A 2245	Arch.	I. Genytė-Puškorienė	Stiklintų aliuminio pertvarų ir durų žiniaraštis	
Kalbos trump.			Brėžinio žymuo:	
LT			ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.04	
			Lapas	Lapų
			2	2

Vidaus durų žiniaraštis							
Tipas	Eskizas	Gaminio (angos) išmatavimai AxH (cm)		Vnt.	Vieno el. plotas m²	Bendr as plotas m²	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
L-1k		120	210	20	2.52	50.40	Medinės dažytos skydinės vidaus durys Kairinės
L-1d		120	210	9	2.52	22.68	Medinės dažytos skydinės vidaus durys Dešininės
L-1d. C3Sm		120	210	1	2.52	2.52	Priešdūminės
L-2k		100	210	38	2.10	79,8	Medinės dažytos skydinės vidaus durys Kairinės
L-2k.gr		100	210	6	2.10	15.33	Su grotelėmis
L-2k-C3sm		100	210	7	2.10	14.7	Priešdūminės
L-2k-E30-CO		100	210	1	2.10	2.10	Priešgaisrinės
L-2k-EI2-60-CO		100	210	1	2.10	2.10	Priešgaisrinės
L-2d		100	210	16	2.10	33,6	Medinės dažytos skydinės vidaus durys Dešininės
L-2d.gr		100	210	6	2.10	12,6	Su grotelėmis
L-2d.-C3sm		100	210	4	2.10	8,4	Priešdūminės
L-3k-C3sm		90	210	1			Priešdūminės
L-3k		90	210	4		-	Medinės dažytos skydinės vidaus durys Kairinės
L-3k.gr		90	210	7		0.00	Su grotelėmis
L-3d		90	210	15			Medinės dažytos skydinės vidaus durys Dešininės

Tipas	Eskizas	Gaminio išmatavimai AxH (cm)		Vnt.	Vieno el. plotas m²	Bendr as plotas m²	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
L-3d.gr		90	210	3			Su grotelėmis
L-4-C3sm		160	210	2	3.36		Dvivėrės Priešdūminės
L-5		190	210	2	3.99	157,98	Keičiamos esamos medinės durys į aliuminio su stiklu duris, 95 cm varčiomis

- PASTABOS:
- Prieš gaminant gaminius, visus matmenis tikslinti vietoje.
 - Durys pilnai sukomplektuotos su visa reikalinga tvirtinimo, varstymo ir rakinimo furnitūra ir pritraukėjais.
 - Slenksčiai ≤ 20 mm.
 - Gaminių spalvą tikslinti su projekto autoriumi.
 - Grotelės tikslinamos ir skaičiuojamos ENERO-69(2018)-TDP-ŠVOK dalyje.




A	2021-10					
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT 01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt			Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas		
A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis		Brėžinio pavadinimas: Vidaus durų žiniaraštis		Laida A
A 2245	Arch	I. Genytė-Puškorienė		M 1:100		
Kalbos trump.				Brėžinio žymuo:		Lapas Lapų
LT	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius			ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.05		1 1

Sąnaudų kiekių žiniaraštis


Pozic. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5
1.	Lengvų konstrukcijų karkasinės 2sl. gipso kartono pertvaros			Storis 12 cm
	Pirmas aukštas	m ³	7,20	
	Antras aukštas	m ³	0,85	
	Trečias aukštas	m ³	15,00	
	Ketvirtas aukštas	m ³	10,00	
	Penktas aukštas	m ³	4,50	
2.	Esamų angų užmūrijimas			
	Rūsysis	m ³	3,50	
	Pirmas aukštas	m ³	1,00	
	Antras aukštas	m ³	0,80	
	Trečias aukštas		3,50	
	Ketvirtas aukštas	m ³	1,60	
	Penktas aukštas	m ³	4,60	
3.	Antro aukšto mūrinė pertvara	m ³	3,30	
4.	Balkono apskardinimas dažyta skarda	m	70,00	Plotis 20 cm
5.	Vertikalus ŽN keltuvas	vnt.	1	Platformos matmenys 1200x1500 mm
6.	Liftas	vnt.	2	Šachtos dydis 1760x1560 mm
7.	Liftas	vnt.	2	Šachtos dydis 1975x2675 mm
8.	Perdangos garo izoliacija poliet.pl	m ²	765,00	
9.	Perdangos apšiltinimas pastogės aukšte	m ²	765,00	150mm univers.ir 30mm kieta vata
10.	OSB plokštės takai pastogės aukšte	m ²	180,00	Įrengiami ant medinių tašu 200*50mm 360ml antisept. ir antipir.
11.	Išpėjamieji paviršiai ŽN. Poliuretaniniai kauburėliai (skirti naudoti viduje)	m ²	108,00	
12.	Lokalinė deguonies privedimo sistema	kompl.	4	Žiur.Technologinė

PASTABA: Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais.

A	2022	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato Nr.	UAB „ENERO“ Trakų g. 3-2 Vilnius Tel.: 861685768 El. p.: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydomo paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas		
1458 KPD0188	PV, PDV	V. Grinčelaitis	Dokumento pavadinimas:		Laida
			Sąnaudų kiekių žiniaraštis.		A
Kalbos trump.	Užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	VĮ „Turto bankas“ Kęstučio g. 45, Vilnius		ENERO-113(2021)-TDP-SA-SŽ.06		Lapų
					1
					1



- PASTABOS:
- Suvirinimus atlikti pagal LST EN ISO 9692-1.
 - Prieš darbų pradžią sąramas išramstyti inventoriniais skyriais.
 - Inkariniai varžtai su šešiakampėmis galvutėmis Ø 8X100 ir kaiščiais skirtais tvirtinti skylėtų plytų mūre (galimai tvirtinimas epoksidine derva).
 - Sumontuotą konstrukciją aptraukti vielos tinkleliu ir tinkuoti cementiniu skiediniu. Žiniaraštį žiūr. brėž. L-2.
 - Mūro ardymui naudoti pjovimo diskus vengiant skylėtų plytų skeldėjimo.



A	2022-08				
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	UAB "Enero", Trakų g. 3/2, LT 01132 Vilnius; Tel. +37061685768 e.paštas: info@enero.lt				Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties (7.12) - ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
A 1458 KM 0188	PV	V. Grinčelaitis	Brėžinio pavadinimas: Durų angų sutvarkymo brėžinys ašyse 2 ir 13		Laida
657	PDV	B. Feofanov	M 1:100		A
Kalbos trump.	VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, Vilnius		Brėžinio žymuo:		Lapas
LT			ENERO-113(2021)-TDP-SK-BR-11		Lapų
				1	1

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
DURŲ ANGŲ AŠYSE 2 IR 13 TVARKYBAI

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Iėjimo durų ašyje 2 anga					
1	Kampuotis 50X50X5 l=2100 S235	EN 10056	Vnt.	1	7,92
2	Juosta -6X40 l=2100 S245	EN 10058	Vnt.	1	3,96
3	Kampuotis 100X100X5 l=1600 S275	EN 10056	Vnt.	2	24,12
4	Juosta -4X40 l=1600 S235	EN 10058	Vnt.	5	4,2
5	Juosta -4X40 l=500 S235	EN 10058	Vnt	6	3,8
	Cheminiai inkarai į skylėtų plytų mūrą Ø8X100 su kaiščiais		Vnt.	24	
	Vielos tinklelis Ø1,0 ak. 12X12		M ²	4,45	
Iėjimo durų ašyje 13 anga					
1	Kampuotis 50X50X5 l=2100 S275	EN 10056	Vnt.	2	15,83
2	Kampuotis 50X50X5 l=1180 S275	EN 10056	Vnt.	1	4,45
3	Juosta -4X40 l=1180 S235	EN 10058	Vnt.	5	7,41
4	Juosta -6X40 l=2100 S235	EN 10058	Vnt.	1	3,96
5	Juosta -4X40 l=500 S235	EN 10058	vnt	6	3,8
6	Juosta – 4X40 l=120	EN 10058	Vnt.	6	0,9
7	Kampuotis 100X100X5 l=1600 S275	EN 10056	Vnt.	2	24,12
	Cheminiai inkarai į skylėtų plytų mūrą Ø8X100, su kaiščiais		Vnt.	17	
	Vielos tinklelis Ø1,0 ak. 12X12		M ²	3,9	

A	2022-08	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	UAB „ENERO“ Trakų g. 3-2 Vilnius Tel.: 861685768 El. p.: info@enero.lt		 Projekto pavadinimas: Gydytojų paskirties (7.12)-ligoninės pastato 2D5p (unik. nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas		
A 1458 KPD0188	PV	V. Grinčelaitis		Dokumento pavadinimas:	Laida
657	PDV	B. Feofanov		Sąnaudų žiniaraštis. Durų angų tvarkyba ašyse 2 ir 13	A
Kalbos trump.	Užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūguvos) kultūros centras - muziejus			ENERO-113(2021)-TDP-SK-SŽ-2	Lapų
					1
					1

Valstybės įmonei Turto bankui

PASIŪLYMAS

DĖL DURŲ IR LANGŲ ŽYGMANTŲ G. 8, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2022-10-24
(data)
Vilnius
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Lidora“
Tiekėjo juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių kodai)	302653348
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei dalyvauja tiekėjų grupė)	-
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių adresai)	Kauno g.32, Vilnius
Tiekėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Linas Jakubauskas, 860555588, linas@lidora.lt

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės nario savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalį (pildoma, kai dalyvauja tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Tiekėjų grupės nario pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Numatomų atlikti darbų dalis (procentais)
-	-	-	-

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS IR (AR) KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

Informacija apie subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais	Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas	Pateikiamų įrodymų pavadinimas ¹
-	-	-	-	-

¹ Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, išteklių jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekejo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime, EBVPD ir įrodymai, kad vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

Informacija apie **kitus žinomus subtiekejus**², kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamas siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas ³	Subtiekejui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)
-	-	-	-

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekejo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.

Informacija apie **specialistus**⁴, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
-	-	-	-

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti įdarbintu laimėjimo atveju. Tiekėjas, pateikdamas savo užpildytą ir pasirašytą EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.

3. PASIŪLYMO KAINA

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (bendra statybos darbų kaina, Eur be PVM)
1.	Ligoninės pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje, paprastojo remonto darbai, durų ir langų montavimas	117 850.00
	PVM (21 %) suma, Eur*:	24 748.50
	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:	142 598.50

Pastabos:

- Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
- Skaičiavimų apvalinimai turi būti atliekami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

4. KITA INFORMACIJA

² Nurodomas konkretus subtiekejo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

³ Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

⁴ Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekejo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekejo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekejo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
-	-	-

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkrečius tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1. sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.
2. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame **sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą** bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
3. dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
4. sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).
5. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
6. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
Linas Jakubauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)



UAB Lidora

2022-10-24

Patvirtinimas

Tvirtinu, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai organizacijai, teikiant paraišką yra nepasikeitusi.

Pagarbiai,
Direktorius


Linas Jakubauskas

