

**Preliminari sąmata**

**Neveronių sen. Neveronių k. Bijūnų g. įvažiavimas į darželį**

| Eil. Nr.        | Darbų rūšis ir aprašymas                                                                                                                     | Mato vnt.           | Kiekis | Darbų ikainis, Eur   |        |                      | Bendra kaina su PVM, Eur |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                              |                     |        | Vieneto kaina be PVM | PVM    | Vieneto kaina su PVM |                          |
| 1               | 2                                                                                                                                            | 3                   | 4      | 5                    | 6      | 7                    | 8                        |
| 5               | Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2 k9=1.15                       | 100 m <sup>2</sup>  | 3,20   | 179,87               | 37,77  | 217,64               | 696,45                   |
| 52              | Bordžiūrų (gatvės bortų) išardymas                                                                                                           | m                   | 120,00 | 5,08                 | 1,07   | 6,15                 | 738,00                   |
| 54              | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais                      | t                   | 260,00 | 3,21                 | 0,67   | 3,88                 | 1008,80                  |
| 55              | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1                                                           | t                   | 260,00 | 10,20                | 2,14   | 12,34                | 3208,40                  |
| 36              | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius                                                                                  | 1000 m <sup>3</sup> | 0,250  | 2494,92              | 523,93 | 3018,85              | 754,71                   |
| 37              | Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi                                                               | 1000 m <sup>3</sup> | 0,250  | 400,54               | 84,11  | 484,65               | 121,16                   |
| 38              | Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2                                                         | 1000 m <sup>3</sup> | 0,250  | 2966,94              | 623,06 | 3590,00              | 897,50                   |
| 32              | Plastikinių (lietaus kanalizacijos) vamzdžių d-160 mm klojimas 1-2 m gilyje                                                                  | m                   | 3,0    | 8,93                 | 1,88   | 10,81                | 32,43                    |
| 34              | Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas                                                                | vnt.                | 1      | 310,35               | 65,17  | 375,52               | 375,52                   |
| 33              | Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas                                                                                                      | m3                  | 6,0    | 41,10                | 8,63   | 49,73                | 298,38                   |
| 66              | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu                                                                                                         | 1000 m <sup>2</sup> | 0,360  | 847,97               | 178,07 | 1026,04              | 369,37                   |
| 68              | Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu                                                                                       | 100 m <sup>2</sup>  | 3,60   | 141,82               | 29,78  | 171,60               | 617,76                   |
| 28              | Žvyro pasluoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas                                                                                                     | 100 m <sup>2</sup>  | 3,60   | 867,54               | 182,18 | 1049,72              | 3778,99                  |
| 57              | 150x300 mm skersmens betoninių bordžiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas                                                                    | 100 m               | 1,40   | 2025,68              | 425,39 | 2451,07              | 3431,50                  |
| 19              | 15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas                                                                          | 100 m <sup>2</sup>  | 3,20   | 827,22               | 173,72 | 1000,94              | 3203,01                  |
| 27              | Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais                                                                                                      | vnt.                | 2      | 113,35               | 23,80  | 137,15               | 274,30                   |
| 50              | Ketinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo                                                                                                  | vnt.                | 2      | 251,93               | 52,91  | 304,84               | 609,68                   |
| 13              | Siūlių asfaltbetonio dangoje įjaustymas diskine freza                                                                                        | 100 m               | 0,10   | 68,22                | 14,33  | 82,55                | 8,26                     |
| 14              | Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija                                                                        | 100 m               | 1,50   | 71,88                | 15,09  | 86,97                | 130,46                   |
| 17              | 8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu                                                                 | 100 m <sup>2</sup>  | 3,20   | 1320,86              | 277,38 | 1598,24              | 5114,37                  |
| 18              | Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2 | 1 m <sup>2</sup>    | 320    | -4,12                | -0,87  | -4,99                | -1596,80                 |
| 79              | „Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu                                                                                        | vnt.                | 2      | 26,26                | 5,51   | 31,77                | 63,54                    |
| 77              | Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio                                               | 100 m <sup>2</sup>  | 1,40   | 345,35               | 72,52  | 417,87               | 585,02                   |
| 78              | Paprastos vejų užsėjimas rankiniu būdu                                                                                                       | 100 m <sup>2</sup>  | 1,40   | 93,09                | 19,55  | 112,64               | 157,70                   |
| 4               | Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas                                                                                  | 1000 m <sup>2</sup> | 0,460  | 291,91               | 61,30  | 353,21               | 162,48                   |
| <b>Iš viso:</b> |                                                                                                                                              |                     |        |                      |        |                      | <b>25040,99</b>          |

**Preliminari sąmata**

**Karmėlavos sen. Ramučių k. Beržų gatvės (kr-33g) paprastasis remontas**

| Eil. Nr.        | Darbų rūšis ir aprašymas                                                                                                                     | Mato vnt.           | Kiekis | Darbų ikainis, Eur   |        |                      | Bendra kaina su PVM, Eur |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                              |                     |        | Vieneto kaina be PVM | PVM    | Vieneto kaina su PVM |                          |
| 1               | 2                                                                                                                                            | 3                   | 4      | 5                    | 6      | 7                    | 8                        |
| 9               | A/b dangos nufrezavimas freza drožles paliekant vietoje                                                                                      | 100 m <sup>2</sup>  | 8,00   | 126,91               | 26,65  | 153,56               | 1228,48                  |
| 10              | Asfalto drožlių išlyginimas                                                                                                                  | 100 m <sup>2</sup>  | 9,00   | 20,95                | 4,40   | 25,35                | 228,15                   |
| 11              | Išlygintų asfalto drožlių sutankinimas                                                                                                       | 100 m <sup>2</sup>  | 9,00   | 13,65                | 2,87   | 16,52                | 148,68                   |
| 19              | 15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas                                                                          | 100 m <sup>2</sup>  | 9,00   | 827,22               | 173,72 | 1000,94              | 9008,46                  |
| 27              | Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais                                                                                                      | vnt.                | 5      | 113,35               | 23,80  | 137,15               | 685,75                   |
| 50              | Ketinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo                                                                                                  | vnt.                | 5      | 251,93               | 52,91  | 304,84               | 1524,20                  |
| 13              | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza                                                                                        | 100 m               | 0,20   | 68,22                | 14,33  | 82,55                | 16,51                    |
| 14              | Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija                                                                        | 100 m               | 1,60   | 71,88                | 15,09  | 86,97                | 139,15                   |
| 17              | 8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu                                                                 | 100 m <sup>2</sup>  | 8,00   | 1320,86              | 277,38 | 1598,24              | 12785,92                 |
| 18              | Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=2 | 1 m <sup>2</sup>    | 800    | -4,12                | -0,87  | -4,99                | -3992,00                 |
| 79              | „Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu                                                                                        | vnt.                | 5      | 26,26                | 5,51   | 31,77                | 158,85                   |
| 30              | Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro                                                                                             | 100 m <sup>2</sup>  | 1,00   | 272,94               | 57,32  | 330,26               | 330,26                   |
| 4               | Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas                                                                                  | 1000 m <sup>2</sup> | 0,900  | 291,91               | 61,30  | 353,21               | 317,89                   |
| <b>Iš viso:</b> |                                                                                                                                              |                     |        |                      |        |                      | <b>22580,30</b>          |

Kauno rajono savivaldybės administracijos  
Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistė

**Jolanta Domarkienė**

UAB „Kauno keliai“  
Projektų vadovė  
Kristina Mockapetrienė