

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
DĖL 2022 M. KOVO 1 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-173/22 PAKEITIMO**

2022 m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_  
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigas Arūno Visocko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir  
toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 11 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

**atsižvelgdamos** į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. kovo 1 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-173/22 (toliau – Sutartis) dėl Taugotiškių g. tarp Versmių g. ir Džiaugsmo g. ir Staugaičio g. atkarpos statybos Vilniuje, (toliau – **Darbai**);

2. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 1.338.954,39 (vienas milijonas trys šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 39 centai) EUR be PVM;

3. Pagal techninio projekto „Taugotiškių g. tarp Versmių g. ir Džiaugsmo g. ir Staugaičio g. atkarpos statybos Vilniuje“ Nr. (19-25) sprendinius nebuvo visi darbai žinomi iki statybos darbų pradžios (giliau žemės sankasos esami molingi gruntai), todėl nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kad būtų tinkamai užbaigta Taugotiškių gatvės statyba;

4. Tiekėjo pakeitimas negalimas dėl Sutartyje numatytų glaustų statybos darbų terminų ir netikslingumo vykdyti gatvės pagrindų įrengimo darbus skirtingiems rangovams;

5. Bendra atskirų pakeitimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalį darbų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų – 15 proc.;

**vadovaudamosi:**

6. Bendrųjų Sutarties sąlygų 17.1 punktu, numatančiu, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatas;

7. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., reglamentuojančia, kad bendra atskirų pakeitimų pagal šią dalį vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų ir neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės darbų pirkimo atveju ir kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;

8. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punktu, nustatančiu įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas;

9. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skylyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

**sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau –Susitarimas) ir susitarė:**

10. Įsigyti papildomus Susitarimo 1 priede nurodytus darbus už 222 331,91 (du šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus trisdešimt vieną eurą 91centą) Eur su PVM sumai, tai sudaro 13,72 proc. pradinės Sutarties vertės.

11. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

12. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

13. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

14. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

15. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

16. Susitarimo 1 priedas:

Papildomų darbų kainos skaičiavimas (sąmata).

**Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija  
Kodas 188710061  
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius  
Tel. (8 5) 211 2000  
El. paštas: [savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)  
A/s LT564010042403920304  
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  
banko kodas 40100  
PVM kodas LT887100610

L. e. Infrastruktūros skyriaus  
vedėjo pareigas Arūnas Visockas

\_\_\_\_\_  
A.V.

\_\_\_\_\_  
data

**Rangovas:**

UAB „Kerista“  
Kodas 122635779

A.s. LT197230000000461117  
UAB Medicinos bankas  
banko kodas 72300  
PVM kodas LT226357716

Generalinis direktorius  
Juozas Gedvilas

\_\_\_\_\_  
A.V.

\_\_\_\_\_  
data

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

**Statinsys** 1 Taugotiškių g. tarp Versmių g. ir Džiaugsmo g. ir J. Staugaičio g. atkarpos statyba

| Sam.<br>eil. | Nuoroda | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų<br>aprašymai | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto kaina EUR |         |
|--------------|---------|----------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------------|---------|
|              |         |                |                               |             |        | Vieneto kaina     | Iš viso |

po Darbų įkainių perskaičiavimo

## 1 Sankasos stiprinimas, geotinklu ir geotekstile

|   |                                                                                                                      |                                   |    |        |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|------|
| 1 | sutartinis įkainis<br>"1 Susisieikimo dalis (su mažos architektūros įrenginiais)"<br>žiniaraštis , 2 skyrius, 1 poz. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m3 | 4650,0 | 4,17 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|------|

|   |                                                                                            |                           |    |         |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|---------|------|
| 2 | sutartinis įkainis                                                                         | Esamo grunto planiravimas | m2 | 18600,0 | 0,44 |
|   | "1 Susisieikimo dalis (su mažos architektūros įrenginiais)" žiniaraštis, 2 skvrius, 2 poz. |                           |    |         |      |

|   |                                                                                                                        |                                 |    |        |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------|------|
| 3 | sutartinis įkainis<br>"1 Susisieikimo dalis (su mažos<br>architektūros įrenginiais)"<br>žiniaraštis, 2 skyrius, 3 poz. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 9300,0 | 0,66 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------|------|

|   |                                                                                                                                      |                                                                                                  |    |        |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|
| 4 | sutartinis įkainis <b>pritaikant</b><br>"1 Susisiekimo dalis (su mažos architektūros įrenginiais)"<br>žiniaraštis, 2 skyrius, 4 poz. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 4650,0 | 13,63 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|

|   |                     |           |                                      |       |       |        |
|---|---------------------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|--------|
| 4 | Kalkuliacija Nr. 1* | N27P-66-1 | Geotinklo Enkagrid MAX 30 paklojimas | 100m2 | 186,0 | 228,91 |
|---|---------------------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|--------|

|   |                     |           |                                        |       |       |        |
|---|---------------------|-----------|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| 8 | Kalkuliacija Nr. 2* | N27P-66-1 | Geotekstilės Tipptex BNT170 paklojimas | 100m2 | 186.0 | 124.41 |
|---|---------------------|-----------|----------------------------------------|-------|-------|--------|

**Skyriuje 1**

**Žiniaraštyje 7**

**Žiniaraštis** 6 Lauko nuotekų tinklai. G/b šulinio D1000 keitimas į q/b šulinį D1500

**6 Apvalus q/b surinkimo šulinys d1000 (nevykdomi darbai)**

|   |                                       |        |                                                      |    |        |          |
|---|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----|--------|----------|
| 1 | sutartinis įkainis                    | N23-90 | Apvalių surenkamųjų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos | m3 | - 0,84 | 1 101,02 |
|   | "3 Lauko nuotekų tinklai" žiniaraštis |        | šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, 14 vnt.       |    |        |          |
|   | .6 skyrius. 1 poz.                    |        | k8=1 02 k9=1 02                                      |    |        |          |

Skvriuje 6

**7 Apvalus g/b surinkimo šulinys d1500 (keičiami darbai)**

|   |                                                                                   |        |                                                                                                                             |    |      |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|
| 1 | sutartinis įkainis<br>"3 Lauko nuotekų tinklai"<br>žiniaraštis, 7 skyrius, 1 poz. | N23-92 | Apvalių surenkamųjų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos<br>šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, 20 vnt.<br>k8=1 02 k9=1 02 | m3 | 1,58 | 858,55 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|

**Skyriuje 7**

Žinjiaraštvie 6

**Žiniaraštis**      **8 Papildomi darbai. Kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas**

## 1 Kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas

|   |                     |                                        |     |      |       |
|---|---------------------|----------------------------------------|-----|------|-------|
| 1 | Kalkuliacija Nr. 3* | Kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas | vnt | 92,0 | 35,95 |
|---|---------------------|----------------------------------------|-----|------|-------|

**Skyriuje 1**

**Žiniaraštyje 8**

**Žiniaraštis** 9 Papildomi darbai. Gatvės konstrukcijos drenažo įrengimas tarp PK 6+00 ir PK 9+00 (kairė ir dešinė pusė)

**1 Gatvės konstrukcijas drenažo ierengimas tarp PK 6+00 ir PK 9+00 (kairė ir dešinė pusė)**

|   |                     |                                                                                                                                                             |   |       |       |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|
| 1 | Kalkuliacija Nr. 4* | Drenažo vamzdžio d113/128 mm paklojimas įrengiant 10 m<br>cm storio skaldos pagrindą po drenažo vamzdžiu ir<br>skaldos prizme drenažui iš skaldos fr. 11/16 | m | 600,0 | 19,17 |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|

|   |                     |           |                                       |       |      |        |
|---|---------------------|-----------|---------------------------------------|-------|------|--------|
| 2 | Kalkuliacija Nr. 2* | N27P-66-1 | Geotekstilės Tiptex BNT170 paklojimas | 100m2 | 13.5 | 124.41 |
|---|---------------------|-----------|---------------------------------------|-------|------|--------|

**Skyriuje 1**

Žiniaraštyje 9

**Žiniaraštis**      **10 Papildomi darbai. Dujinių prietaisų aukščio reguliavimas (AB ESO saskaita)**

### 1 Dujinių prietaisų aukščio reguliavimas (AB ESO sąskaita)

| Sąm.<br>eil. | Nuoroda | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                            | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|              |         |                |                                                          |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1            | PVM s/f |                | Dujinių prietaisų aukščio reguliavimas (AB ESO sąskaita) | kompl.      | 1,0    | 4 015,26      |         |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 10

Iš viso statinyje Eur be PVM

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso statinyje Eur su PVM

\* pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punktą