

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė D22055 Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoniniame parke, J. Dalinkevičiaus g., rekonstravimo ir statyba**Statinyss 1 Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoninio parko teritorijoje įrengimas****Žiniaraštis 1 Paviršiaus parengimo darbai**

2022.07.18

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paviršiaus parengimas						
1 N1-326		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15	100vnt	5,0	97,77	488,85
2 N1-327		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 24cm k9=1.15	100vnt	5,0	157,52	787,6
3 N1-328		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 32cm k9=1.15	100vnt	0,1	253,48	25,35
4 N1-336		Medienos paruošimas iš minkštų veislių nukirstų medžių k9=1.15	10m3	8,0	258,06	2064,48
5 N1-334		Medienos vilkimas 100m atstumu k9=1.15	10m3	8,0	62,19	497,52
6 N1-338		Minkštų veislių medžių iki 26cm skersmens kelmų rovimas kelmarove, transportuojant iki 10m k9=1.15	100vnt	5,0	262,64	1313,2
7 N1-339		Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas kelmarove, transportuojant iki 10m k9=1.15	100vnt	5,0	427,97	2139,85
8 N1-350		Tankių krūmų ir smulkaus miško nuvalymas nuo paviršiaus, kai gruntai naturalūs k9=1.15	ha	3,0	2520,06	7560,18
9 N1-351		Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško nuvalymas nuo paviršiaus, kai gruntai naturalūs k9=1.15	ha	5,0	1991,79	9958,95
10 N1-352		Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas nuo paviršiaus, kai gruntai naturalūs k9=1.15	ha	8,0	1688,46	13507,68
11 MN4-24		Kelmų krūvų išsklaidymas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis k9=1.15	100vnt	50,0	135,42	6771,0
12 MN4-27		Krūmų, smulkaus miško, kelmų ir šaknų krūvų deginimas ir perkratymas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis k9=1.15	100m3	10,0	131,99	1319,9
15 MN4-34		Akmenų išvertimas ir išvežimas iki 100 m 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis k9=1.15	10m3	10,0	150,47	1504,7
16 MN4-35		Kiekvienam sekančiam 50 m atstumui prie normos MN4-33 pridėti k9=1.15	10m3	10,0	82,75	827,5
17 MN4-38		Akmenų nurinkimas rankiniu būdu sumetant ant metalinių lakštų ir pervežimas iki 1 km 59 kW (80 AJ) galingumo traktoriais k9=1.15	m3	100,0	116,09	11609,0
19 N1-94		Humusingo grunto perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k1=1.15,k2=1.15,k9=1.15	t. m3	5,0	775,11	3875,55
20 N1-95		Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k1=1.15,k2=1.15,k9=1.15	t. m3	5,0	714,07	3570,35
23 T1-53		I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	4,0	329,33	1317,32

24 T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=1.40	100m3	4,0	77,04	308,16
28 N1P-0906	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k1=1.15,k2=1.15,k9=1.15	t.m2	240,0	87,89	21093,6
29 MN4-40	Dirvonuojančių žemių arimas iki 30 cm gylio daugiavagiu plūgu su 59 kW (80 AJ) galingumo traktoriais k9=1.15	ha	24,0	107,46	2579,04
30 MN4-44	Žemių lėkščiavimas traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	24,0	57,82	1387,68
31 MN4-46	Žemių akėjimas traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	24,0	10,24	245,76
32 MN4-47	Žemių kultivavimas kartu akėjant traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	24,0	31,22	749,28
33 MN4-48	Žemių volavimas traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	24,0	41,96	1007,04
Skyriuje 1					96509,54
Žiniaraštyje 1					96509,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					20267,0
Iš viso žiniaraštyje 1					116776,54

Sudarė :

/Pavardė/

