


Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
O005-1-1-1 Muziejaus g. 8, LT-60122 Raseiniai
1N5p bendrab. 4 ir 5 aukštas CVP

Lokalinė sąmata Nr. 1

Iš viso: 12,716.03 €

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai
Skyrius 4 aukštas									
Skyrius 209									
1	Anksčiau dažytu sienu vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršiu	R14-225-1	100 m2	10.000	1.13	11.30	11.30		
2	Sienu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinanciais gruntais	N15P-0203	100m2	300.000	1.13	339.00	237.30	101.70	
3	Tinkuotu arba betono sienu labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2	490.000	1.13	553.70	387.59	166.11	
4	Tinkuotu vidaus sienu labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-134	100 m2	1000.000	1.13	1130.00	791.00	339.00	
7	Anksčiau dažytu lubu vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršiu	R14-225-2	100 m2	10.000	0.1864	1.86	1.86		
8	Tinkuotu arba betono lubu labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-3	100 m2	300.000	0.1864	55.92	39.14	16.78	
9	Lubu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinanciais gruntais	N15P-0207	100m2	490.000	0.1864	91.34	63.94	27.40	
10	Paruoštu dažymui lubu labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-136	100 m2	1000.000	0.1864	186.40	130.48	55.92	
16	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos danga bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	N11-145-2 (S9=1,051)	100 m2	2103.673	0.218	458.60	208.48	250.12	
172	Durų varčių išėmimas	R7-2	vnt	14.939	24	358.54	358.54		
173	Durų staktų išėmimas	R7-5	vnt	13.606	24	617.18	617.18		
174	Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2	N2P-0113	m2	118.122	45.36	5358.02	1147.69	4156.75	53.58
175	Angokraščių aptaisymas gipskartonio lakštais, paruošiant dažymui	N15-81	100 m2	1800.000	0.2448	440.64	308.45	132.19	
176	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	N15P-0601	100m	150.000	1.224	183.60	128.52	55.08	
177	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	R11-106 (S9=1,153)	m2	18.000	24.48	440.64	308.45	132.19	
178	Angokraščių dažymas	N60-6 (S10=1,15)	100 m2	500.000	0.2448	122.40	85.68	36.72	
179	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildoma kilometra pridėti	R23-66	t	0.569	14	7.96			7.96
180	Medžiagu (neparankiu ir reikalaujanciu atsargumo) panešimas 10 m atstumu	R23-73	t	10.858	14	152.01	152.01		
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						10509.11	4977.61	5469.97	61.54
Įrengimai						10509.11	4977.61	5469.97	61.54
Bendra vertė be PVM						2206.91	1045.30	1148.69	12.92
PVM						12716.03	6022.91	6618.66	74.46
Bendra vertė su PVM									

Direktorė
Viktorija Aniulienė



Direktorė
Karelija Dragūnaitė