

Preliminari sąmata

Samylų sen. Vaišvydavo k. Ažuolo g. (s-19g) paprastasis remontas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų įkainis, Eur			Bendra kaina su PVM, Eur
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m ² k ₉ =1.15	100 m ²	0,60	179,87	37,77	217,64	130,58
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	0,050	2494,92	523,93	3018,85	150,94
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	0,050	400,54	84,11	484,65	24,23
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k ₄ =2	1000 m ³	0,050	2966,94	623,06	3590,00	179,50
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	0,075	847,97	178,07	1026,04	76,95
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu	100 m ²	0,75	141,82	29,78	171,60	128,70
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=30 cm įrengimas	100 m ²	0,75	867,54	182,18	1049,72	787,29
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	0,75	827,22	173,72	1000,94	750,71
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m		71,88	15,09	86,97	0,00
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²		1320,86	277,38	1598,24	0,00
18	Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k ₄ =2	1 m ²		-4,12	-0,87	-4,99	0,00
30	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro	100 m ²		272,94	57,32	330,26	0,00
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²		291,91	61,30	353,21	0,00
Iš viso:							2228,90

UAB „Kauno keliai“
Projektų vadovė

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistė