

Keitimo Nurodymas Nr. 1/VGTU (dėl praustuvų atsisakymo).

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“

Data: 2022 m. balandžio 14 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vykdymo priežiūros vadovui

Tema:

Dėl vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje auditorijose numatytų praustuvų (23 vnt.) su prie jų atvedamomis vandentiekio ir nuotekų sistemomis, atsisakymo.

Situacijos aprašymas:

Užsakovas pranešė, kad atsisako Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso Plytinės g. 25, Vilniuje, statybos techninio projekto Nr. 140290102 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje auditorijose numatytų praustuvų (23 vnt.) su prie jų atvedamomis vandentiekio ir nuotekų sistemomis.

Pakeitimo procedūra:

1. Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys ~~pritaria~~/inicijuoja Keitimą.

2. Inžinierius parengia Keitimo Nurodymą.

Inžinierius teikia šį Nurodymą, vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų p. Nr. 3.3. (Inžinieriaus nurodymai), kuriame skelbiama, kad: „Inžinierius Rangovui gali (bet kada) duoti nurodymus ir pateikti papildomus arba pakeistus brėžinius, kurių gali reikėti Darbams vykdyti ir visiems defektams ištaisyti, kaip yra numatyta Sutartyje“.

Inžinieriaus nurodymai galioja tik Užsakovui pritarus (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų p. Nr. 3.1.).

3. Rangovas priima Keitimo nurodymą ir pateikia su Keitimo nurodymu susijusius Rangos sutarties kainos perskaičiavimus.

4. Inžinierius suderinęs su Užsakovo įgaliotu atstovu, patvirtinta Keitimą nurodymą ir teikia jį vykdymui.

5. Rangovas parengia lydinčius dokumentus Keitimo nurodymui tinkamai įteisinti.

6. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritaria, statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt., pateikia Užsakovas ir Rangovas):

1. Užsakovo 2022.03.31 d. raštas „Dėl keitimo nurodymo“.

2. Užsakovo lentelė, kurioje nurodyti patalpų numeriai, kuriose atsisakoma praustuvų.

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).
Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).
Naujas Statybą leidžiantis dokumentas: reikalingas/nereikalingas (pabraukti).
Keitimo nurodymas suderintas:
Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas: 
Data: 
Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:
Atsakingas Užsakovo atstovas: FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas 
Data: 2022 m. balandžio 14 d.

Mindaugas Šalkauskas 

Simas Remeika }
2022-08-19 —

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.
Sutartis Nr. 21169/10.13-174
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas Nr. 1 prie keitimo nurodymo Nr. 1

SĄMATA

2022 m

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Vidaus vandentiekio ir nuotekų darbai				
1.1.10	Šalto vandentiekio sistemos V1 įrengimas				
1.1.10.1	Vamzdžiai plastikiniai PPR su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis d25, PN 10	m	95.00	10.35	983.03
1.1.10.2	Akmens vatos izoliacijos kevalas su aliuminio folija, 20 mm storio, DN 25	m	95.00	6.88	653.32
1.1.10.3	Uždaromieji bronziniai ventiliai DN 25, PN 10	vnt.	5.00	16.82	84.12
1.1.10.4	Vandens išleidimo ventiliai (žemiausiuose taškuose) DN 15	vnt.	2.00	13.54	27.07
1.1.10.5	Vamzdžiai daugiasluksniai plastikiniai PEX su presuojamomis jungtimis ir tvirtinimo detalėmis DN16	m	66.00	10.56	696.96
1.1.10.6	PVC arba PP šarvas daugiasluksniams plastikiniams PEX vamzdžiams (sienose) DN16	m	66.00	10.56	696.96
1.1.13.	Karšto vandentiekio sistema T3				
1.1.13.1	Vamzdžiai plastikiniai PPR su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis d32, PN 10	m	4.00	21.01	84.03
1.1.13.2	Vamzdžiai plastikiniai PPR su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis d25, PN 10	m	89.00	10.35	920.95
1.1.13.3	Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalas su aliuminio folija, 30 mm storio, DN 32	m	4.00	7.31	29.26
1.1.13.4	Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalas su aliuminio folija, 30 mm storio, DN 25	m	89.00	6.88	612.05
1.1.13.5	Uždaromieji bronziniai ventiliai DN 25, PN 10	vnt.	5.00	16.82	84.12
1.1.13.6	Vandens išleidimo ventiliai (žemiausiuose taškuose) DN 15	vnt.	4.00	13.54	54.14
1.1.13.7	Nuorinimo vožtuvas DN 15	vnt.	5.00	16.07	80.33
1.1.13.8	Vamzdžiai daugiasluksniai plastikiniai PEX su presuojamomis jungtimis ir tvirtinimo detalėmis DN16	m	67.00	10.56	707.52
1.1.13.9	Vamzdžiai daugiasluksniai plastikiniai PEX su presuojamomis jungtimis ir tvirtinimo detalėmis DN20	m	5.00	14.59	72.97
1.1.13.10	PVC arba PP šarvas daugiasluksniams plastikiniams PEX vamzdžiams (sienose) DN16	m	67.00	10.56	707.52
1.1.13.11	PVC arba PP šarvas daugiasluksniams plastikiniams PEX vamzdžiams (sienose) DN20	m	5.00	11.34	56.70
1.1.14.	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4				
1.1.14.1	Vamzdžiai plastikiniai PPR su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis d25, PN 10	m	49.00	10.35	507.04
1.1.14.2	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais DN25	m	49.00	6.88	336.97
1.1.14.3	Nuorinimo vožtuvas DN 15	vnt.	5.00	16.07	80.33
1.1.14.4	Termostatiniai ventiliai (termostatai) DN 15, PN 10	vnt.	4.00	106.24	424.95
1.1.14.5	Vandens išleidimo ventiliai (žemiausiuose taškuose) DN 15	vnt.	5.00	13.54	67.68
1.1.15.	Butinių nuotekų sistema F1				
1.1.15.1	Betriukšiniai PVC nuotekų vamzdžiai, [piki] DN 50	m	30.00	1.70	51.00
1.1.15.2	Priešgaisrinė įvorė vamzdžiui DN 50	vnt.	12.00	11.23	134.76
1.1.15.3	Priešgaisrinė įvorė vamzdžiui DN 50	vnt.	6.00	13.20	79.20
1.1.16.	Sanitariniai prietaisai				
1.1.16.1	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	23.00	44.53	1 024.19
1.1.16.2	Praustuvo maišytuvas	vnt.	23.00	45.55	1 047.65
1.1.16.3	Praustuvas 55x42	vnt.	23.00	23.62	543.26
1.1.16.4	Praustuvo sifonas	vnt.	23.00	15.57	358.11
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					11 206.17
BENDRA SUMA (be PVM)					11 206.17

PVM: 2 353.30
VISO SU PVM: 13 559.47

1. Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatymais, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio, įrengimų ir mechanizmų kainos neviršija 2021 metų balandžio mėnesio UAB „Sistela“ parengtų ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotų rekomenduojamų Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.