

Keitimo nurodymas Nr. 4 Elektros dėžučių grindyse keitimas

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022-06-21

Kam: Rangovui

Tema: Objektas Nr. 02. Elektros ir ryšių dėžučių keitimas.

Situacijos aprašymas:

Pagal užsakovo nurodymą keičiamos elektros dėžutės [priedas Nr. 1].

Itaka sutarties kainos pokyčiui: Turi
Pridedama samata papildomiems darbams

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:
Neturi

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

1. Užsakovo užduotis.
2. Vykdomų – papildomų darbų samata.

Pakeitimo siūlymą paruošė: Rangovas

Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas

Projekto valdymo grupės žyma
(„Pritariu“ arba „Nepritariu“)
V. Pavardė ir parašas:

Keitimo siūlymo iniciatorius:

Data:

Užsakovas

SIŪLOMIEMS KEITIMAMS NEPRIEŠTARAUJAME:

Įrašas apie DP korektūros
atlikimą (būtiną/nebūtiną),
parašo Darbo PV:

Darbo projekto PV
Nerijus Pociėjus

PVP vadovas
Simas Remeika

Data

Data 2022-08-19

Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas:

Data

UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NESUTINKU“), V.Pavardė ir parašas:

Atsakingas Užsakovo atstovas: Laimas Daniūnas

Data:	
Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/ nerikalinga (pabraukti)	
Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/ nerikalinga (pabraukti)	
Naujas Statybą leidžiantis dokumentas reikalingas/ nerikalingas (pabraukti)	
Keitimo nurodymas suderintas:	
PVP vadovas Simas Remeika:	
Data:	
Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):	
Data:	
Atžyma apie keitimo perdavimą vykdymui:	
Perduota vykdymui: FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas	Priimta vykdymui: Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas
Data:	Data:

Mindaugas Šalkauskas

Projekto pavadinimas: „Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai“.

Sutartis Nr. 10.13-375

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo nurodymo Nr. 4

SAMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.7.	Elektra				
1.7.5.	Instaliacinės medžiagos				
1.7.5.1	Grindinė instaliacinė dėžė, komplekte: - kompiuterių el. rozetės (raudonos) - 3 vnt. - buitines el. rozetės (baltos) - 2 vnt. - 3mod. laisvi komp. lizdams;	vnt.	28.00	130.20	3 645.60
1.7.5.2	Grindinė instaliacinė dėžė, komplekte: - kompiuterių el. rozetės (raudonos) - 6 vnt. - buitines el. rozetės (baltos) - 4 vnt. - 2mod. laisvi komp. lizdams;	vnt.	25.00	130.20	3 255.00
1.7.5.3	Grindinė instaliacinė dėžė, komplekte: - kompiuterių el. rozetės (raudonos) - 4 vnt. - buitines el. rozetės (baltos) - 4 vnt. - 4mod. laisvi komp. lizdams ir multimedija kab.;	vnt.	104.00	130.20	13 540.80
1.7.5.7	1F kištukinis lizdas, viengubas, potinkinis, 230V, 16A, IP20 baltos spalvos, komplekte su rėmeliais	vnt.	102.00	4.82	925.44
1.7.5.8	1F kištukinis lizdas, viengubas, potinkinis, 230V, 16A, IP20 raudonos spalvos, komplekte su rėmeliais	vnt.	288.00	5.15	1 483.20
1.7.5.37	Grindinių instaliacinių dėžių su kištukiniais lizdais montavimas	vnt.	157.00	65.10	10 220.70
1.7.5.40	1F kištukinių lizdų, montavimas paslėptai	vnt.	480.00	5.47	2 625.60
					35 696.34
Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.7.	Elektra				
1.7.5.	Instaliacinės medžiagos				
1.7.5.PN.1	Elektros išvadų dėžė GES R2	vnt.	2.00	64.30	128.59
1.7.5.PN.2	Elektros išvadų dėžė GESR4	vnt.	200.00	118.40	23 680.80
1.7.5.PN.3	Elektros išvadų dėžių montavimas	vnt.	202.00	65.10	13 150.20
1.7.5.PN.4	Grindinė instaliacinė dėžė, komplekte: - buitines el. rozetės (baltos) - 2 vnt.	vnt.	3.00	107.22	321.65
1.7.5.PN.5	Grindinė instaliacinė dėžė, komplekte: - buitines el. rozetės (baltos) - 3 vnt.	vnt.	27.00	107.22	2 894.86
1.7.5.PN.6	Grindinė instaliacinė dėžė, komplekte: - buitines el. rozetės (baltos) - 4 vnt.	vnt.	38.00	109.42	4 157.85
1.7.5.PN.7	Grindinė instaliacinė dėžė, komplekte: - buitines el. rozetės (baltos) - 6 vnt.	vnt.	11.00	119.42	1 313.58
1.7.5.PN.8	Grindinių instaliacinių dėžių su kištukiniais lizdais montavimas	vnt.	79.00	27.71	2 189.01
1.7.5.PN.9	Kabelis varinėmis gyslomis Cu 3x2,5 vidaus LST 2010, Cca s1,d1,a1; 300/500 V	m	350.00	0.97	339.50
1.7.5.PN.10	Kabelis varinėmis gyslomis Cu 3x2,5 vidaus LST 2010, Cca s1,d1,a1; 300/500 V. Elektros išvadams iš grindų.	m	1800.00	0.97	1 746.00
1.7.6.PN.11	Kabelio varinėmis gyslomis Cu 3x2,5 tiesimas	m	2120.00	1.10	2 332.00
					52 254.03
					BENDRA SUMA (be PVM) 16 557.69
					PVM: 3 477.12
					VISO SU PVM: 20 034.81

Sudarė:

Pastabos:

- Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatymais, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio, įrengimų ir mechanizmų kainos neviršija 2021 metų balandžio mėnesio UAB „Sistela“ parengtų ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotų rekomenduojamų Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų.
- Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.