

Kompleksas: Kauno rajono savivaldybės administracijos  
Raudondvario seniūnija

Objektas: Administracinis pastatas, Instituto g. 1A,  
Raudondvario k. Raudondvario sen. kauno  
raj.

Žiniaraštis: Architektūrinė dalis- nevykdomi darbai

### Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **-97151,29**

| Eil. Nr. | Darbo kodas                                           | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                              | Mato vnt | Kiekis | Kaina   | Suma     |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
|          |                                                       | Šiltinimas apdailinant fasadinėmis plokštėmis 354,99 m2                                                                 |          |        |         |          |
| 12       | R62P-2201<br>(K1=1,0045;<br>K5=0,89012195<br>8268307) | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie sienų, konstrukcijų sienų šiltinimui       | 100m2    | 3,61   | 5120,46 | 18484,86 |
| 13       | R62P-2301                                             | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose 150mm storio sluoksniu, kai plokštės vent.atitvarų min.vatos | 100m2    | 3,61   | 1164,72 | 4204,64  |
| 14       | R62P-2301                                             | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose 30mm storio sluoksniu, kai plokštės vent.atitvarų min.vatos  | 100m2    | 3,61   | 743,06  | 2682,45  |
| 15       | N26-202                                               | Mineralinės vatos sluoksnio įrengimas (angų ir pastogės sienų perimetru) - polistirolu apsauga nuo ugnies               | m3       | 1,2    | 347,49  | 416,99   |
| 16       | R62P-2304                                             | Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis                                                        | 100vnt   | 18     | 124,63  | 2243,34  |
| 17       | R62P-2303<br>(S10=1,15)                               | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai izoliacines plokštes 20mm storio sluoksniu                        | 100m2    | 0,06   | 1619,19 | 97,15    |
| 18       | R62P-2401                                             | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plokštėmis, kai karkasas metaliniai                     | m2       | 361    | 144,49  | 52160,89 |
|          |                                                       | Iš viso už poskyrį Šiltinimas apdailinant fasadinėmis plokštėmis 354,99                                                 |          |        |         | 80290,32 |
|          |                                                       | Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai                                                                         |          |        |         | 80290,32 |
|          |                                                       | Bendra vertė be PVM                                                                                                     |          |        |         | 80290,32 |
|          |                                                       | PVM                                                                                                                     |          |        |         | 16860,97 |
|          |                                                       | Bendra vertė su PVM                                                                                                     |          |        |         | 97151,29 |

Sudarė: