

Kompleksas: **Kauno šv. Pranciškaus mokykla**
 Objektas: **Kauno šv. Pranciškaus mokykla,
 Bitininkų g. 31**
 Žiniaraštis: **Remonto darbai**

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **20.740,03 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skrysius Nr. 1 Remonto darbai

Holas

1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,0456	837,28	38,18			38,18
2	N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose	m2	4,56	60,45	54,33	218,61	2,71	275,65
3	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,02	105,87	0,66	1,45		2,11
4	N15-67 (S9=1,085)	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	100 m2	0,02	1439,39	22,04	6,35	0,39	28,78
5	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetontit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,02	159,41	1,90	1,29		3,19
6	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetontit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,02	134,63	1,40	1,29		2,69
7	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,02	51,59	0,39	0,64		1,03
8	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,02	391,25	3,87	3,95		7,82
9	R8-53	Lauko palangių nuardymas	m	2,4	1,17	2,81			2,81
10	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	2,4	8,22	2,36	17,38		19,74
11	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	m	2,4	1,44	3,46			3,46
12	N2P-0119	Palanginių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m	2,4	10,78	7,68	18,02	0,14	25,84
Iš viso už poskyrį Holas						139,08	268,98	3,24	411,30

Logopedinis kabinetas

13	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,185	837,28	154,90			154,90
14	N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose	m2	18,5	60,45	220,42	886,89	10,99	1118,30
15	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,0867	105,87	2,87	6,30		9,17
16	N15-67 (S9=1,085)	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	100 m2	0,0867	1439,39	95,56	27,53	1,71	124,80
17	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetontit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,0867	159,41	8,24	5,58		13,82
18	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetontit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,0867	134,63	6,09	5,58		11,67
19	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,0867	51,59	1,70	2,77		4,47
20	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,0867	391,25	16,78	17,14		33,92
21	R8-53	Lauko palangių nuardymas	m	7,8	1,17	9,15			9,15
22	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	7,8	8,22	7,68	56,47		64,15
23	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	m	7,8	1,44	11,26			11,26
24	N2P-0119	Palanginių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m	7,8	10,78	24,97	58,59	0,47	84,03
Iš viso už poskyrį Logopedinis kabinetas						559,62	1066,85	13,17	1639,64

Pradinė klasė (3 kab.)

25	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,111	837,28	92,94			92,94
26	N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose	m2	11,1	60,45	132,25	532,14	6,59	670,98
27	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,063	105,87	2,09	4,58		6,67
28	N15-67 (S9=1,085)	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	100 m2	0,063	1439,39	69,44	20,00	1,24	90,68

29	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,063	159,41	5,98	4,06		10,04
30	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,063	134,63	4,42	4,06		8,48
31	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,063	51,59	1,24	2,01		3,25
32	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,063	391,25	12,19	12,45		24,64
33	R8-53	Lauko palangių nuardymas	m	6,3	1,17	7,39			7,39
34	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,3	8,22	6,20	45,61		51,81
35	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	m	6,3	1,44	9,09			9,09
36	N2P-0119	Palanginių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m	6,3	10,78	20,17	47,33	0,38	67,88
37	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,018	230,45	4,15			4,15
38	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	1,8	70,21	16,69	108,39	1,31	126,39
Iš viso už poskyrį Pradinė klasė (3 kab.)						384,24	780,63	9,52	1174,39

WC remontas ardymo darbai

39	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,2	138,52	27,70		27,70
40	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2	2,29	4,59		4,59
41	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2	2,43	4,87		4,87
42	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2	1,88	3,76		3,76
43	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentieklių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	3	1,47	4,41		4,41
44	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	0,24	77,21	9,21	9,32	18,53
45	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	1,1	40,66	19,73	25,00	44,73
46	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,02	230,45	4,61		4,61
47	R3-4	Sienų lentinio apkalo išardymas	m2	9,8	0,45	4,43		4,43
48	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	48,6	1,65	80,30		80,30
49	N20P-0109	Senos ventiliacijos ardymas	m	4	1,55	6,22		6,22
50	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,03	163,17	4,90		4,90
Iš viso už poskyrį WC remontas ardymo darbai						174,73	34,32	209,05

WC remontas įrengimo darbai

51	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu 10mm storio sluoksniu	100 m2	0,2	930,8	23,65	159,20	3,31	186,16
52	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0.012m2	m2	20	18,5	178,41	190,81	0,74	369,96
53	N17-8-1	Praustuva su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3	76,65	40,41	189,37	0,19	229,97
54	N17-21-1	Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3	78,08	32,63	201,23	0,35	234,21
55	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	3	8,68	15,54	10,50		26,04
56	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	3	8,73	11,19	14,81	0,19	26,19
57	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	3	11,31	33,59	0,31		33,90
58	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1	14,34	14,22	0,12		14,34
59	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1	18,5	2,43	16,07		18,50
60	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	2	70,21	18,54	120,43	1,45	140,42
61	N2P-0115	Apsauginių grotelių montavimas	vnt	3	40,49	24,73	95,97	0,77	121,47
62	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	7	41,26	79,77	205,69	3,37	288,83
63	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m2	0,486	604,5	133,84	149,22	10,73	293,79
64	N15-33-6	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "knauf" technologiją	m2	48,6	17,86	422,27	445,73		868,00

65	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	20	12,61	99,02	150,60	2,58	252,20
66	N20P-0109	Plieninių sraigčių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 110mm	m	4	6,56	6,22	19,98	0,09	26,29
67	N20P-0117	Ventiliacijos pajungimas į veikiančius tinklus	vnt	1	16,09	1,55	14,49	0,05	16,09
68	N20P-0206	Štampuotų iki 0,25m2 ploto grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt	3	13,24	12,08	27,39	0,23	39,70
69	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt	1	67,89	5,49	62,36	0,04	67,89
70	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	0,03	3071,68	26,50	65,65		92,15
Iš viso už poskyrį WC remontas įrengimo darbai					1182,08	2139,93	24,09	3346,10	

I ir II aukšto langų keitimas

71	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,074	837,28	61,96			61,96
72	N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis savoromis montavimas mūrinėse sienose	m2	7,4	60,45	88,17	354,76	4,40	447,33
73	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,034	105,87	1,13	2,47		3,60
74	N15-67 (S9=1,085)	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	100 m2	0,034	1439,39	37,47	10,79	0,67	48,93
75	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,034	159,41	3,23	2,19		5,42
76	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,034	134,63	2,39	2,19		4,58
77	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,034	51,59	0,67	1,09		1,76
78	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,034	391,25	6,58	6,72		13,30
79	R8-53	Lauko palangių nuardymas	m	4,2	1,17	4,92			4,92
80	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	4,2	8,22	4,13	30,41		34,54
81	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	m	4,2	1,44	6,06			6,06
82	N2P-0119	Palangių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m	4,2	10,78	13,44	31,54	0,25	45,23
Iš viso už poskyrį I ir II aukšto langų keitimas					230,15	442,16	5,32	677,63	
Iš viso už skyrių Nr. 1 Remonto darbai					2669,90	4698,55	89,66	7458,11	

Skyrius Nr. 2 Grindų įrengimas

211 kabinetas

83	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	50	0,33	16,44			16,44
84	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,5	369,69	42,57	134,00	8,28	184,85
85	R5-48	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,285	55,34	15,77			15,77
86	N11-145-2 (S9=1,051)	Linoleumo dangą, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	0,525	1121,69	176,10	410,86	1,93	588,89
Iš viso už poskyrį 211 kabinetas					250,88	544,86	10,21	805,95	

201 kabinetas

87	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	65	0,33	21,37			21,37
88	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,65	369,69	55,34	174,20	10,76	240,30
89	R5-48	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,34	55,34	18,82			18,82
90	N11-145-2 (S9=1,051)	Linoleumo dangą, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	0,65	1014,69	218,02	439,14	2,39	659,55
Iš viso už poskyrį 201 kabinetas					313,55	613,34	13,15	940,04	

Biologijos laboratorija

91	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	17	0,33	5,59			5,59
92	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,17	369,69	14,47	45,56	2,82	62,85
93	R5-48	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,174	55,34	9,63			9,63
94	N11-145-2 (S9=1,051)	Linoleumo dangą, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	0,185	1014,69	62,05	124,99	0,68	187,72
Iš viso už poskyrį Biologijos laboratorija					91,74	170,55	3,50	265,79	

Chemijos laboratorija IVa.

95	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	15	0,33	4,93			4,93
96	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,15	369,69	12,77	40,20	2,48	55,45

97	R5-48	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,171	55,34	9,46			9,46
98	N11-145-2 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	0,164	1014,69	55,01	110,79	0,60	166,40
Iš viso už poskyrį Chemijos laboratorija IVa.						82,17	150,99	3,08	236,24

403 kabinetas

99	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	50	0,33	16,44			16,44
100	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,5	369,69	42,57	134,00	8,28	184,85
101	R5-48	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,29	55,34	16,05			16,05
102	N11-145-2 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	0,53	1014,69	177,77	358,07	1,95	537,79
103	N11P-0104 (S9=1,0425)	Betono posluoksnių įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,1	850,78	6,56	71,54	6,98	85,08
Iš viso už poskyrį 403 kabinetas						259,39	563,61	17,21	840,21

405 kabinetas

104	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	35	0,33	11,51			11,51
105	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,35	369,69	29,80	93,80	5,80	129,40
106	R5-48	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,24	55,34	13,28			13,28
107	N11-145-2 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	0,37	1014,69	124,11	249,97	1,36	375,44
Iš viso už poskyrį 405 kabinetas						178,70	343,77	7,16	529,63

411 kabinetas

108	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	48	0,33	15,78			15,78
109	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,48	369,69	40,87	128,64	7,95	177,46
110	R5-48	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,22	55,34	12,17			12,17
111	N11-145-2 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	0,498	1014,69	167,04	336,45	1,83	505,32
Iš viso už poskyrį 411 kabinetas						235,86	465,09	9,78	710,73

Chemijos kabinetas

112	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	0,65	524,97	56,69	281,19	3,35	341,23
113	N11P-0201-1	Grindų hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę sukljuojant	m2	65	0,66	17,90	24,93		42,83
114	N11P-1402	Betoninių grindų dangų 80mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	100 m2	0,65	808,34	69,35	410,93	45,13	525,41
115	N11-170 (S9=1,119)	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,085	1014,7	4,78	81,47		86,25
116	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,65	369,69	55,34	174,20	10,76	240,30
117	N11-145-2 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	0,65	1014,69	218,02	439,14	2,39	659,55

Iš viso už poskyrį Chemijos kabinetas

Iš viso už skyrių Nr. 2 Grindų įrengimas

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

422,08	1411,86	61,63	1895,57
1834,37	4264,07	125,72	6224,16
4504,27	8962,62	215,38	13682,27
	3%		268,88
		3%	6,46
8,0%			360,34
4864,61	9231,50	221,84	14317,95
31%			1508,03
6372,64	9231,50	221,84	15825,98
3%	3%	3%	474,78
6563,82	9508,44	228,50	16300,76
7%			340,52
3%	3%	3%	499,24
7111,47	9793,70	235,35	17140,52
7111,47	9793,70	235,35	17140,52
21%	21%	21%	3599,51
8604,88	11850,38	284,77	20740,03

Sudarė:

Sąmatininkas
Elvinas Vaičiūnas



Kauno šv. Pranciškaus
mokyklos direktorė
Rita Rasikienė