

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LAIBARIS"

Įm.kodas 151472477, PVM mok.kodas LT514724716, L.Giros g.50, LT-68118 Marijampolė
Tel. 8-656-71494, faksas(8343)59721, el.paštas, Laimutisbaniulis@gmail.com, Laibaris@gmail.com
A/s LT84 7300 0101 2861 4045 AB SWEDBANK, banko kodas 73000
A.s.LT35 7181 8000 0546 7261 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71818

Mažos vertės skelbiamo pirkimo sąlygų 2 priedas

Pasiūlymas

Paprastojo remonto darbų pirkimas P. Kriaučiūno g. 2 Marijampolė

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas	UAB Laibaris
Tiekėjo įmonės kodas	151472477
Tiekėjo adresas	Marijampolė, L.Giros g.50, LT-68118
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Laimutis Baniulis
Kontaktinio asmens telefono numeris	865671494
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	Laimutisbaniulis@gmail.com , Laibaris@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subrangovas (-ai)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	
Subrangovui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

Subrangovų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. pirkimo sąlygose;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė.

Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Remonto darbai adresu P. Kriaučiūno g. 2 Marijampolė

Pirkimo dalies Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, eurai	PVM, eurai	Iš viso darbų kaina su PVM. eurai
1	2	3	4	5
II	Paprastojo remonto darbų pirkimas adresu P. Kriaučiūno g. 2 Marijampolė	44575,00	9360,75	53935,75
Siūloma kaina be PVM, eurai:				44575,00
PVM, eurai:				9360,75
Siūloma kaina su PVM, eurai:				53935,75

Bendra pasiūlymo kaina su PVM, eurai, 53935,75 (penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai 75 eurocentai

(skaičiais ir žodžiais)

Iš jų PVM, eurai, 9360,75 (devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt eurų 75 eurocentai

(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

3 lentelė. Konfidenciali informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (<i>pateikto dokumento pavadinimas</i>):	
--	--

Pastaba: Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Dokumentai su konfidencialia informacija turi būti pateikti CVP IS priemonėmis atskirai nuo nekonfidencialių dokumentų.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

*Pildydamas pirkimo sąlygų 1 priedą tiekėjas turi pateikti visą lentelėje prašomą informaciją. 3 lentelės tiekėjas gali nepildyti arba ją išbraukti. Jei tiekėjas 3 lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad jo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Statybos direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parasas)



Laimutis Baniulis

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė **VšĮ MARIJAMPOLĖS PSPC**Statiny's **Marijampolė, Kriaučiuo g.2**Žiniaraštis **1 Automatinės durys, padidinant esamą tamburą, pratęsiant stogelį**Suma žiniaraščiui **17038.01 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 R7-3		Dvirėlių durų demontavimas	vnt	1,0	138,0149	138,01
2 R13-4		granitinių plytelių išardymas, kai lieka tinkamų plytelių 100 %	m2	16,0	14,7828	236,52
3 R62P-0203		Skiedinio likučių nuvalymas nuo naudotų plytelių ir jų paruošimas tolimesniam naudojimui	t.vnt	0,32	225,7371	72,24
4 N6-37		Laipų pakopų ir aikštelės betonavimas, įrengiant klojinius	m3	2,4	586,4094	1407,38
5 N11P-1604		Savaime išsilyginančio sluoksnio įrengimas	100m2	0,047	2618,9154	123,09
6 N11P-0501		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	4,7	46,7232	219,6
7 N9P-0108		Stogelių metalinių karkasų montavimas	t	0,32	4606,6111	1474,12
8 N13-67-1		Metallinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,18	440,3752	79,27
9 F15-6-15		Metallinių konstrukcijų dažymas	100m2	0,18	1667,7088	300,19
10 N12-29		Stogelio aptaisymas profiluota skardos danga	100m2	0,095	2658,8817	252,59
11 N26P-1313		Stogelio šiltinimas ROB 60 akmens vata	m3	0,14	467,057	65,39
12 R62P-5308		Stogelio šiltinimas ROB 30 akmens vata	m3	0,5	470,0034	235,0
13 N10-115		Stogelio aptaisymas cemento-drožlių plokšte	m2	4,7	62,2498	292,57
14 F15-1-10		Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija įrengimas	m2	4,7	44,916	211,11
15 N9P-0312		Stogelio aptaisymas fasadine plokšte	100m2	0,013	4805,1698	62,47
16 N2P-0307		Automatinių slankiojančių durų montavimas	m2	7,75	872,3858	6760,99
17 N23P-0708		Batų valymo grotelių montavimas	vnt.	1,0	605,7964	605,8
18 N20-949		Oro užuolaidos montavimas	vnt.	1,0	1250,4147	1250,41
19 R61P-2707		Laidų tiesimas	100 m	0,4	568,496	227,4
20 N21-548		Automatinio jungiklio montavimas	vnt	1,0	67,2046	67,2

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

14081,0

14081,0

2957,01

17038,01

Sudarė: Statybos vadovas
Laimutis Baniulis
Atestato Nr. 9774

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė **VšĮ MARIJAMPOLĖS PSPC**
 Statinys **Marijampolė, Kriaučiūno g.2**
 Žiniaraštis **2 Registratūros įrengimo darbai**

Suma žiniaraščiui **10721.81 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N46-216	Laikinių atitvarų įrengimas	100m2	0,24	382,7095	91,85
2	N46-151	Pakabinamų lubų išardymas	100m2	0,12	648,9106	77,87
3	R7-3	Durų išėmimas	vnt	2,0	42,8418	85,68
4	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas	m3	2,35	59,1786	139,07
5	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4,7	21,5928	101,49
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	4,7	60,229	283,08
7	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	38,75	0,9857	38,2
8	N15P-0210	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,3875	113,8534	44,12
9	N11-54-5	Pagrindo paruošimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,3875	983,8208	381,23
10	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų įrengimas	100m2	0,096	4851,883	465,78
11	N11P-0701	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant	m2	38,75	27,5299	1066,78
12	N2P-0303	Laminuotų durų montavimas	vnt	2,0	247,6192	495,24
13	F15-1-10	"Amstrong" pakabinamų lubų įrengimas	m2	38,75	28,9013	1119,93
14	R11-80	Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	8,0	29,0435	232,35
15	N15-202	Vidaus paviršių paruošimas dažymui	100m2	0,96	423,296	406,36
16	N15-134	Vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,96	1226,581	1177,52
17	N15-318	grūdinto stiklo įrengimas	m2	5,0	245,626	1228,13
18	N2P-0119	Palangės montavimas	m	3,0	34,9955	104,99
19	F15-1-10	"Amstrong" pakabinamų lubų atstatymas	m2	12,0	21,221	254,65
20	N21-242	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,08	6194,2032	495,54
21	N21-199	Jungiklių montavimas	100vnt	0,02	1366,3427	27,33
22	N21-206	Rozečių montavimas	100vnt	0,12	1363,8735	163,66
23	R61P-2707	Apšvietimo laidų tiesimas	100 m	0,5	563,9103	281,96
24	R14-201	Radiatorių dažymas	vnt	4,0	24,5475	98,19

Skyriuje 1

8861,0

Žiniaraštyje 2

8861,0

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1860,81

Iš viso žiniaraštyje 2

10721,81

Sudarė: **Statybos vadovas**
Laimutis Baniulis
 /Pavardė/ Atestato Nr. 9774



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė VŠĮ MARIJAMPOLĖS PSPC**Statiny** Marijampolė, Kriaučiūno g.2**Žiniaraštis** 3 WC patalpų pritaikymas neįgaliesiems**Suma žiniaraščiui 8229.21 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas	m3	1,7	55,3902	94,16
2 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	24,0	4,6528	111,67
3 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkludurų angos praplatinimas	m	15,0	7,0615	105,92
4 R7-4		Durų išėmimas	vnt	1,0	11,8787	11,88
5 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,054	259,4795	14,01
6 R23-59		Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,2	20,2105	64,67
7 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas	t	3,2	58,8558	188,34
8 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0	6,4622	12,92
9 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,0	6,8499	6,85
Skyriuje 1						610,0
2 grindys						
1 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,054	1028,9017	55,56
2 N11-17		Pirmas klijuotinės hidroizoliacijos sluoksnis	100m2	0,054	1145,8967	61,88
3 N11-19		Sekantis klijuotinės hidroizoliacijos sluoksnis	100m2	0,054	530,3951	28,64
4 N11P-0501		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	5,4	44,6688	241,21
Skyriuje 2						387,0
3 lubos						
1 F15-1-10		"Armstrong" pakabinamų lubų įrengimas	m2	5,4	37,2241	201,01
Skyriuje 3						201,0
4 sienų apdaila						
1 N46-27-7		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	0,56	294,0981	164,69
2 N15P-0407		Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	24,0	14,6693	352,06
3 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,24	161,0584	38,65
4 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas plytelėmis	m2	24,0	43,7204	1049,29
5 F10-4-22		Durų sumontavimas	m2	2,0	136,5245	273,05
6 F15-4-8		Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių	100m2	0,05	1204,594	60,23
Skyriuje 4						1938,0
5 Elektros darbai						
1 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0,2	429,3355	85,87
2 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose lubose	100m	0,2	452,3531	90,47
3 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,4	559,4905	223,8
4 N21-205		Rozečių montavimas	100vnt	0,02	1131,5167	22,63
5 N21-198		Jungiklio montavimas	100vnt	0,01	1131,5167	11,32
6 R61P-2704		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2	648,9878	129,8
7 R61P-2704		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose	100 m	0,1	881,1305	88,11
8 N21-227		Šviestuvų montavimas	100vnt	0,02	6474,638	129,49
9 N20-507		Įvairių tipų plieniniu šlampuotu žaliuzi grotelių montavimas	vnt	1,0	34,4419	34,44

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10 N21-248		Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt.	1,0	106,6159	106,62
11 D2-67		Neįgalųjų pagalbos iškvietimo sistema	vnt.	1,0	231,5543	231,55
Skyriuje 5						1154,0
6 vandentiekis-kanalizacija						
1 N16P-0201		Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas	m	18,0	8,5042	153,08
2 1020-110		PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm	m	18,0	8,993	161,87
3 N22P-0707		Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	100m	0,18	62,6379	11,27
4 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,18	166,2234	29,92
5 N16P-0213		Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant	vnt.	6,0	6,9996	42,0
6 2045-295		TECEflex žalvarinės alkūnės 16x16	vnt.	6,0	10,6635	63,98
7 N16P-0214		Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant	vnt.	2,0	8,7407	17,48
8 2045-341		TECEflex žalvariniai trišakiai 16x16x16	vnt.	2,0	12,0597	24,12
9 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt.	6,0	19,1688	115,01
10 N16P-0907		Šildymo gyvatuko montavimas	vnt.	1,0	47,2027	47,2
11 88001001		Šildymo gyvatukas	kompl.	1,0	201,5565	201,56
12 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	4,0	14,9091	59,64
13 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	14,0	13,434	188,08
14 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	6,0	10,5171	63,1
15 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas	vnt.	11,0	10,3171	113,49
16 N22P-0705		Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos	100m	0,18	40,45	7,28
17 N16P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,18	155,5472	28,0
18 N16P-1006		Unitazo montavimas	vnt.	1,0	167,4042	167,4
19 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas	vnt.	1,0	266,7279	266,73
20 N16P-1409		Rankturių stacionarių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2,0	37,4203	74,84
21 N16P-1409		Rankturių atlenkiamų neįgaliesiems montavimas	vnt.	2,0	159,8614	319,72
22 N17-14		Trapo sauso montavimas	kompl.	1,0	152,4617	152,46
23 R19-28		Apiplovimo žarnos įrengimas	vnt.	1,0	203,2519	203,25
Skyriuje 6						2511,0
Žiniaraštyje 3						6801,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1428,21
Iš viso žiniaraštyje 3						8229,21

Sudarė

Statybos vadovas
Laimutis Baniulis
/Pavardė/
Atestato Nr. 9774

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė VŠĮ MARIJAMPOLĖS PSPC

Statiny's Marijampolė, Kriaučiūno g.2

Žiniaraštis 4 įėjimo 1-18 su pandusu ir dviračių stovėjimo aikštele įrengimas

Suma žiniaraščiui 9774.38 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R13-4	granitinių trinkelų išardymas, kai lieka tinkamų plytelių 100 %	m2	6,54	14,8242	96,95
2	R62P-0203	Skiedinio likučių nuvalymas nuo naudotų trinkelų t.vnt ir jų paruošimas tolimesniam naudojimui		0,13	225,7371	29,35
3	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	3,34	38,1001	127,25
4	F11-2-2	Smėlio žvyro pasluoksnis, sutankinant	m3	3,34	93,2431	311,43
5	N6-7	Betoninės nuovažos betonavimas, įrenginat klojinius	m3	9,2	315,5891	2903,42
6	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100m	0,173	9413,0724	1628,46
7	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,12	440,3752	52,85
8	F15-6-15	Metalinių konstrukcijų dažymas	100m2	0,12	1667,7088	200,13
9	N15P-0303	Laiptų pakopų ir aikštelės paviršių aptaisymas trinkelėmis	m2	21,4	67,9459	1454,04
10	N27-134-1	Ažūrinių trinkelų grindinio grindimas	10m2	1,125	473,9878	533,24
11	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 8 vnt)	vnt.	1,0	740,8845	740,88
Skyriuje 1						8078,0
Žiniaraštyje 6						8078,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1696,38
Iš viso žiniaraštyje 6						9774,38

Statybos vadovas
Sudarė: Laimutis Baniulis
Atestato Nr. 9774
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė VŠĮ MARIJAMPOLĖS PSPC

Statinys Marijampolė, Kriauciūno g.2

Žiniaraštis 5 WC patalpų įrengimas su kūdikių vystymo stalu

Suma žiniaraščiui 8172.34 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas	m3	1,8	58,8167	105,87
2 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	26,0	4,925	128,05
3 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų- durų angos praplatinimas	m	15,0	7,3801	110,7
4 R7-4		Durų išėmimas	vnt	1,0	12,5737	12,57
5 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,066	274,66	18,13
6 R23-59		Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,2	21,3929	68,46
7 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas	t	3,2	60,0918	192,29
8 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0	6,8402	13,68
9 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,0	7,2507	7,25
Skyriuje 1						657,0
2 grindys						
1 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,066	1051,6167	69,41
2 N11-17		Pirmas klijuotinės hidroizoliacijos sluoksnis	100m2	0,066	1185,2457	78,23
3 N11-19		Sekantis klijuotinės hidroizoliacijos sluoksnis	100m2	0,066	547,8924	36,16
4 N11P-0501		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	6,6	46,5141	306,99
Skyriuje 2						491,0
3 lubos						
1 F15-1-10		"Amstrong" pakabinamų lubų įrengimas	m2	6,6	38,6127	254,84
Skyriuje 3						255,0
4 sienų apdaila						
1 N46-27-7		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	0,56	304,7366	170,65
2 N15P-0407		Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	26,0	15,216	395,62
3 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,26	165,5716	43,05
4 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas plytelėmis	m2	26,0	45,3227	1178,39
5 F10-4-22		Durų sumontavimas	m2	2,0	139,3118	278,62
6 F15-4-8		Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių	100m2	0,05	1261,4874	63,07
Skyriuje 4						2129,0
5 Elektros darbai						
1 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,2	453,9337	90,79
2 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose lubose	100m	0,2	478,8173	95,76
3 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,4	586,7217	234,69
4 N21-205		Rozečių montavimas	100vnt	0,02	1167,948	23,36
5 N21-198		Jungiklio montavimas	100vnt	0,01	1167,948	11,68
6 R61P-2704		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2	685,012	137,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose	100 m	0,1	930,7359	93,07
8	N21-227	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,02	6675,7881	133,52
9	N20-507	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių montavimas	vnt	1,0	36,4189	36,42
10	N21-248	Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt	1,0	109,2678	109,27
11	D2-67	Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistema	vnt	1,0	207,859	207,86
Skyriuje 5						1173,0
6 vandentiekis-kanalizacija						
1	N16P-0201	Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas	m	18,0	8,9262	160,67
2	1020-110	PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm	m	18,0	9,0779	163,4
3	N22P-0707	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	100m	0,18	66,3021	11,93
4	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,18	175,5755	31,6
5	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant	vnt.	6,0	7,2436	43,46
6	2045-295	TECEflex žalvarinės alkūnės 16x16	vnt	6,0	10,7641	64,58
7	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant	vnt.	2,0	9,0866	18,17
8	2045-341	TECEflex žalvariniai trišakiai 16x16x16	vnt	2,0	12,1734	24,35
9	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt.	6,0	19,5917	117,55
10	N16P-0907	Šildymo gyvatuko montavimas	vnt.	1,0	48,7871	48,79
11	88001001	Šildymo gyvatukas	kompl.	1,0	203,458	203,46
12	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	4,0	15,3843	61,54
13	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	14,0	13,817	193,44
14	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	6,0	10,8014	64,81
15	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas	vnt.	11,0	10,507	115,58
16	N22P-0705	Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos	100m	0,18	42,8164	7,71
17	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,18	164,6472	29,64
18	N16P-1006	Unitazo montavimas	vnt.	1,0	170,4786	170,48
19	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas	vnt.	1,0	177,0371	177,04
Skyriuje 6						1708,0
7 Kūdikių vystymo stalas						
1	88004001	Kūdikių vystymo stalo įrengimas	vnt	1,0	341,0	341,0
Skyriuje 7						341,0
Žiniaraštyje 4						6754,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1418,34
Iš viso žiniaraštyje 4						8172,34

Sudarė: **Laimutis Baniulis**
Atestato Nr. 9774
/Pavarde/

