

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2023 M. MEN. D.

1
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TVIRTINTI TUKST.LT.
ADMINISTRACIJA
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2023-01-16 Nr. 2-250
2023 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 210616 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai

Statinyš 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai

Žiniaraštis 1 Elektros darbai

		Suma žiniaraščiui		3999,99 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kabeliavimo darbai						
1	N21-118	Ivadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1,0	256,57	256,57
2	S2	PS-1	vnt	1,0	475,59	475,59
3	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,31	224,83	69,70
4	K10	Kabelis NYY 5X35	m	8,0	32,00	256,00
5	K11	Kabelis NYY 5X25	m	23,0	26,00	598,00
6	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	10,0	41,26	412,60
7	N21-272	Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių iki 16 mm2 skersp. gyslų	100vnt	0,1	151,99	15,20
8	1035-41	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 40/31.6mm	m	31,0	0,63	19,53
9	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,031	4 739,13	146,91
10	N34-89	Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0,31	411,14	127,45
11	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I- II grupės grunte	km	0,031	1 909,54	59,20
12	INS1	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1,0	269,03	269,03
13	R33-98	Ižeminimo varžos matavimas	kompl.	1,0	250,00	250,00
14	88001007	Dokumentacijos tvarkymo darbai (geodezine nuotrauka,kabeliavimo principine shema)	kompl.	1,0	350,00	350,00
Skyriuje 1						3 305,78
Žiniaraštyje 1						3 305,78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						694,21
Iš viso žiniaraštyje 1						3 999,99

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)