

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	1054	Esamas
2. Sklypo užstatymo plotas	m ²	-	Nekeičiamas
3. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	Nekeičiamas
4. Sklypo užstatymo tankis	%	-	Nekeičiamas
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis) (s;P)			
4.1.1 110 kV linijinis portalas su pamatais			
4.1.1.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.1.2 inžinerinių statinių aukštis*	m	19,3	
4.1.2 110 kV jungtuvo metalinė atrama su aptarnavimo aikšte ir pamatais			
4.1.2.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.2.2 inžinerinių statinių aukštis*	m	2,6	
4.1.3 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.1.3.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.3.2 inžinerinių statinių aukštis*	m	3	
4.1.4 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama montuojama ant esamų pamatų			
4.1.4.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.4.2 inžinerinių statinių aukštis (tik metalinė dalis)*	m	5,6	
4.1.5 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama montuojama ant esamų pamatų			
4.1.5.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.5.2 inžinerinių statinių aukštis (tik metalinė dalis)*	m	5,75	
4.1.6 110 kV tripolio skyriklio metalinė atrama su pamatais			
4.1.6.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	4	
4.1.6.2 inžinerinių statinių aukštis*	m	2,7	
4.1.7 110 kV tripolio skyriklio metalinė atrama su pamatais			
4.1.7.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.7.2 inžinerinių statinių aukštis*	m	5,4	
4.1.8 110 kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.8.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.8.2 inžinerinių statinių aukštis*	m	6	
4.1.9 110 kV įtampos transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.9.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.9.2 inžinerinių statinių aukštis	m	5,2	
4.2 Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis (110 kV elektros perdavimo linijos)*			
4.2.1 110 kV elektros oro linija Neris – Pabradė (unikalus Nr. 4400-0156-1268)			
4.2.1.1 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	km	0,071	
		LAPAS	LAPŲ
		24	26
		LAIDA	
		0	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.2.1.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 148,9	
4.2.2 110 kV elektros oro linija atšaka Nemenčinė (unikalus Nr. 4400-0154-6294)			
4.2.2.1 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	km	0,072	
4.2.2.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 121,6	
4.3 Nuotekų šalinimo tinklai			
4.3.1. inžinerinio tinklo ilgis*	m	8	
4.3.2 vamzdžio skersmuo	mm	D110	

V. KITI STATINIAI

5.1. Kabelių kanalas			
5.1.1 Esamas inžinerinio statinio ilgis (K)	m	26,22	
5.1.2 Esamas inžinerinio statinio plotis (K)	m	26,22	
5.1.3 Būsimas inžinerinio statinio ilgis*	m	9	
5.1.4 Būsimas inžinerinio statinio plotis*	m	0,5	
5.1.5 Būsimas inžinerinio statinio ilgis*	m	23	
5.1.6 Būsimas inžinerinio statinio plotis*	m	1	
5.3 Tvora (išorinė, metalinio tinklo, su metaliniais stulpeliais ir cokoliu varteliais ir plytiniais tarpais)			
5.3.1 Esamas inžinerinio statinio plotas (t)	m ²	221	
5.3.2 Būsimas inžinerinio statinio ilgis*	m	94	
5.3.4 Būsimas inžinerinio statinio aukštis*	m	1,8	
5.4 Žaibosaugos stulpas (su gamykliniu pamatu)			
5.4.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.4.2 inžinerinio statinio aukštis*	m	19,3	
5.5 Aikštelės (pastotės dangos: asfaltbetonis; šaligatvis/ nuogrinda–betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais - skalda)			
5.5.2 Asfaltbetonio plotas*	m ²	130	
5.5.3 Skaldos plotas*	m ²	815	
5.5.4 Trinkelių plotas*	m ²	33	

Pastaba. * žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti nukrypimų, atsižvelgiant į pateiktos įrangos ar gamyklinių gaminių gabaritus (tikslinama darbo projekte).

Statinio projekto vadovas:

V. Džervus

Atestato Nr. 35286

vardas, pavardė

parašas,

kvalifikacijos atestato Nr., data

ED2201-XX-RTP-BD-T1.AR

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25	26	0