

2023 m. sausio mėn. 13 d. _

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**KLAIPĖDOS RAJONE AGLUONĖNŲ SEN. VANAGŲ K. ESANČIOS PRALAIIDOS
REKONSTRUKCIJOS DARBAI****1. PIRKIMO OBJEKTAS**

1. Pirkimo objekto pavadinimas – Klaipėdos rajone Agluonėnų sen. Vanagų k. esančios pralaidos rekonstrukcija.

Rangos darbai perkami su tikslu įrengti naują polietileninę HDPE vandens pralaidą vietoj senos sulūžusios gelžbetoninės pralaidos. Rekonstruojamai pralaidai yra parengtas techninis darbo projektas, atliktas techninio darbo projekto ekspertizė, gautas statybos leidimas. Techninį darbo projektą parengė MB „Meluka“.

2. DARBŲ APRAŠYMAS

1. Rekonstruojant pralaidą Vanagų k., Agluonėnų sen., kuri įrengta melioruotame Piktvardės up, turės būti atlikti šie darbai:

Eil Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Darbų kiekiai
1	Griovio valymas vienakaušiu ekskavatoriumi, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	m/m ³	63/77
2	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriu iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos storis 10 m	m ³	69
3	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)	ha	0,063
4	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo ir išvežimas 1.0 km atstumu	m ³	1,38
5	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	m ²	460
6	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu, kai kelmynas tankus	ha	0,046
7	Mechanizuotas ir rankinis griovių šienavimas	m ²	1041
8	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiu ekskavatoriumi	m ³	12
9	Esamos g/b pralaidos d0,8 m, L-15m demontavimas	vnt	1
10	Laikinių pylimėlių supylimas Piktvardės up	m ³	50
11	Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos vietoje	m ³	24
12	Laikino vamzdžio d160mm paklojimas ir demontavimas	m	30
13	II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui	m ³	83
14	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	10
15	Smėlio pasluoksnio h= 10 cm įrengimas po pralaidos vamzdžiais	m ³	2,55
16	Pralaidos iš plastikinių gofruotų 800mm skersmens vamzdžių montavimas	m	15
17	Geotekstilės GRK 3paklojimas apkabai	m ²	3,2
18	Smėlio pasluoksnio h= 10 cm įrengimas po antgaliais	m ² /m ³	3,6/0,36
19	Naujų monolitinių antgalių įrengimas	vnt/m ³	2/4,1
20	Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas	kg	62,26
21	Pralaidos vamzdžių užpylimas vietiniu gruntu II gr. gruntu	m ³	83
22	II gr. grunto užpylimas rankiniu būdu	m ³	10
23	Grunto virš pralaidos sutankinimas	m ³	93

23	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt	4
24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas (šalčiui atsparus sluoksnis, žvyro danga)	m/m ³ /m ³	10/15/12
25	Šlaitų užsėjimas žolėmis ant humusingo dirvožemio	m ²	85
26	Dugno stiprinimas dolomito skalda	m ³	0,35
27	G/b plokščių p-15-10 paklojimas	vnt/m ³	8/0,88
28	Žvyro pasluoksnio h= 10 cm įrengimas po plokštėmis	m ³	0,36
29	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas	m ³	4,3
30	Latako L50 PE-2.0 įrengimas	vnt	2
31	Laikinių pylimėlių išardymas	m ³	50
32	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	m ³ /t	6,72/16,8
33	Humusingo grunto grąžinimas vienkaušiais ekskavatoriais	m ³	12

4. Vandens pralaidos rekonstrukcijos darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu – darbo projektu.
5. Darbų įvykdymo terminas – 8 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
6. Užsakovas (Statytojas) – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai.
7. Rangovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs Tiekėjas.
8. Lėšų pobūdis – savivaldybės biudžeto lėšos.

3. KITOS SĄLYGOS

1. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektą ir įvertinti situaciją. Visi Rangos darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.
2. Rangovas prisiima riziką dėl techniniame darbo projekte numatytų Darbų kiekių svyravimų, t. y. tais atvejais, kai Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad konkretaus sprendinio įgyvendinimui reikia daugiau medžiagų ir/ar Darbų, nei buvo numatyta techniniame darbo projekte, Rangovas neturi teisės reikalauti papildomo apmokėjimo.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

1. Rangovas turėtų užtikrinti, kad darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkosaugos priemonės:
 - 1.1 Visi darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos – faktūros sudaromi, teikiami ir pasirašomi jų tik el. būdu.
 - 1.2 Darbų metu susidariusios atliekos (plastikas, metalas, betonas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui rangovas kartu su darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios atliekos (plastikas, metalas betonas ar kt) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

PRIDEDAMA:

1. Pralaidos rekonstrukcijos projektas – 1 vnt.

Vedėja

Aurelija Latakienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KLAIPĖDOS RAJONE AGLUONĖNŲ SEN. VANAGŲ K. ESANČIOS PRALAIIDOS REKONSTRUKCIJOS DARBAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-13 Nr. A37-12
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Linas Kundrotas Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-13 07:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-21 09:13 - 2024-07-20 09:13
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-13 08:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-09 10:00 - 2025-06-08 10:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-16 09:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 19:27 - 2023-07-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230111.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-01-16 nuorašą suformavo Linas Kundrotas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-