

SUDERINTA: _____ TŪKST.Eur

TVIRTINU: _____ TŪKST.Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 2023-406 Alytaus rajono savivaldybė**Statinyss 1 Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen. Alytaus r.sav. paprastojo remonto darbai****Žiniaraštis 2 Susisieikimo dalis**

				Suma žiniaraščiui	13274.98 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paprastojo remonto darbai						
1H16K-402		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu ir išvežimu	100 m2	4,500000	529,64	2383,38
2H02P-15		Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu budu	t.m2	0,450000	460,41	207,18
3N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t.m2	0,450000	472,51	212,63
4N27P-19-2		AC 11 VS asfalto dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.10,k2=1.15	100m2	4,500000	1815,08	8167,87
		Skyriuje 1				10971,06
		Žiniaraštyje 2				10971,06
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2303,92
		Iš viso žiniaraštyje 2				13274,98

Sudarė :

/Pavardė/