

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas

2022-12-

PIRKIMO

**Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų - Kvietinių sen. SB „Vaiteliai“ esančių Miškų al. (KL8102) ir Akacijų al. (KL8103) kapitalinis remontas ir nuovažos iš krašto kelio Gargždai-Kretinga (Nr. 216) 9,083 km dešinėje pusėje paprastas remontas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
PIRKIMO/DARBŲ PAVADINIMAS	Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų - Kvietinių sen. SB „Vaiteliai“ esančių Miškų al. (KL8102) ir Akacijų al. (KL8103) kapitalinis remontas ir nuovažos iš krašto kelio Gargždai-Kretinga (Nr. 216) 9,083 km dešinėje pusėje paprastas remontas.
STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis ir paprastas remontas
PASKIRTIS	Vietinės reikšmės keliai
STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas ir ypatingasis statinys
GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS	Atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės, Dauparų -Kvietinių seniūnijos SB „Vaiteliai“ Miškų al. ir Akacijų al. kapitalinio remonto darbus. Įgyvendinamas pirmas projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų - Kvietinių sen. SB „Vaiteliai“ teritorijoje Miškų al. (KL8102), Akacijų al. (KL8103), Gėlių al (KL8104), Lelijų al. (KL8105) kapitalinis remontas“ kapitalinio remonto aprašo etapas. Teikiant pirkimo pasiūlymą rangovas turi galimybę vietoje apžiūrėti ir įvertinti objektą. Darbai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. Preliminarūs pagrindiniai rodikliai: • Kelio kategorija IVv; • Kelio ilgis 1800 m; • Važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m; • Eismo juostų skaičius – 2; • Eismo juostos plotis – 2,75 m. Pasirašius statybvietės perdavimo – priėmimo aktą, rangovas pagal pateiktą projektą pradeda vykdyti Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų - Kvietinių sen. SB „Vaiteliai“ esančių Miškų al. (KL8102) ir Akacijų al. (KL8103) kapitalinio remonto ir nuovažos iš krašto kelio Gargždai-Kretinga (Nr. 216) 9,083 km dešinėje pusėje paprastojo remonto darbus. Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie

	susiję su darbų atlikimu. Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų. Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas. Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomasias geodezines nuotraukas (paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą) bei kadastrinių matavimų bylas (atskaitai kiekvienai alkėjai ir nuovažai). Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruotos VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą arba bus užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turės identifikavimo priemonę. Rangovas turės užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės: 1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu; 2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-18 įsakymu Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ XXVIII skyriaus „Kelių tiesimas ir kelio ženklai“ 61.2 punktą taikomi
--	---

	išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai ir 62.2 punktą taikomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai.
APMOKĖJIMO SĄLYGOS	Sudaroma bendros sumos (fiksotos kainos) sutartis pagal pateiktą perkamų darbų sąrašą (priedas Nr.1) su įkainotu veiklos sąrašu (priedas Nr. 2). Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą. Galutinis mokėjimas atliekamas po Sutartyje numatyto darbų perdavimo – priėmimo akto ir statybos užbaigimo akto (deklaracijos apie statybos užbaigimą) pasirašymo dienos.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA	Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui pateikia statinio kapitalinio remonto aprašą, patvirtintą statybos darbų žurnalą. Rangovas Užsakovui pateikia lokalinę sąmatą, pasirašytą statyb vietės perdavimo-priėmimo akta, įkainotos veiklos planą. Atlikus darbus užsakovui pateikiamas „Atliktų darbų aktas“ forma F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3, sąskaitos faktūros, darbų priėmimo – perdavimo aktas, atskirai pateikti kiekvienos alėjos ir nuovažos išpildomąją dokumentaciją, statinių kadastrinių matavimų bylas, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos.
GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS	Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnę laiką, atsižvelgiant į Rangovo techninius pajėgumus.

Rangovai teikdami pasiūlymus turi įsivertinti:

- medžiagų, mechanizmų ir darbų sąnaudas,
- naujų asfalto dangų sujungimą su senąja jau esančia kelio danga
- teikiant pasiūlymus vadovautis projektine dokumentacija:

kapitalinio remonto aprašu VINZ-21-122-KRA-01; (PRIDEDAMA)

kapitalinio remonto aprašu VINZ-21-122-KRA-02; (PRIDEDAMA)

paprastojo remonto aprašu VINZ-21-125-PRA; (PRIDEDAMA)

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Vytautas Valantinas

PERKAMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas Miškų al. (KL8102)	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur		
				Vnt.	PVM	Viso
1.0	Paruošiamieji darbai					
1.1	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje	km	0,641			
1.2	Demontuojami kelio ženklai	vnt.	6			
1.3	Betono dangos ardymas ir išvežimas į perdirbamų atliekų aikštelę. Rangovo nuožūra	m ³	3			
1.4	Akmenų dangos ardymas ir išvežimas į perdirbamų atliekų aikštelę. Rangovo nuožūra	m ³	1,7			
2.0	Žemės darbai					
2.1	Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 1 km (į sandėliavimo aikštelę ir atgal)	m ³	89			
2.2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 10 km atstumu ir paskleidimas (žemės sankasos įrengimas)	m ³	2112			
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m ²	5597			
2.4	Žemės sankasos tankinimas mech. būdu	m ³	1119			
2.5	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas 2 grupės	m ²	770			
2.6	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu	m ²	154			
2.7	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	m ²	616			
2.8	Griovio dugno planiravimas ir užsėjimas žole	m ²	118			
2.9	Plastikinės pralaidos PVC d400 su antgaliais įrengimas	m	10			
3.0	Kelio konstrukcijos drenažas					
3.1	II gr. grunto kasimas 0,25 m ³ ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 5 km atstumu ir paskleidimas	m ³	94			
3.2	Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės	m ³	9			
3.3	Perforuoto drenažo vamzdžio Ø113/126 mm, įsukto į geosintetinę medžiagą, paklojimas	m	445			
3.4	Drenažinio vamzdžio užpylimas skaldele fr.11/16	m ³	69			
3.5	Geosintetinės medžiagos paklojimas	m ²	356			
3.6	Ištekamųjų antgalių įrengimas	vnt.	4			
3.7	G/b drenažo apžiūros šulinėliai Ø700 mm	vnt.	1			
4.0	Kelio dangos konstrukcija					
4.1	Nejautraus šalčiui sluoksnio įrengimas iš smėlio (h=0,32 m ant F2 gruntų)	m ³	1809			

4.2	Pagrindo 0,20 m sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45	m ²	4392			
4.3	0,08 m storio asfaltbetonio pagrindo-dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD	m ²	3915			
4.4	Nuovažos pažvyravimas	m ³	44			
4.5	10 cm kelkraščių įrengimas iš skaldos nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 22/32 su 20 % dirvožemio mišiniu	m ²	621			
4.6	Sandarinimo siūlės įrengimas (dangų sujungimui)	m	184			
6.0	Baigiamieji darbai					
6.1	Išpildomoji nuotrauka ir kadastrinių matavimų bylos parengimas	kompl.	1,0			

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas Akacijų al. (KL8103)	Mato vnt.	Kiekis			
1.0	Paruošiamieji darbai					
1.1	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje	km	1,159			
1.2	Demontuojami kelio ženklai	vnt.	18			
2.0	Žemės darbai					
2.1	Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 1 km (į sandėliavimo aikštelę ir atgal)	m ³	260			
2.2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 10 km atstumu ir paskleidimas (žemės sankasos įrengimas)	m ³	3369			
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m ²	10340			
2.4	Žemės sankasos tankinimas mech. būdu	m ³	2098			
2.5	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas 2 grupės	m ²	1392			
2.6	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu	m ²	278			
2.7	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	m ²	1114			
3.0	Kelio konstrukcijos drenažas					
3.1	II gr. grunto kasimas 0,25 m ³ ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 5 km atstumu ir paskleidimas	m ³	254			
3.2	Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės	m ³	25			
3.3	Perforuoto drenažo vamzdžio Ø113/126 mm, įsukto į geosintetinę medžiagą, paklojimas	m	1202			
3.4	Drenažinio vamzdžio užpylimas skaldele fr.11/16	m ³	187			
3.5	Geosintetinės medžiagos paklojimas	m ²	962			
3.6	Ištekamieji antgaliai	vnt.	6			
3.7	G/b drenažo apžiūros šulinėliai Ø700 mm	vnt.	1			
4.0	Kelio dangos konstrukcija					

4.1	Nejautraus šalčiui sluoksnio įrengimas iš smėlio (h=0,32 m ant F2 gruntų)	m ³	3236			
4.2	Pagrindo 0,20 m sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45	m ²	7835			
4.3	0,08 m storio asfaltbetonio pagrindo-dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD	m ²	6998			
4.4	Nuovažos pažvyravimas	m ³	77			
4.5	10 cm kelkraščių įrengimas iš skaldos nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 22/32 su 20 % dirvožemio mišiniu	m ²	1141			
4.6	Sandarinimo siūlės įrengimas (dangų sujungimui)	m	310			
5.0	Šaligatvio ir autobusų sustojimo aikštelių įrengimas					
5.1	Pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos (200x100x70) įrengimas	m ²	79			
5.2	Pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos (200x100x80) įrengimas	m ²	112			
5.3	Skaldos sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03 m	m ²	191			
5.4	0,15 m storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	79			
5.5	0,20 m storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	112			
5.6	Šalčiui nejautrių medžiagų pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (h=0,15 m ant F3 gruntų)	m ³	12			
5.7	Šalčiui nejautrių medžiagų pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (h=0,32 m ant F3 gruntų)	m ³	36			
5.8	Bituminė sandariklio juosta	m	53			
5.9	Nuleistų gatvės bortų GB100x22x15 įrengimas ant betono pagrindo C20/25 S1	m	68			
5.10	Betoninių gatvės bortų GB100x30x15 įrengimas ant betono pagrindo C20/25 S1	m	46			
5.11	Betoninių vejos bortų JB100x20x8 įrengimas ant betono pagrindo C12/15 S1	m	19			
7.0	Baigiamieji darbai					
7.1	Išpildomoji nuotrauka ir kadastrinių matavimų bylos parengimas	kompl.	1,0			

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas Nuovaža 9,083 km (Miškų al.)	Mato vnt.	Kieki s			
1.0	Paruošiamieji darbai					
1.1	Nuovažos nužymėjimas	Kompl.	1,0			
2.0	Žemės darbai					
2.1	Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 10 km	m ³	2			

2.2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 10 km atstumu ir paskleidimas (žemės sankasos įrengimas)	m ³	63			
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m ²	115			
2.4	Žemės sankasos tankinimas mech. būdu	m ³	23			
2.5	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu	m ²	137			
2.6	Plastikinės pralaidos D400 įrengimas su antgaliais ir vagos tvirtinimu (su medžiagomis)	m	15,3			
3.0	Kelio dangos konstrukcija					
3.1	Nejautraus šalčiui sluoksnio įrengimas iš smėlio (h=0,37 m ant F2 gruntų)	m ³	43			
3.2	Pagrindo 0,20 m sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45	m ²	102			
3.3	0,08 m storio asfaltbetonio pagrindo-dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD	m ²	104			
3.4	Kelkraščių užpylimas gruntu (esama dangos konstrukcija)	m ³	11			
3.5	10 cm kelkraščių įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32	m ²	38			
3.6	Sandarinimo siūlė	m	31			
5.0	Baigiamieji darbai					
5.1	Išpildomoji nuotrauka ir kadastrinių matavimų bylos parengimas	kompl .	1,0			

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas Miškų al. (KL8102)	Mato vnt.	Kiekis			
5.0	Dangos ženklavimas ir kelio ženklų įrengimas					
5.1	Dangos ženklavimas termoplastu ištisine 1.1 linija (h=0,12 m)	m	14			
5.2	Dangos ženklavimas termoplastu brūkšninė 1.6 linija	m	44			
5.3	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	10			
5.4	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	8			

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas Akacijų al. (KL8103)	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur		
				Vnt.	PVM	Viso
6.0	Dangos ženklavimas ir kelio ženklų įrengimas					
6.1	Dangos ženklavimas dažais ištisine 1.1 linija (h=0,12 m)	m	40			
6.2	Dangos ženklavimas dažais brūkšninė 1.6 linija	m	88			
6.3	Dangos ženklavimas dažais ištisine 1.7 linija	m	18			
6.4	Dangos ženklavimas dažais 1.12 ženklas	m ²	2,3			
6.5	Dangos ženklavimas dažais 1.21 ženklas	vnt.	1			
6.6	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	4			
6.7	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	4			

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas Nuovaža 9,083 km (Miškų al.)	Mato vnt.	Kiekis			
4.0	Saugaus eismo organizavimo priemonės					
4.1	Signalinių stulpelių įrengimas	vnt.	4			
4.2	Dangos ženklavimas ištisine 1.1 linija (polimer. medž.)	m	7			
4.3	Dangos ženklavimas brūkšnine 1.7 linija (polimer. medž.)	m	14			
4.4	Dangos ženklavimas polimerinėmis medžiagomis rankiniu būdu (1.12)	m ²	2,5			

Pastabos:

1. Atliekų ir rūšiavimo konteineriai nebus perkami;
2. Keleivių laukimo paviljonai nebus perkami;
3. Įrengiami kelio ženklai turi atitikti 1 dydžio grupę;
4. Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti: LST EN 1917, LST EN 197-1 arba lygiaverčių standartų bei kitų galiojančių standartų, turinčių nuorodas minėtuose standartuose, ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Šulinių dugnas rengiamas 30 cm žemiau nei dangos konstrukcijos drenažas.

5. Drenažo antgalis yra įrengiamas iš drenažo antgalio su vožtuvu.

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Vamzdžio tipas	gofruotas, perforuotas
Vardinis skersmuo DN, mm	≥100
Žiedo standumo klasė, kN/m ²	≥SN4
Perforacija, cm ² /m	≥24
Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui	neauštinė geotekstilė (GRK 3 klasė).

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Vytautas Valantinas

Jonas Jackus, tel. (8 672) 20391 el.paštas jonas.jackus@klaipedos-r.lt

Priedas Nr. 2

Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų - Kvietinių sen. SB „Vaiteliai“ esančių Miškų al. (KL8102) ir Akacijų al. (KL8103) kapitalinio remonto ir nuvažos iš krašto kelio Gargždai-Kretinga (Nr. 216) 9,083 km dešinėje pusėje paprastojo remonto darbų

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Iš viso	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM		Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM)
			I mėnuo	...mėnuo	
1.	Susisiekimo dalis				
2.	Dangos ženklavimas ir kelio ženklų įrengimas				
3.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas				
4.	Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas				
	BENDRA KAINA, Eur be PVM:				
	PVM [21 %] suma:				
	BENDRA KAINA, Eur su PVM:				

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Vytautas Valantinas

Jonas Jackus, tel. (8 672) 20391 el.paštas jonas.jackus@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų - Kvietinių sen. SB „Vaiteliai“ esančių Miškų al. (KL8102) ir Akacijų al. (KL8103) kapitalinis remontas ir nuovažos iš krašto kelio Gargždai-Kretinga (Nr. 216) 9,083 km dešinėje pusėje paprastasis remontas
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-15 Nr. A37-342
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Jackus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-15 16:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-17 10:02 - 2027-01-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Valantinas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-15 16:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 18:44 - 2027-01-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-15 16:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-09 10:00 - 2025-06-08 10:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221215.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-15 nuorašą suformavo Jonas Jackus
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-