

XX VISI STATINIAI

Bendrieji statybos darbai
ŽEMĖS DARBAI

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
	01 Absorbcinių šilumos siurblių pastatas					
1	Esamo grunto iškasimas ir išvežimas (su išpurenimo koeficientu)	SK.TS-01	m ³	835,0		
2	Grunto išėmimas iš gręžinių su paskleidimu sklype	SK.TS-01	m ³	25,0		
3	Išlyginamasis smėlio sluoksnis / smelingas žvyras, frakcija 0/32, užpylimas po grindimis, pandusais, sutankinimas iki EV2≥100MPa (be išpurenimo koeficiento)	SK.TS-01	m ³	60,0		
4	Dirbtinis pagrindas iš smėlingo žvyro, frakcija 0/32, užpylimas po grindimis, pandusais, sutankinimas iki EV2≥45MPa (be išpurenimo koeficiento)	SK.TS-01	m ³	610,0		
	02 Kondensacinis dūmų ekonomizeris su priklausiniais					
5	Grunto išėmimas iš gręžinių su paskleidimu sklype	SK.TS-01	m ³	17,0		

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius.
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais.

0	2021-08-09	Statinio projekto ekspertizei ir statybą leidžiančiam dokumentui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB "Sweco Lietuva"					