

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
10	Deformacinė siūlė tarp panduso ir asfalto dangos naudojant Ppermaban BetaEdge tipo įdėtines detales	SK.TS-02	m'	14,0		
11	Monolitinė g/b perdanga iš betono C30/37 XC1, armuoto S500 klasės armatūra (150 kg/m³), RE20.	SK.TS-02	m³	16,5		
02 Kondensacinis dūmų ekonomizeris su priklausiniais						
12	Gręžtinių (CFA) polių su apsauginiais vamzdžiais Ø400 iš betono C25/30 XC2, armuotų S500 klasės armatūra ~170 kg/m³)	SK.TS-02	m³	15,0		
13	Gręžtinių (CFA) polių su apsauginiais vamzdžiais Ø300 iš betono C25/30 XC2, armuotų S500 klasės armatūra ~205 kg/m³)	SK.TS-02	m³	2,0		
14	Galvenų iš betono C30/37 XC2, armuotų S500 klasės armatūra (~100 kg/m³) įrengimas	SK.TS-02	m³	6,8		
15	Atrėmimo plokščių po konteineriu, pastoge ir laiptais įrengimas iš betono C30/37 XC4, XF4, F300, armuoto S500 kl. armatūra (~100kg/m³).	SK.TS-02	m³	9,6		
16	Pamatai po įrenginiais C30/37 XC4, XF4, F300 armuoto S500 klasės armatūra (150 kg/m³).	SK.TS-02	m³	5,1		
17	Inkariniai varžtai plieninėms kolonoms, PEIKKO HPM L tipo	SK.TS-02	t	0,32		

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats patikrinti kiekius.
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais.
3. "*" pažymėtą armavimo intensyvumą tikslinti atlikus detalų armavimą darbo projekto metu.

0	2021-08-09	Statinio projekto ekspertizei ir statybą leidžiančiam dokumentui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB "Sweco Lietuva"					