

XX VISI STATINIAI

 Bendrieji statybos darbai
ŠILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS DARBAI
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur)	
					vieneto	viso kiekio
	01 Absorbcinių šilumos siurblių pastatas					
1	Cokolio įrengimas pagal detalę "CD-1"(SK.B-09)	SK.TS-04	m'	54,0		
2	Grindys ant grunto pagal detalę GD-1(SK.B-09)	SK.TS-02 SK.TS-04	m²	195,0		
3	Stogo įrengimas pagal detalę STD-1 (SK.B-09) su visišku užbaigtumu (dengiamas plotas, be sandūrų, užleidimų ir nuopjovų).	SK.TS-04		192,0		
4	Stogo įrengimas pagal detalę STD-2 (SK.B-09) su visišku užbaigtumu (dengiamas plotas, be sandūrų, užleidimų ir nuopjovų).	SK.TS-04	m²	16,0		
5	Ventiliacinių kaminėlių įrengimas stoge	SK.TS-04	vnt	4,0		
6	Deformacinės siūlės įrengiamos grindyse ir tarp pamatinių sijų , atskiriant jas nuo visų vertikalių konstrukcijų paviršių	SK.TS-04	m'	112,0		
7	Bituminė skiriamoji juosta CORABIT FB tipo	SK.TS-04	m'	14,0		

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats patikrinti kiekius.
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais.

0	2021-08-09	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB "Sweco Lietuva"					