

Prieš atramų montavimą, techninės priežiūros vadovui pateikiamos tikslios nejudamų, slystančių ir kreipiančiųjų atramų vietos su ašinėmis jėgomis. Taip pat suderinimui pateikiami nejudamų ir kreipiančiųjų atramų stiprumą pagrindžiantys skaičiavimai su brėžiniais. Atliekant montavimo darbus būtina vadovautis gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis.

SGGS dalies atramų reikalavimai

Vamzdžių laikikliai turi būti suprojektuoti pagal LST EN 12845.

4.11 Stogo vėdinimo kaminėliai – pereigos per stogą (rentiniai)

Stoginiams kaminėliams turi būti naudojami standartiniai gaminiai tiek apvaliems, tiek stačiakampiams ortakiams. Šie gaminiai turi turėti savo montavimo profilius pritvirtinimui prie laikančiųjų stogo konstrukcijų. Jie turi būti lengvai reguliuojami pagal stogo nuolydį, kad būtų išlaikyta vertikali kaminėlio padėtis. Kaminėliai turi būti iškelti virš stogo ir apšiltinti kaip numatyta ŠVOK dalyje (būtina tikslinti DP metu). Gaminiai su šilumos izoliacija virš stogo turi būti apskardinti numatant galimybę pritvirtinti stogo dangą. Kaminėliai turi būti atsparūs aplinkos poveikiams tiek pastato viduje, tiek išorėje, jiems naudojamas plienas ne žemesnės kaip S235 klasės. Gaminiai turi būti ženklinami "CE" ženkliuku ir į statybos aikštelę tiekiami kartu su eksploatacinių savybių deklaracija, montavimo instrukcija. Jei naudojami analogiški produktai, jie privalo turėti neblogesnius techninius duomenis ir kokybinius rodiklius.



4.19 pav. Stogo vėdinimo kaminėliai – pereigos per stogą

4.12 Kokybės kontrolė

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, mechaninių pažeidimų ar kitų defektų (taškinės ar paviršinės korozijos židiniai, apdegos, rūdys, pažeidimai, riebalai, atsilupę seni dažai ir kiti nešvarumai).

5 METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBA

Metalinų konstrukcijų gamybą, transportavimą bei montavimą organizuoja Rangovas.

Metalinės konstrukcijos turi būti gaminamos gamykloje, kuri buvo apžiūrėta ir patvirtina Užsakovo prieš Rangovui pateikiant užsakymą. Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal darbo brėžinius (gamyklinius detaliuosius „DGB“ brėžinius).

Metalo profiliai, suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti sertifikuotos.

Visos medžiagos turi būti naujos, tikslių formų ir be pavojingų defektų.