

SUDERINTA: EUR.

TVIRTINU: EUF

Atsakingas atstovas _____

Užsakovas:

Atsakingas atstovas _____

2023 M. mėn. d.

2023m. mėn. d.

LOKALINĖ SAMATA

UAB Vilkauja

Statinių grupė 6 2021

Statinsys 144 Lukšių kultūros centro remontas

Žiniaraštis 4 Lukšių kultūros centro šildymo sistemos įrengimas

2023-03-30

Suma žiniaraščiui 12094,80 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Sistema T11/T21								
1	N16P-0101	Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių diametro padidinimas dėl debito	m	136,0	171,01	317,76	3,4	492,17
2	N16P-0102	Šildymo vamzdynų iš plieninių presuojamų vamzdžių tiesimas DN28x1,5 per perdangas	m	36,0	273,23	253,39	1,35	527,97
3	N16P-0204	Vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo 28 mm)	vnt.	180,0	480,94	0,96		461,7
4	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo 18-57 izoliavimas folija padengtais kevalais (diametrų, kiekių padidėjimas)	100m	1,13	298,16	952,99		1251,15
9	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	30,0	264,05	434,12	2,06	700,23
10	N16-61	.Automatinių balansinių ventilių AB-QM d20, ant stovų montavimas	kompl.	15,0	199,17	1735,41		1934,58
11	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 60 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 60mm, gylis 200 mm	100vnt	0,3	225,8	112,09	18,64	356,53
12	N22-384	Dėklų vamzdynams per perdangą įrengimas ir užtaisymas	vnt	30,0	114,55	105,06		219,61
Skyriuje 1					2026,91	5217,78	25,45	5943,94
2 Rekuperatoriaus šilumokaitis								
1	N18-128	Šilumokaičio montavimas, privirinant prie vamzdžių galų sriegines jungtis, kai jų skersmuo iki 25 mm	vnt	1,0	32,3	35,64		67,94
2	260721	Šilumokaitis LB31-20H-1"	vnt	1,0		271,13		271,13
3	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	2,0	14,46	48,74	0,14	63,34
4	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	1,0	6,13	17,24	0,06	23,43
5	N16P-1208	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas , kai išsiplėtimo indo talpa iki 12 l	vnt.	1,0	11,79	54,37		66,16

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	N16P-0501	Apsauginio vožtuvo montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	1,0	5,34	10,14	0,05	15,53
7	N20P-0811	Kaloriferio sistemos užpildymas neužšalančiu skysčiais , kai sistemos galia daugiau 7 kW iki 10 kW	vnt.	1,0	42,16	47,16	10,96	100,28
	4 Katilinė	Skyriuje 2			112,18	484,42	11,21	607,81
1	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	4,0	22,94	24,03	0,2	47,17
2	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	2,0	12,26	27,42	0,11	39,79
4	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	3,0	24,99	105,23	0,24	130,46
5	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)	vnt.	4,0	45,9	247,62	0,45	293,97
6	N16P-0201	Šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	10,0	64,09	44,66	0,37	109,12
7	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 50 mm	m	6,0	106,57	85,56		192,13
8	N16P-0112	Plieninių vamzdžių jungimas alkūnėmis, tarpais, perėjimais, sandūras suvirinant dujomis , kai	vnt.	14,0	114,42	114,2	1,05	229,67
9	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio	kompl.	1,0	35,36	33,01		68,37
10	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,06	15,83	48,35		64,18
11	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,1	8,5	9,93		18,43
12	N26-213	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	m3	0,152	22,8	24,72		47,52
13	N15P-0712	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių gruntavimas, dažymas	100m2	0,03	15,5	9,98		25,48
14	N16P-1207	Akumuliacinių talpų montavimas , kai akumuliacinės talpos tūris 1,0 m3	vnt.	1,0	143,03	90,78	12,39	246,2
15	2565	Akumuliacinė talpa 1000 Ltr. apšiltinta	vnt.	1,0		1370,99		1370,99
16	R63P-2601	Trijų eigų termostatinų vožtuvų montavimas akumuliacinės talpos ir katilo šildymui	vnt.	1,0	71,01	21,4	0,06	92,47
17	96532	Termostatinis vožtuvas su siurbliu "LADOMAT"	vnt.	1,0		468,0		468,0
		Skyriuje 4			703,2	2725,88	14,87	3443,95
		žiniaraštyje 4			2842,29	8428,08	51,53	9995,7

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2099,1
		Iš viso žiniaraštyje 4						12094,8

Sudarė : Linas Dubickas

/Pavardė/

I

I

|
