Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė SIMONA,ZDANAVIČIŪTĖ
Data: 2023-03-05 18:18:44

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė **Šakių rajono savivaldybės 12 programa**

Statinys **Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbai**

Žiniaraštis **IV grupė (Barzdai, Griškabūdis, Kudirkos Naumiestis, Sintautai, Žvirgždaičiai)**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis						Kaina	EUR
			Iš viso:	*Barzdai*	*Griškabūdis*	*K. Naumiestis*	*Sintautai*	*Žvirgždaičiai*	Vieneto kaina	Iš viso
	Darbai									
1	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu	km	*1430,0*	*220,00*	*380,00*	*400,00*	*230,00*	*200,00*	47,90	68497,00
2	Kelio išdaužų užtaisymas, užpilant naujas medžiagas, kai sluoksnio storis iki 150 mm	100m3	*57,0*	*8,00*	*14,00*	*14,00*	*13,00*	*8,00*	1720,00	98040,00
3	Kelkraščio lyginimas (skutimas), kai kelio danga žvyro	km	*65,0*	*30,00*		*30,00*		*5,00*	35,20	2288,00
4	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas	km	*58,0*	*20,00*	*20,00*	*10,00*		*8,00*	340,00	19720,00
5	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi	100m3	*2,1*	*2,00*		*0,05*		*0,05*	320,00	672,00
6	Sniego valymas keliuose mechanizuotu būdu	km	*110,0*			*30,00*	*40,00*	*40,00*	25,00	2750,00
7	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100m3	*2,13*	*0,30*	*0,90*		*0,90*	*0,03*	5400,00	11502,00
8	Kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas asfalto drožlių	100m3	*1,54*	*0,18*	*1,35*			*0,01*	2900,00	4466,00
	Skyriuje 1									**207935,00**
	žiniaraštyje 2									**207935,00**
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									43666,35
	Iš viso žiniaraštyje 2									**251601,35**