

TVIRTINU
Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vedėjas
Arvydas Šlėderis

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GELGAUDIŠKIO, KIDULIŲ IR
PLOKŠČIŲ SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA
PRIEŽIŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.	Statytojas (užsakovas)	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
2.	Statinio (objekto) pavadinimai	Šakių rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio, Kidulių ir Plokščių seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbai
3.	Pirkimo pavadinimas	Šakių rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio, Kidulių ir Plokščių seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbų pirkimas
4.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas
5.	Statinio paskirtis	Susisiekimo komunikacijų paskirtis – gatvės

**II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMŲ
DUOMENYS**

6.	Rangos darbų apimtis	Rangos darbų atlikimo terminas: • Rangos darbai reguliariai turi būti atliekami 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Rangos darbų apimtis: Šakių rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio, Kidulių ir Plokščių seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbai, profiliuojant žvyrkelius autogreideriu; užtaisant išdaužas; lyginant kelkraščius; atstatant (kasant) kelio griovius; valant sniegą; įrengiant kelio pagrindus iš skaldos ar asfalto drožlių. Rangovas turės reguliariai atlikti vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbus per visą sutarties galiojimo laikotarpį pagal seniūnijų seniūnų pateikiamus darbų poreikio užsakymus. Kiti nurodymai: • Priklausomai nuo poreikio ir faktinių aplinkybių, darbų apimtis ir jų atlikimo pradžią nustato seniūnijos seniūnas. Atlikus darbus, pasirašomas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, nurodant darbų apimtį, pradžią, pabaigą, kokybę. Darbų perdavimo – priėmimo aktą privalo pasirašyti rangovas ir seniūnijos, kurios teritorijoje atlikti darbai, seniūnas. • Seniūnijoje pagal poreikį atskiri keliai (gatvės) su žvyro danga turi būti profiliuojami autogreideriu 1-8 kartus per 24 mėnesius. Kelių (gatvių) profiliavimo autogreideriu darbų sezono pabaiga laikoma ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 1 d.
----	----------------------	---

		• Užsakymą priežiūros ir paprastojo remonto darbams pateikia seniūnijos seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas elektroniniu paštu (papildomai gali pateikti ir telefonu). • Pagal seniūno užsakymą, seniūnas ir rangovas suderina darbų atlikimo laiką tarpusavyje. Gavus seniūno užsakymą pradėti darbus, jie pradedami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, jeigu nesusitariama kitaip. Nepagrįstai vėluojant pradėti atlikti užsakytus darbus, bus taikoma atsakomybė pagal rangos sutarties nuostatas. • Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos.
7.	Reikalavimai rangos darbams	• Atliekant profiliavimo darbus, autogreideriu pravažiuojant reikalingą kartų skaičių, turi būti formuojamas ar išlaikomas išgaubtas skersinis kelio (gatvės) profilis ir užtikrinamas paviršinio vandens nutekėjimas. • Po profiliavimo darbų ant važiuojamosios dalies atsiradę akmenys, kurie gali trukdyti saugiam eismui ar pažeisti transporto priemones, turi būti pašalinti. • Prieš atliekant profiliavimo darbus, turi būti užtaisomos išdaužos, užpilant naujomis medžiagomis (žvyru). • Profiliuojant kelius (gatves) pirmą kartą sezone, būtinas reikalavimas – verstuvu nuskusti ir paskleisti į kelio (gatvės) vidurį ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro – velėnos volus, žemiausiose kelio (gatvės) vietose prakasti (autogreiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui. To neatlikus, darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiškai. • Užsakovui nustačius, kad darbai atlikti nekokybiškai, rangovui už juos nebus mokama arba darbai turės būti atlikti pakartotinai. • Dangų profiliavimui naudojamai technikai turi būti atlikta techninė apžiūra. Sugeđus autogreideriui, jis nedelsiant turi būti pakeičiamas kitu, užtikrinant darbų tęstinumą. • Darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas. • Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07 reikalavimus. • Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. • Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus. • Atliekant darbus būtina vadovautis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 07, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių sąlygų reikalavimais.
8.	Kiti būtini nurodymai	• Rangovas turi vadovautis pridedamu darbų kiekių sąrašu, bet taip pat turi atsižvelgti į tai, kad jame pateikiami duomenys yra preliminarūs ir gali nevisiškai atitikti praktiškai būtinų atlikti darbų kiekius. • Rangovas privalo netrukdyti dirbti užsakovo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.

		• Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su seniūnu. • Rangovas turi įvertinti ir atsižvelgti į šalia aptarnaujamų kelių (gatvių) esančių įstaigų vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas joms dirbti įprastu režimu ir tvarka. Taip pat atsižvelgti į aplinkinių gyventojų interesus ir pagal situaciją sudaryti kuo mažesnes kliūtis jiems pasiekti savo gyvenamąją vietą.
9.	Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas	• Preliminarus darbų kiekių sąrašas, 1 lapas; • Seniūnijų teritorinė schema, 1 lapas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.	Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	• Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis šia technine specifikacija ir jos priedais • Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).
-----	---	--

Parengė: Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus
vedėjo pavaduotojas Aurimas Staugaitis



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupėŠakių rajono savivaldybės 12 programa

StatinsysKelių (gatvių) su žvyro dangą priežiūros ir paprastojo remonto darbai

ŽiniaraštisI grupė (Gelgaudiškis, Kiduliai, Plokščiai)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis			Kaina EUR	
			Iš viso:	Gelgaudiškis	Kiduliai	Plokščiai	Vieneto kaina
Darbai							
1	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu	km	1000,0	250,00	300,00	450,00	
2	Kelio išdaužų užtaisymas, užpilant naujas medžiagas, kai sluoksnio storis iki 150 mm	100m3	45,0	10,00	24,00	11,00	
3	Kelkraščio lyginimas (skutimas), kai kelio dangą žvyro	km	70,0	24,00	30,00	16,00	
4	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas	km	6,0			6,00	
5	Sniego valymas keliuose mechanizuotu būdu	km	40,0			40,00	
6	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100m3	0,9		0,90		
7	Kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas asfalto drožlių	100m3	1,35		1,35		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

