

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 34-1 Gatvės (8.2) Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas****Statinyss 10 Gatvės (8.2) Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas****Žiniaraštis 6 Dujotiekis. Neatliekami darbai.**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR Su PVM			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Dujotiekis								
1	N25P-0108	Dujotiekio plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo) , kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm k9=1.15	m	375,0	3980,00	750,00	250,00	4980,00
2	1021-84	Dujiniai vamzdžiai PE 100-RC SDR 11, 90x8.2	m	375,0		3831,00		3831,00
3	N25P-0212	Dujotiekio plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale , kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (jungtis) k9=1.15	vnt.	38,0	190,00	80,00	70,00	340,00
4	2046-108	El. movos LU PE100, SDR 11, d 90mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	29,0		174,00		174,00
5	2046-158	El. aklės PE100, SDR 11, d 90mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	1,0		13,50		13,50
6	2046-138.1	El. alkūnės 90° PE100, SDR 11, 90x45° PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	2,0		27,00		27,00
7	2046-138.2	El. alkūnės 90° PE100, SDR 11, 90x30° PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	2,0		27,00		27,00
8	2046-138.3	El. alkūnės 90° PE100, SDR 11, 90x11° PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	4,0		34,00		34,00
9	N25P-0904	Ispėjamosios juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto vamzdyno	100m	3,75	250,00	225,00	2,30	477,30
10	N25P-0901	Pagrindų po vamzdynais įrengimas (pagrindai smėlio)	m3	28,0	208,00	380,00	294,00	882,00
11	N25P-0601	Dujotiekio vamzdyno iki 300 mm skersmens pneumatinis bandymas su prapūtimu , kai vamzdžių skersmuo 100 mm	100m	3,75	840,00		80,00	920,00
12	N1P-0907	Iškasų arba pylinų paviršių planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	3,75	625,00			625,00
13	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	2,62	210,00		850,00	1060,00
14	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	2,62	210,00		754,00	964,00
15	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	2,62	620,00		710,00	1330,00

16 N24-306	Polietileningų vamzdžių D75-110 mm sandūrų jungimas suvirinimu kaitinamąją spirale PRISIJUNGIMAS PRIE VEIKIANČIO DUJOTIEKIO k9=1.15	vnt	1,0	35,00	50,00	15,00	100,00
17 N21P-0114	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose elektrinės gervės pagalba, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg	100m	3,73	1860,00		120,00	1980,00
18 3498-35	Indikaciniai kabeliai CYKY-O (apvalūs, su užpildu) 2x1.5	m	373,0		898,00		898,00
Skiriuje 1				9028,00	6489,50	3145,30	18662,80
Viso žiniaraštyje 6				9028,00	6489,50	3145,30	18662,80

Sudarė: Andrejus Chlebnikovas

