

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: 1505460 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 12 Lukšių miestelio kultūros namų pastato A. Tatarės g.39, Lukšiuose, Šakių r. sav. gerbūvio aplink pastatą atstatymo ir g/b šulinių pakeitimo darbai

Statiny 1 Kultūros namų pastatas

Žiniaraštis 1 Gerbūvio atstatymo darbai su g/b šulinių pakeitimu

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 15054,60 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Gerbūvio atstatymo darbai su G/B šulinių pakeitimu						
1 R16-98		Betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,0	139,5866	418,76
2 MN5-27		Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m3	0,56	992,0939	555,57
3 H16K-105		Viensluoksnio 10 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	1,5	822,2384	1233,36
4 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,0	369,001	1107,0
5 N57P-3241		Grindinio atstatymas iš betono trinkelų rankiniu būdu, panaudojant senas medžiagas, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	3,0	1543,163	4629,49
9 H14K-45		Apvalių kanalizacijos šulinių d=1.0 m iš surenkamo gelžbetonio įrengimas sausame grunte (1m3 g/b)	m3	3,42	1315,1006	4497,64
Žiniaraštyje 1						12441,82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						12441,82
Iš viso žiniaraštyje 1						2612,78
						15054,6

Sudarė :

/Pavardė/

