



Kompleksas: Kelmės r. sav. Užventis, kelių remontas
 Objektas: Kelio Nr. UŽ-41 kelio dangos remonto darbai
 Žiniaraštis: Kelio dangos remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2022 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **7867,99 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	1000m	0,7	397,231	278,06
2	N1-338 (S10=1,15)	Minkštų veislių medžių iki 26cm skersmens kelmų rovimas kelmarove, transportuojant iki 10m	100 vnt	0,6	1075,203	645,12
3	N1-346 (S10=1,15)	Iki 30cm skersmens kelmų transportavimas traktoriumi t-100 100m atstumu	100 vnt	0,6	367,500	220,50
4	N1-347 (K4=4)	Kiekvieniems sekantiems 100m transportuojant iki 30cm skersmens kelmus traktoriumi t-100 pridėti prie N1-346	100 vnt	0,6	220,500	132,30
5	K7-19	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,49	6526,299	3197,89
6	N57P-1702	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai transportuojama 3km II grupės gruntą	1000m3	0,49	2880,000	1411,20
7	N1P-0901	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas autogreideriu kai gruntas II grupės	1000 m2	4,9	126,000	617,40
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6502,47
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						6502,47
PVM						1365,52
Bendra vertė su PVM						7867,99

Sudarė:

Sąmatininkė-inžinierė
 Virginija Matuzienė